

**Lucrari de restabilire a
iluminatului electric exterior pe
teritoriul I.P LTS nr.2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 195 459,73 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,330 | 10 043,03 3 761,70 | 3 314,20 1 241,36 |
| 2 | material | Conductor SIP 2*16 | m | 330,000 | 8,82 0,00 | 2 910,60 0,00 |
| 3 | material | Clema ZAB 2*16 | buc | 34,000 | 13,42 0,00 | 456,28 0,00 |
| 4 | material | Clema RA-25 | buc | 12,000 | 32,05 0,00 | 384,60 0,00 |
| 5 | material | Suport CA1500 | buc | 7,000 | 34,52 0,00 | 241,64 0,00 |
| 6 | material | Cirlig | buc | 40,000 | 19,72 0,00 | 788,80 0,00 |
| 7 | material | Cureluse | buc | 40,000 | 1,91 0,00 | 76,40 0,00 |
| 8 | material | Scoaba | buc | 14,000 | 3,21 0,00 | 44,94 0,00 |
| 9 | material | Banda metalica | m | 10,000 | 9,63 0,00 | 96,30 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 313,76 |
| | | <i>Asigurare sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 279,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|--------|--------------------|-------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 7,00 % | | | 349,97 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 8 943,04 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,50 % | | | 1 296,75 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 10 239,79 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 614,39 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 10 854,18 1 241,36 |
| | | 2. Lucrari de electromontaj | | | | |
| 10 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 5,000 | 1 004,76 651,56 | 5 023,81 3 257,79 |
| 11 | material | Pilon metalic | buc | 5,000 | 2 853,00 0,00 | 14 265,00 0,00 |
| 12 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 19,000 | 342,18 134,92 | 6 501,47 2 563,56 |
| 13 | material | Corp de iluminat 50W | buc | 19,000 | 3 602,00 0,00 | 68 438,00 0,00 |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 19,000 | 216,40 196,62 | 4 111,54 3 735,79 |
| 15 | material | Consola metalica | buc | 19,000 | 316,00 0,00 | 6 004,00 0,00 |
| 16 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,000 | 224,96 193,74 | 224,96 193,74 |
| 17 | material | Panou 24 mod | buc | 1,000 | 310,45 0,00 | 310,45 0,00 |
| 18 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 1,000 | 76,96 65,16 | 76,96 65,16 |
| 19 | material | Siguranta fuzibila IIIH 40A | buc | 1,000 | 35,10 0,00 | 35,10 0,00 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,550 | 1 027,09 714,98 | 564,90 393,24 |
| 21 | material | Cablu AVVG 3*10 | m | 30,000 | 17,52 0,00 | 525,60 0,00 |
| 22 | material | Cablu VVG 3*2,5 | m | 25,000 | 10,51 0,00 | 262,75 0,00 |
| 23 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: | 100 m | 2,050 | 4 558,49 | 9 344,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|---------|----------|------------|
| | | 1 kg | | | 985,99 | 2 021,27 |
| 24 | material | Cablu VVG 3*2,5 | m | 205,000 | 10,51 | 2 154,55 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | material | Scoabe cablu | buc | 35,000 | 1,51 | 52,85 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,000 | 81,70 | 81,70 |
| | | | | | 65,16 | 65,16 |
| 27 | material | Contactator 16A | buc | 1,000 | 238,50 | 238,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,000 | 82,27 | 82,27 |
| | | | | | 65,16 | 65,16 |
| 29 | material | Taimer TƏ-16A | buc | 1,000 | 205,33 | 205,33 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 | 127,56 | 255,12 |
| | | | | | 89,95 | 179,90 |
| 31 | material | Intrerupator automat VA47-29 B20 | buc | 2,000 | 25,05 | 50,10 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,250 | 3 333,04 | 833,26 |
| | | | | | 2 000,80 | 500,20 |
| 33 | material | Furtun metalic d26 | m | 25,000 | 23,10 | 577,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,470 | 2 753,66 | 1 294,22 |
| | | | | | 2 710,02 | 1 273,71 |
| 35 | material | Clema KZ-1*95 | buc | 38,000 | 16,23 | 616,74 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | material | Clema KZ-2*95 | buc | 9,000 | 25,42 | 228,78 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | material | Capacel | buc | 4,000 | 5,61 | 22,44 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | material | Diblu de distantare 10*10 | buc | 112,000 | 1,82 | 203,84 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 122 586,65 |
| | | <i>Asigurare sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 3 220,80 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 7,00 % | | | 6 736,91 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76,00 % | | | 10 879,16 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---|---|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 143 423,52 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 8 605,41 |
| | | Total Lucrari de electromontaj Inclusiv salariu | | | | 152 028,93 14 314,68 |


| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|-------------------|
| | | Total | lei | | | 162 883,11 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 32 576,62 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 195 459,73 |
| | | | | | | 15 556,04 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de restabilire a
iluminatului electric exterior pe
teritoriul I.PLTS nr.2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 195 459,73 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 213,289 | 57,66 | 12 298,25 |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 56,500 | 57,66 | 3 257,79 |
| Total manopera | | | | | | 15 556,04 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 1. | 0-001415315274509 | Conductor SIP 2*16 | m | 330,000 | 8,82 | 2 910,60 |
| 2. | 0-00241531542746 | Corp de iluminat 50W | buc | 19,000 | 3 602,00 | 68 438,00 |
| 3. | 0-00341531557815 | Consola metalica | buc | 19,000 | 316,00 | 6 004,00 |
| 4. | 0-004543786021 | Pilon metalic | buc | 5,000 | 2 853,00 | 14 265,00 |
| 5. | 0-1531554003 | Panou 24 mod | buc | 1,000 | 310,45 | 310,45 |
| 6. | 0-154574819 | Scoaba | buc | 14,000 | 3,21 | 44,94 |
| 7. | 0-41531500004 | Contactator 16A | buc | 1,000 | 238,50 | 238,50 |
| 8. | 0-41531501222 | Clema KZ-2*95 | buc | 9,000 | 25,42 | 228,78 |
| 9. | 0-415315074211 | Clema RA-25 | buc | 12,000 | 32,05 | 384,60 |
| 10. | 0-4153151-001 | Siguranta fuzibila IIIH 40A | buc | 1,000 | 35,10 | 35,10 |
| 11. | 0-4153151-002 | Cablu AVVG 3*10 | m | 30,000 | 17,52 | 525,60 |
| 12. | 0-4153151325417 | Diblu de distantare 10*10 | buc | 112,000 | 1,82 | 203,84 |
| 13. | 0-415315222 | Cablu VVG 3*2,5 | m | 230,000 | 10,51 | 2 417,30 |
| 14. | 0-415315254018 | Banda metalica | m | 10,000 | 9,63 | 96,30 |
| 15. | 0-4153154254014 | Cirlig | buc | 40,000 | 19,72 | 788,80 |
| 16. | 0-41531542754013 | Cureluse | buc | 40,000 | 1,91 | 76,40 |
| 17. | 0-41531545008 | Scoabe cablu | buc | 35,000 | 1,51 | 52,85 |
| 18. | 0-41531545412 | Clema KZ-1*95 | buc | 38,000 | 16,23 | 616,74 |
| 19. | 0-4153154574820 | Suport CA1500 | buc | 7,000 | 34,52 | 241,64 |
| 20. | 0-4153154578507 | Furtun metalic d26 | m | 25,000 | 23,10 | 577,50 |
| 21. | 0-41531557805 | Taimer T9-16A | buc | 1,000 | 205,33 | 205,33 |
| 22. | 0-415315757006 | Intrerupator automat VA47-29 B20 | buc | 2,000 | 25,05 | 50,10 |
| 23. | 0-51244 | Capacel | buc | 4,000 | 5,61 | 22,44 |
| 24. | 0-5315010 | Clema ZAB 2*16 | buc | 34,000 | 13,42 | 456,28 |
| 25. | 1010115 | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm | t | 0,001 | 0,01 | 0,00 |
| 26. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,012 | 10 000,00 | 120,00 |
| 27. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 | 0,01 | 0,00 |
| 28. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" | t | 0,002 | 0,02 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|----------|---------|----------|----------|
| | | dimensiuni 50x50x5 mm | | | | |
| 29. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,014 | 0,02 | 0,00 |
| 30. | 1011770 | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350" | m2 | 0,430 | 0,01 | 0,00 |
| 31. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,000 | 0,02 | 0,00 |
| 32. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,403 | 35,00 | 14,11 |
| 33. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 | 0,02 | 0,00 |
| 34. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,238 | 28,55 | 63,89 |
| 35. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,890 | 0,03 | 0,23 |
| 36. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,069 | 69,00 | 4,76 |
| 37. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,890 | 0,01 | 0,07 |
| 38. | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,228 | 126,55 | 28,85 |
| 39. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 | 0,03 | 0,00 |
| 40. | 1019852 | Vopsea | kg | 10,148 | 0,01 | 0,10 |
| 41. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 2,500 | 0,02 | 0,05 |
| 42. | 1039163 | Mansoane tensionate | buc | 16,400 | 0,01 | 0,16 |
| 43. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,000 | 0,01 | 0,00 |
| 44. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,000 | 0,01 | 0,00 |
| 45. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,000 | 0,01 | 0,00 |
| 46. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,000 | 0,02 | 0,00 |
| 47. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,000 | 0,02 | 0,00 |
| 48. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,000 | 0,03 | 0,00 |
| 49. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,000 | 0,01 | 0,00 |
| 50. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,900 | 0,02 | 0,02 |
| 51. | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 1,000 | 0,03 | 0,03 |
| 52. | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 1,500 | 864,00 | 1 296,00 |
| 53. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 | 0,02 | 0,00 |
| 54. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 500,000 | 0,01 | 5,00 |
| 55. | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 5,050 | 0,01 | 0,05 |
| 56. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,420 | 0,01 | 0,00 |
| 57. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,250 | 1,10 | 6,88 |
| 58. | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,164 | 112,00 | 18,37 |
| 59. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,041 | 0,10 | 0,00 |
| 60. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 23,500 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 | 3,50 | 42,70 |
| 62. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,250 | 0,03 | 0,01 |
| 63. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 4,250 | 0,03 | 0,13 |
| 64. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,014 | 0,02 | 0,00 |
| 65. | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,164 | 2 504,00 | 410,66 |
| 66. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,314 | 17,00 | 5,34 |
| 67. | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 47,940 | 0,01 | 0,48 |
| 68. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,103 | 24,00 | 2,47 |
| 69. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 | 0,01 | 0,00 |
| 70. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,015 | 0,02 | 0,00 |
| 71. | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,999 | 0,01 | 0,01 |
| 72. | 5009825 | Cercel | buc | 16,400 | 0,03 | 0,49 |
| 73. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,009 | 0,02 | 0,00 |
| 74. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30" | kg | 0,275 | 0,02 | 0,01 |
| 75. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 | 0,01 | 0,00 |
| 76. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, | kg | 0,230 | 127,00 | 29,21 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-------------------|
| | | grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| | | Total materiale de construcții | | | | 101 241,17 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,995 | 385,00 | 768,09 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 7,287 | 12,55 | 91,45 |
| 3. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 3,221 | 12,55 | 40,42 |
| 4. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 7,292 | 19,13 | 139,50 |
| 5. | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 3,943 | 19,13 | 75,43 |
| 6. | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 8,055 | 230,00 | 1 852,65 |
| 7. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 43,225 | 230,00 | 9 941,75 |
| 8. | 0310500 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 25,270 | 0,02 | 0,51 |
| 9. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,735 | 54,12 | 256,26 |
| 10. | 0405020 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,089 | 0,02 | 0,00 |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,600 | 53,00 | 31,80 |
| 12. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 | 39,00 | 3,12 |
| 13. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,620 | 39,00 | 63,18 |
| 14. | 34105200013730 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,125 | 385,00 | 433,12 |
| 15. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,271 | 385,00 | 104,34 |
| 16. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,221 | 0,02 | 0,00 |
| 17. | 4000020 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,774 | 170,00 | 301,58 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 14 103,20 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 162 883,11 |
| TVA | 20,00 % | 32 576,62 |

Total deviz:

195 459,7


3

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de restabilire a iluminatului
electric exterior pe teritoriul I.PLTS nr.2

Investitor I.P LTS nr.2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | | | 10 043,03 3 761,70 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 | 57,66 | 3 761,70 |
| | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,0000 | 0,01 | 0,00 |
| | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,0000 | 0,01 | 0,00 |
| | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,0000 | 0,02 | 0,00 |
| | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,0000 | 0,02 | 0,00 |
| | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,0000 | 0,03 | 0,00 |
| | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,0000 | 0,01 | 0,00 |
| | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,0000 | 0,01 | 0,00 |
| | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 385,00 | 316,18 |
| | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 | 12,55 | 122,48 |
| | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 | 19,13 | 228,58 |
| | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 | 230,00 | 5 614,09 |
| 2 | material | Conductor SIP 2*16 | m | | | 8,82 0,00 |
| | 0-001415315274509 | Conductor SIP 2*16 | m | 1,0000 | 8,82 | 8,82 |
| 3 | material | Clema ZAB 2*16 | buc | | | 13,42 0,00 |
| | 0-5315010 | Clema ZAB 2*16 | buc | 1,0000 | 13,42 | 13,42 |
| 4 | material | Clema RA-25 | buc | | | 32,05 0,00 |
| | 0-415315074211 | Clema RA-25 | buc | 1,0000 | 32,05 | 32,05 |
| 5 | material | Suport CA1500 | buc | | | 34,52 0,00 |
| | 0-4153154574820 | Suport CA1500 | buc | 1,0000 | 34,52 | 34,52 |
| 6 | material | Cirlig | buc | | | 19,72 0,00 |
| | 0-4153154254014 | Cirlig | buc | 1,0000 | 19,72 | 19,72 |
| 7 | material | Cureluse | buc | | | 1,91 0,00 |
| | 0-41531542754013 | Cureluse | buc | 1,0000 | 1,91 | 1,91 |
| 8 | material | Scoaba | buc | | | 3,21 0,00 |
| | 0-154574819 | Scoaba | buc | 1,0000 | 3,21 | 3,21 |
| 9 | material | Banda metalica | m | | | 9,63 0,00 |
| | 0-415315254018 | Banda metalica | m | 1,0000 | 9,63 | 9,63 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|
| | | 2. Lucrari de electromontaj | | | | |
| 10 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | | | 1 004,76 651,56 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 | 57,66 | 651,56 |
| | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,0100 | 0,01 | 0,01 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 | 0,01 | 1,00 |
| | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 | 0,03 | 0,01 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 | 0,02 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 | 0,01 | 0,00 |
| | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 0,3000 | 864,00 | 259,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 53,00 | 6,36 |
| | 34105200013730 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 | 385,00 | 86,62 |
| 11 | material | Pilon metalic | buc | | | 2 853,00 0,00 |
| | 0-004543786021 | Pilon metalic | buc | 1,0000 | 2 853,00 | 2 853,00 |
| 12 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | | | 342,18 134,92 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 | 57,66 | 134,92 |
| | 1019460 | Banda "PIXB-304" | kg | 0,0120 | 126,55 | 1,52 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 17,00 | 0,17 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 | 0,02 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 127,00 | 1,27 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 385,00 | 7,70 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,8400 | 230,00 | 193,20 |
| | 4000020 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 170,00 | 3,40 |
| 13 | material | Corp de iluminat 50W | buc | | | 3 602,00 0,00 |
| | 0-00241531542746 | Corp de iluminat 50W | buc | 1,0000 | 3 602,00 | 3 602,00 |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | | | 216,40 196,62 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 57,66 | 196,62 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | 10 000,00 | 5,79 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 28,55 | 2,85 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 | 0,01 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 385,00 | 7,70 |
| | 0310500 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 0,02 | 0,03 |
| | 4000020 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 170,00 | 3,40 |
| 15 | material | Consola metalica | buc | | | 316,00 0,00 |
| | 0-00341531557815 | Consola metalica | buc | 1,0000 | 316,00 | 316,00 |
| 16 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | | | 224,96 193,74 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 | 57,66 | 193,74 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0410 | 69,00 | 2,83 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 | 0,01 | 0,00 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0410 | 0,10 | 0,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 0,03 | 0,03 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 | 17,00 | 2,11 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la | kg | 0,0160 | 127,00 | 2,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|----------|---------|-----------|----------|
| | | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 385,00 | 3,85 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,5100 | 39,00 | 19,89 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,02 | 0,00 |
| 17 | material | Panou 24 mod | buc | | | 310,45 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-1531554003 | Panou 24 mod | buc | 1,0000 | 310,45 | 310,45 |
| 18 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | | | 76,96 |
| | | | | | | 65,16 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 57,66 | 65,16 |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0021 | 0,02 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 | 28,55 | 4,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 385,00 | 7,70 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 | 19,13 | 0,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,02 | 0,00 |
| 19 | material | Siguranta fuzibila ППН 40А | buc | | | 35,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-4153151-001 | Siguranta fuzibila ППН 40А | buc | 1,0000 | 35,10 | 35,10 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 027,09 |
| | | | | | | 714,98 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 714,98 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,01 | 0,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 0,02 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,02 | 0,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 24,00 | 0,09 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 0,02 | 0,00 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5000 | 0,02 | 0,02 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 385,00 | 150,51 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 12,55 | 37,65 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 19,13 | 57,38 |
| | 4000020 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 170,00 | 66,45 |
| 21 | material | Cablu AVVG 3*10 | m | | | 17,52 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-4153151-002 | Cablu AVVG 3*10 | m | 1,0000 | 17,52 | 17,52 |
| 22 | material | Cablu VVG 3*2,5 | m | | | 10,51 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-415315222 | Cablu VVG 3*2,5 | m | 1,0000 | 10,51 | 10,51 |
| 23 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 4 558,49 |
| | | | | | | 985,99 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 17,1000 | 57,66 | 985,99 |
| | 1011770 | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350" | m2 | 0,2100 | 0,01 | 0,00 |
| | 1039163 | Mansoane tensionate | buc | 8,0000 | 0,01 | 0,08 |
| | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0800 | 112,00 | 8,96 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00416 | 0,02 | 0,00 |
| | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0800 | 2 504,00 | 200,32 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0048 | 0,02 | 0,00 |
| | 5009825 | Cercel | buc | 8,0000 | 0,03 | 0,24 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8900 | 385,00 | 150,06 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 | 12,55 | 34,51 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 | 19,13 | 52,60 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 13,3000 | 230,00 | 3 059,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|---------|--------|--------|----------|
| | 4000020 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 170,00 | 66,26 |
| 24 | material | Cablu VVG 3*2,5 | m | | | 10,51 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-415315222 | Cablu VVG 3*2,5 | m | 1,0000 | 10,51 | 10,51 |
| 25 | material | Scoabe cablu | buc | | | 1,51 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-41531545008 | Scoabe cablu | buc | 1,0000 | 1,51 | 1,51 |
| 26 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | | | 81,70 |
| | | | | | | 65,16 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 57,66 | 65,16 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 | 28,55 | 1,14 |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,01 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 385,00 | 15,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,02 | 0,00 |
| 27 | material | Contactior 16A | buc | | | 238,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-41531500004 | Contactior 16A | buc | 1,0000 | 238,50 | 238,50 |
| 28 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | | | 82,27 |
| | | | | | | 65,16 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 57,66 | 65,16 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 | 28,55 | 1,71 |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,01 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 385,00 | 15,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,02 | 0,00 |
| 29 | material | Taimer T3-16A | buc | | | 205,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-41531557805 | Taimer T3-16A | buc | 1,0000 | 205,33 | 205,33 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 127,56 |
| | | | | | | 89,95 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 57,66 | 89,95 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 0,02 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 28,55 | 1,40 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 0,03 | 0,04 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 69,00 | 0,96 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 0,01 | 0,01 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 0,03 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 0,01 | 0,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 0,02 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 3,50 | 21,35 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50" | buc | 1,0000 | 0,03 | 0,03 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 0,01 | 0,00 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 0,01 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC31JI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 127,00 | 1,52 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 385,00 | 0,77 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 54,12 | 7,04 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 39,00 | 1,56 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,02 | 0,00 |
| 31 | material | Intrerupator automat VA47-29 B20 | buc | | | 25,05 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0-415315757006 | Intrerupator automat VA47-29 B20 | buc | 1,0000 | 25,05 | 25,05 |
| 32 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 | 100 m | | | 3 333,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| | | mm | | | | 2 000,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 57,66 | 2 000,80 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00218 | 0,01 | 0,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 10 000,00 | 40,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 | 0,02 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 35,00 | 36,84 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 | 0,03 | 0,64 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 | 0,01 | 0,20 |
| | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 0,02 | 0,20 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 | 1,10 | 27,52 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 0,03 | 0,04 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50" | buc | 5,0000 | 0,03 | 0,16 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 385,00 | 84,72 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 | 54,12 | 968,76 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 39,00 | 173,16 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 | 0,02 | 0,00 |
| 33 | material | Furtun metalic d26 | m | | | 23,10 |
| | 0-4153154578507 | Furtun metalic d26 | m | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| 34 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | | | 2 753,66 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 | 57,66 | 2 710,02 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 | 0,02 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 | 0,01 | 0,00 |
| | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 | 0,01 | 1,02 |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 | 0,01 | 0,02 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 385,00 | 42,60 |
| | 0405020 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 | 0,02 | 0,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,02 | 0,00 |
| 35 | material | Clema KZ-1*95 | buc | | | 16,23 |
| | 0-41531545412 | Clema KZ-1*95 | buc | 1,0000 | 16,23 | 16,23 |
| 36 | material | Clema KZ-2*95 | buc | | | 25,42 |
| | 0-41531501222 | Clema KZ-2*95 | buc | 1,0000 | 25,42 | 25,42 |
| 37 | material | Capacel | buc | | | 5,61 |
| | 0-51244 | Capacel | buc | 1,0000 | 5,61 | 5,61 |
| 38 | material | Diblu de distantare10*10 | buc | | | 1,82 |
| | 0-4153151325417 | Diblu de distantare10*10 | buc | 1,0000 | 1,82 | 1,82 |

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.