

**Construcția trotuarului din
s.Tibirica, r-l Calarasi,,Lucrări
de construcție a trotuarului din
s.Tibirica, raionul Călărași”**

ocds-b3wdp1-MD-682585463541

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 844 435,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul nr. 1 IP LT Tibirica				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,474	1 431,01 0,00	678,30 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	85,250	15,90 0,00	1 355,55 0,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	192,000	160,57 18,00	30 830,40 3 456,00
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,680	493,44 59,40	11 684,71 1 406,58
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,154	11 563,64 0,00	1 780,80 0,00
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	33,390	1 925,73 33,96	64 300,22 1 133,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectorul nr. 1 IP LT Tibirica Inclusiv salariu				110 629,98 5 996,52
		2. Sectorul nr. 2 drum de acces spre Gradinita				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,496	1 431,05 0,00	709,80 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	89,280	15,90 0,00	1 419,60 0,00
9	RpAcA13C	Montarea tevei PVC SN4MS dn 500mm	m	6,000	1 470,54 57,60	8 823,22 345,60
10	CA01E4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera	m3	3,760	1 264,04 13,80	4 752,78 51,90
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	310,000	160,57 18,00	49 778,25 5 580,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,800	493,44 59,40	12 237,34 1 473,12
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	248,000	234,36 35,76	58 120,54 8 868,48
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,000	493,44 59,40	4 440,97 534,60
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,059	11 579,66 0,00	683,20 0,00
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,690	1 925,76 33,96	24 437,90 430,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectorul nr. 2 drum de acces spre Gradinita Inklusiv salariu				165 403,60 17 284,68
		3. Sectorul nr. 3 drum de acces spre Primaria, str. Botanica				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,633	1 430,81 0,00	905,70 0,00
18	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,760	891,31 891,00	1 568,70 1 568,16
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	117,108	15,90 0,00	1 861,95 0,00
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	358,000	160,57 18,00	57 485,85 6 444,00
21	RpAcA13C	Montarea tevei PVC SN2M dn 250mm	m	6,000	366,79 57,60	2 200,72 345,60
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	35,800	493,44 59,40	17 665,19 2 126,52
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	286,400	234,36 35,76	67 119,75 10 241,64
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,000	271,91 35,76	13 595,60 1 788,00
		Total Sectorul nr. 3 drum de acces spre Primaria, str. Botanica Inklusiv salariu				162 403,46 22 513,92

1	2	3	4	5	6	7
		4. Sectorul nr. 4 drum de acces spre cladirea fostei Primarii				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,720	1 430,83 0,00	1 030,20 0,00
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	129,600	15,90 0,00	2 060,70 0,00
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	28,800	217,60 102,00	6 266,78 2 937,60
28	CC01B1	Armaturi din otel beton d 14mm fasonate in ateliere de santier	kg	130,680	16,92 1,98	2 211,67 258,72
29	CA01E4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera	m3	4,320	1 264,04 13,81	5 460,67 59,64
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	34,560	493,44 59,40	17 053,31 2 052,84
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	422,000	160,57 18,00	67 762,65 7 596,00
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	345,600	234,36 35,76	80 993,81 12 358,62
		Total Sectorul nr. 4 drum de acces spre cladirea fostei Primarii Inklusiv salariu				182 839,79 25 263,42

		Total	lei	621 276,83
		Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	17 054,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %			38 299,85
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %			27 065,22
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benenf) * 20 %	20,00 %			140 739,19
		Total deviz:				844 435,14
		Inclusiv salariu				71 058,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Nume: **Nastas Mihail**

Funcția: **Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT”**

Data: 09.05.2023

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova

Semnatura:

Nastas



**„Lucrări de construcție a
trotuarului din s.Țibirica,
raionul Călărași”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 844 435,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,987	60,00	1 199,220
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,312	60,00	258,720
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	41,760	60,00	2 505,600
4.	7129020012800	Pavator	h-om	770,346	60,00	46 220,760
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,520	60,00	691,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	280,401	60,00	16 824,060
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,208	60,00	912,480
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,693	60,00	881,580
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,082	60,00	1 564,920
		Total manopera				71 058,54

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	46,541	1 800,00	83 773,800
2.	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	147,016	335,00	49 250,360
3.	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	5,252	335,00	1 759,420
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,656	350,00	1 979,600
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,650	350,00	1 627,500
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	35,340	350,00	12 369,000
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,058	4 200,00	243,600
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,576	4 200,00	2 419,200
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,058	4 200,00	243,600
10.	2320187315789	Decofrol	kg	3,456	29,00	100,224

11.	23203226000401	Bitum	t	0,220	11 200,00	2 464,000
12.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,070	75,00	155,250
13.	2523156701800	Tub dn 250 SN2M	m	6,000	296,25	1 777,500
14.	252315670180011	Tub dn 500 SN4MS	m	6,000	1 400,00	8 400,000
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 488,000	2,39	3 556,320
16.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 642,160	2,39	6 314,763
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 276,000	2,39	29 339,640
18.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	893,200	145,00	129 514,000
19.	2661112800655.111	Placi din beton, pentru trotuare gr.6	m2	50,750	182,00	9 236,500
20.	2663102100001	Beton	m3	61,536	1 400,00	86 150,400
21.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 B 4	m	1 288,410	75,00	96 630,750
22.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	133,947	14,58	1 952,947
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,320	28,00	120,960
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,200	28,00	201,600
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,600	50,00	930,000
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,570	15,41	24,194
27.	4100126202818	Apa	m3	12,784	15,41	197,002
Total materiale de constructii						530 732,13

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,693	75,00	4 026,975
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,847	75,00	2 013,525
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,129	360,00	2 206,440
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,728	320,00	1 192,960
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,080	300,00	3 324,000
6.	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata, productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,445	55,00	24,475
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,652	150,00	6 697,800
Total utilaje de constructii						19 486,16

Total	lei	621 276,83
Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	17 054,05
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	38 299,85
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %	27 065,22
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benenf) * 20 %	20,00 %	140 739,19

Total deviz:

844 435,14


Nume: **Nastas Mihail**

Functia: **Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT”**

Data: 09.05.2023

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova

Semnatura: Nastas



„Lucrări de construcție a trotuarului din
s.Țibirica, raionul Călărași”

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul nr. 1 IP LT Tibirica				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,01 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,013
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,901
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			160,57 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 400,00	67,200
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 B 4	m	1,0050	75,00	75,375
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			493,44 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,399
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	335,00	385,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,41	1,541
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,751
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,501
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 563,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 563,636
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 925,73 33,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	60,00	33,960

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 800,00	1 818,005
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	320,00	25,886
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	360,00	47,881
		2. Sectorul nr. 2 drum de acces spre Gradinita				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,05 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,048
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,901
9	RpAcA13C	Montarea tevei PVC SN4MS dn 500mm	m			1 470,54 57,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9600	60,00	57,600
	252315670180011	Tub dn 500 SN4MS	m		1 400,00	1 400,000
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	75,00	12,938
10	CA01E4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera	m3			1 264,04 13,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2300	60,00	13,803
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	327,0000	2,39	781,530
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7000	350,00	245,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6500	335,00	217,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	15,41	2,926
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	55,00	3,028
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			160,57 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 400,00	67,200
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 B 4	m	1,0050	75,00	75,375
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			493,44 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,400
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	335,00	385,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,41	1,541
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,750
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			234,36 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,812
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,948
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,39	3,824
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,39	31,548
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,175
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			493,44 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,400
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	335,00	385,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,41	1,541
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,750
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 579,66 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 579,661
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 925,76 ----- 33,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	60,00	33,962
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 800,00	1 818,014
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	320,00	25,898
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	360,00	47,887
		3. Sectorul nr. 3 drum de acces spre Primaria, str. Botanica				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 430,81 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,806
18	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			891,31 ----- 891,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	60,00	618,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,00	273,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,41	0,306
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,899
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			160,57 ----- 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 400,00	67,200
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 B 4	m	1,0050	75,00	75,375
21	RpAcA13C	Montarea tevei PVC SN2M dn 250mm	m			366,79 ----- 57,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9600	60,00	57,600
	2523156701800	Tub dn 250 SN2M	m		296,25	296,250
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	75,00	12,938
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			493,44 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,400
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	335,00	385,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,41	1,541
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,750
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			234,36 ----- 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,812
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,948
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,39	3,824
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,39	31,548
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,175
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			271,91 ----- 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,812
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,948
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,39	3,824
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,39	31,548
	2661112800655.111	Placi din beton, pentru trotuare gr.6	m2	1,0150	182,00	184,730
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
		4. Sectorul nr. 4 drum de acces spre cladirea fostei Primarii				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 430,83 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,833
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,900
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			217,60 ----- 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	28,00	4,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	28,00	7,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,480
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,458
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,458
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 200,00	84,000
28	CC01B1	Armaturi din otel beton d 14mm fasonate in ateliere de santier	kg			16,92 ----- 1,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	60,00	1,980
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,58	14,944
29	CA01E4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera	m3			1 264,04 ----- 13,81
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2300	60,00	13,806
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	327,0000	2,39	781,530
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7000	350,00	245,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalal de mal 7-30 mm	m3	0,6500	335,00	217,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	15,41	2,929
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	55,00	3,030
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			493,44 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,399
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	335,00	385,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,41	1,541
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,751
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			160,57 ----- 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 400,00	67,200
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 B 4	m	1,0050	75,00	75,375
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			234,36 ----- 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,812
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,948
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,39	3,824
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,39	31,548
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,175
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Nume: **Nastas Mihail**

Funcția: **Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT”**

Data: 09.05.2023

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova

Semnatura:

Nastas

