

**Lucrari de reparatie a burlanelor si jgheaburilor la
cladirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare bd.
Stefan cel Mare si Sfant, 77**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reparatie a burlanelor si jgheaburilor la cladirea Comisiei Nationale a
Pietei Financiare bd. Stefan cel Mare si Sfant, 77**

Valoarea de deviz 63 506,21 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 82,00 | 9,45 9,10 | 774,90 746,20 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 6,00 | 47,50 46,80 | 285,00 280,80 |
| 3 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 58,00 | 449,33 19,50 | 26 061,28 1 131,00 |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 28,00 | 416,53 22,75 | 11 662,92 637,00 |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 30,00 | 102,02 48,75 | 3 060,74 1 462,50 |
| | | Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 41 844,84 4 257,50 |
| | | Total | lei | | | 41 844,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----------------------------|----------|---|---|------------------|
| | | CASM | 24,00 % | | | 1 021,80 |
| | | Transportarea materialelor | 7,00 % | | | 2 520,88 |
| | | Cheltuieli de regie | 10,00 % | | | 4 538,75 |
| | | Total | 100,00 + | | | 49 926,27 |
| | | Beneficiul | 6,00 % | | | 2 995,57 |
| | | Total | 100,00 + | | | 52 921,84 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 10 584,37 |
| | | Total deviz: | | | | 63 506,21 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 4 257,50 |

Intocmit

Vikmar Invest SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)