

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-PG.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG Platforma A**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Compensarea terasamentelor		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3	1,090
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,679
		<i>Total</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,090
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,453
		<i>Total</i>		
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	179,850
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,521
		<i>Total</i>		
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus) la realizarea albiei drumului si impins in rambleu	100 m3	2,560

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,942
		<i>Total</i>		
5	TsC22A1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=4	100 m3	2,560
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,619
		<i>Total</i>		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol	100 m3	1,610
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,623
		<i>Total</i>		
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	265,650
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,155
		<i>Total</i>		
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,170
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,545
		<i>Total</i>		
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3	4,170
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,971
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,630
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,971
		<i>Total</i>		
Total				
Total Compensarea terasamentelor				

1	2	3	4	5
		2. Acces auto din pietris 610m2		
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,560
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,760
		<i>Total</i>		
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,821
		<i>Total</i>		
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	435,072
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,357
		<i>Total</i>		
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,630
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,947
	1411122201752 22	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,011
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,052
		<i>Total</i>		
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=180mm	m3	109,800
	7129020012800	Pavator	h-om	40,626
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,474
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	143,948
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14tf	h-ut	16,799
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,525
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,270

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,134
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	115,290
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	9,150
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,100
	1120206201036 1	Savura	m3	6,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,256
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,574
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,832
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	16,531
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,525
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,647
		<i>Total</i>		
16	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=9	100m2	6,100
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	69,174
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acces auto din pietris 610m2				
		3. Gardul metalic 71 de sectii ,175.4m		
17	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.85m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-54 buc, stilpi din metal h=2.4m-55 buc ,capac patrat 55 buc,element de fixare zincat 220 buc, beton M150 = 3.96m3	m	133,000
	7123010010200	Betonist	h-om	33,250
	7123030012500	Montator P.B	h-om	122,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,940
	2663102100001 5	Beton M150	m3	3,960
	2710703700340 21	Sistem de fixare zincat 40x40	buc	220,000
	2710703700340 2	Capac patrat 60x60	buc	55,000

1	2	3	4	5
	2811106302005 1	Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m	buc	55,000
	2733210364625 01	panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m	buc	54,000
		<i>Total</i>		
18	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3,	m2	7,650
	7212030022700	Sudor	h-om	1,454
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,344
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,907
	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,650
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,765
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,880
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,760
		<i>Total</i>		
19	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3	m2	1,605
	7212030022700	Sudor	h-om	0,305
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,541
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,610
	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,605
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,161
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,369
		<i>Total</i>		
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	t	0,716

1	2	3	4	5
		profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,611
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,585
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,792
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,394
	2320166200676	White spirit	kg	1,396
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,698
		<i>Total</i>		
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori	100 buc	0,350
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,812
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,812
		<i>Total</i>		
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,508
		<i>Total</i>		
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,150
	2830127303001	Artar	buc	36,750
		<i>Total</i>		
24	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	9,600
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	24,960
	232011620050	Benzina A-92	l	9,600
	154212610894	Ulei TAD-17	l	7,680
	232018620180	Ulei CASTROL	l	6,528
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	16,320
		<i>Total</i>		
25	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit)	100m2	8,500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	44,200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	33,660

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,720
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,100
		<i>Total</i>		
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	9,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,336
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,706
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gardul metalic 71 de sectii ,175.4m				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Transport materiale				
Depozitarea				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

