

## Lucrari de reparatie a pardoselilor la casa de cultura din s. Larga, r-l Briceni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 449 104 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	121,500	24,040 22,660	2 920,860 2 753,190
2	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	121,500	430,393 127,720	52 292,800 15 517,980
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (scindura - a beneficiarului)	m2	405,000	212,060 92,700	85 884,300 37 543,500
4	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	405,000	98,320 96,820	39 819,600 39 212,100
5	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	405,000	92,700 41,200	37 543,500 16 686,000

1	2	3	4	5	6	7
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	405,000	91,910 56,650	37 223,550 22 943,250
7	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,000	82,012 61,800	6 889,010 5 191,200

	Total	lei	262 575
	CASM	24,00 %	33 563
	Cheltuieli de transport	10,00 %	12 219
	TOTAL	100,00 +	308 357
	Cheltuieli de regie	14,50 %	44 712
	TOTAL	100,00 +	353 069
	Beneficiu de deviz	6,00 %	21 184
	TOTAL	100,00 +	374 253
	TVA	20,00 %	74 851
	<b>Total deviz:</b>		<b>449 104</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>139 847</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
pardoselor la casa de cultura  
din s. Larga, r-l Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 449 104 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	103,275	103,00	10 637,325
2.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	324,000	103,00	33 372,000
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,200	103,00	4 758,600
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	515,565	103,00	53 103,195
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	257,985	103,00	26 572,455
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,715	103,00	11 403,645
<b>Total manopera</b>						<b>139 847</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,017	220,00	3,740
2.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	32,400	23,00	745,200
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	81,000	10,00	810,000
4.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	3,038	6 000,00	18 228,000
5.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	5,265	6 000,00	31 590,000
6.	20101029042121-1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m ( fara cost - marfa beneficiarului)	m3	24,786	0,00	0,000
7.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	1,579	6 000,00	9 474,000
8.	2310107311410	Creozot de huila	kg	12,150	21,00	255,150
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	26,325	32,00	842,400
10.	2320166200729	Parchetin	l	20,250	360,00	7 290,000
11.	2414147327483	Lignolineum	kg	52,650	360,00	18 954,000
12.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	76,950	140,00	10 773,000
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,504	47,00	23,688
14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	40,500	7,20	291,600
15.	2451427308669	Ceara parchet	kg	20,250	620,00	12 555,000
16.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,200	3,70	15,540
17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,080	22,00	221,760
18.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	85,680	16,00	1 370,880
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,20	33,600
20.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	9,112	385,00	3 508,120
21.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,840	22,00	18,480
22.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	202,500	5,00	1 012,500
23.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	12,150	47,00	571,050
24.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	40,500	47,00	1 903,500
25.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	324,000	5,00	1 620,000
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042	21,00	0,882

27.	4100126202818	Apa	m3	3,645	21,00	76,545
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>122 191</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,290	25,00	182,250
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,215	65,00	78,975
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,570	22,00	276,540
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>537</b>

Total	lei	262 575
CASM	24,00 %	33 563
Cheltuieli de transport	10,00 %	12 219
TOTAL	100,00 +	308 357
Cheltuieli de regie	14,50 %	44 712
TOTAL	100,00 +	353 069
Beneficiu de deviz	6,00 %	21 184
TOTAL	100,00 +	374 253
TVA	20,00 %	74 851

**Total deviz:**

**449 104**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a pardoselilor la  
casa de cultura din s. Larga, r-l Briceni**

**Investitor Primaria Larga**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			24,040
						22,660
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	103,00	11,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	103,00	11,330
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,00	0,630
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
2	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinziisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			430,393
						127,720
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	103,00	87,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	103,00	29,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	103,00	10,300
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	6 000,00	150,025
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	6 000,00	77,975
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	47,00	4,700
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	385,00	28,873
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	360,00	36,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	32,00	1,600
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	21,00	2,100
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	65,00	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (scindura - a beneficiarului)	m2			212,060
						92,700
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	103,00	82,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	103,00	10,300
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	6 000,00	78,000
	20101029042121-1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m ( fara cost - marfa beneficiarului)	m3	0,0612	0,00	0,000
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	47,00	4,700
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	360,00	36,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,660
4	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2			98,320
						96,820
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	103,00	96,820
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
5	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			92,700
						41,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	103,00	30,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	103,00	10,300
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	620,00	31,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	360,00	18,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500

1	2	3	4	5	6	7
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			91,910 ----- 56,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	103,00	56,650
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	23,00	1,840
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	140,00	26,600
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	32,00	1,600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	7,20	0,720
7	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,012 ----- 61,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	103,00	56,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	103,00	5,150
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	16,00	16,320
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	47,00	0,282
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,70	0,185
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	21,00	0,011
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	3,20	0,400
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,640
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	22,00	0,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,110

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.