

Lucrari la iluminare stradala la or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № Lucrari la iluminare stradala PT - 50U

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. PT-50U				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	7,100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,467		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,201		
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	21,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,620		
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	189,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,512		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,473		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,189		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,078		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,117		

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,038		
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	0,880		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,480		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,480		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,480		
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	0,500		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,280		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,280		
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	29,640		
	110-9126	Placi metalice	buc	0,200		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,040		
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,200		
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,380		
8	Pret furnizor	Pilon din beton vibrat SV N - 10,5	buc	1,000		
	23413	Pilon din beton vibrat SV N - 10,5	buc	1,000		
9	Pret furnizor	Pilon din beton vibrat SV N - 9,5	buc	1,000		
	323413	Pilon din beton vibrat SV N - 9,5	buc	1,000		
10		Clema PA25 2x35+ CA1500	buc	30,000		
	234546-1	Clema PA25 2x35+ CA1500	buc	30,000		
11		Clema CS1500+RA25	buc	20,000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transportarea materialelor				
		Cheltuieli de depozitare				
		Cheltuieli directe				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PT-50U				
20	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (garantia 36 luni) - (Corp de iluminat - 10.4W - 4buc, Corp de iluminat 19.8W - 30buc)	buc	34,000		
	1	Muncitor	h-om	79,560		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,340		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,680		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	28,560		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,680		
21		Clema de conexiune KZ-1	buc	102,000		
	234545-1	Clema de conexiune KZ-1	buc	102,000		
22		Clema de conexiune KZ-2	buc	96,000		
	234545-2	Clema de conexiune KZ-2	buc	96,000		
23	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 BZUM TF - 03 - 01	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	4,660		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,410		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,410		

1	2	3	4	5	6	7
24		MUFA DE CAPAT	buc	2,000		
	234537	MUFA DE CAPAT	buc	2,000		
25	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	34,000		
	1	Muncitor	h-om	38,420		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,071		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,760		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,680		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,170		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,680		
26		Siguranta cu suportul pentru siguranta	buc	34,000		
	234546	Siguranta	buc	34,000		
	235689	Suport pentru siguranta	buc	34,000		
27		Clema de conexiune PS - 1-1	buc	90,000		
	2345451	Clema de conexiune PS - 1-1	buc	90,000		
28		Banda metalica, (A - 2007)	m	224,000		
	234548	Banda metalica (A - 2007)	m	224,000		
29		Clema pentru lenta P2007	buc	224,000		
	2345450	Clema pentru lenta P2007	buc	224,000		
30		Capacele	buc	104,000		
	234546-2	Capacele	buc	104,000		
31		Curea de stringere 400*5mm	buc	100,000		
	234546-4	Curea de stringere 400*5mm	buc	100,000		
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 500x400x220 IP54	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	2,370		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070		

1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli directe						
Cheltuieli regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
		3. Utilaj				
		3.1. PT-50U				
41	Pret Furnizor	Corp de iluminat - 10.4W	buc	4,000		
	14335	Corp de iluminat LED 10,4W sau echivalent	buc	4,000		
42	Pret Furnizor	Corp de iluminat - 19.8W	buc	30,000		
	143356	Corp de iluminat LED 19.8W sau echivalent	buc	30,000		
43		Panou de evidenta BZUM TF - 03 - 1	buc	1,000		
	2341	Panou de evidenta BZUM TF - 03 - 1	buc	1,000		
44		Dulap ШПНН-123-0	buc	1,000		
	555-02	Dulap ШПНН-123-0	buc	1,000		
45		Contor electronic ZMG310 CR	buc	1,000		
	2343	Contor electronic ZMG310 CR	buc	1,000		
46		Releu de timp IHP	buc	1,000		
	2345	Fotoreleu cu timer	buc	1,000		
47		Separator de sarcina 2P, I _H =20A,	buc	1,000		
	66062023018- 20	Separator de sarcina 2P, I _H =20A,	buc	1,000		
48		Separator de sarcina 1P, I _H =16A,	buc	1,000		
	66062023019- 16	Separator de sarcina 1P, I _H =16A,	buc	1,000		
Total PT-50U						
Total						
Cheltuieli de depozitare						
Total Utilaj						

Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.Ș.	L.Ș.

