

Nr. d/o	Simbol	Denumirea lucrărilor	Unit. de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1		<b>Lucrări de construcție</b>		
1.1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc.	4
1.2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea.	buc.	2
1.3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc.	8
1.4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc.	10
1.5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Cabluri de tip CIP)	km	250
1.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corp de iluminat cu LED-uri)	buc.	10
2		<b>Lucrari de montare</b>		
2.1	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10buc.	0.4
2.2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm.	100m.	0,04
2.3	08-02-472-8	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm.	100m.	0,4
2.4	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg	100m.	0,2
2.5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. Panou de tip BZUM-TF	buc.	1
2.6	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. Panou de tip IIMII-1	buc.	1
2.7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc.	1
2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip BA 47-29	buc.	3
2.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip BH-32	buc.	1
2.10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip OHC 1-B/1P	buc.	1
2.11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip КМД-11210/12А 230V	buc.	1
2.12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip LAY5-BG45	buc.	1
2.13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip РЭК78/4 3А 230V	buc.	1
2.14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip SB-7 «Pornire»/ 230V/verde	buc.	1
2.15	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip SB-7 «Stop»/ 230V/rosu	buc.	1
2.16	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip Intrerupator orar programabil digital T315	buc.	1

**Notă:**

1. Tipurile de lucrări sunt indicate la general. Se va aprecia la fața locului, luînd în considerație și condițiile impuse de proprietarii de comunicații și rețele ingineresti
2. În tabelul de lucrări nu sunt indicate transportarea materialelor, echipamentelor și utilajelor la șantier.

N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.	<div>Notă:</div> <div>1. Tipurile de lucrări sunt indicate la general. Se va aprecia la fața locului, luînd în considerație și condițiile impuse de proprietarii de comunicații și rețele inginerești</div> <div>2. În tabelul de lucrări nu sunt indicate transportarea materialelor, echipamentelor și utilajelor la șantier.</div>											
			12/8/10-2018-TL											
N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.	Modif.	Cant.	Planșa	Țedoc.	Semn.	Data	Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun.Bălți, str. Paladii nr. 71, str. Apeductului nr.4-6		Iluminat electric exterior	Etapa	Coala	Coli