

**Echipament pentru instalare/completarea
terenurilor de joaca si amenajare
teritoriului acestora or. Codru, mun.
Chisinau**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 795 052,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Puhoi				
1	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,378	2 781,93 0,00	1 051,57 0,00
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	33,000	121,33 49,56	4 003,90 1 635,48
3	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	25,200	976,86 151,20	24 616,87 3 810,24
4	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele moluza + ciment, executat cu asternere manuala	m3	12,600	761,99 173,04	9 601,07 2 180,30
5	DA18A	Strat de prundis , executat cu asternere manuala	m3	6,300	761,99 173,04	4 800,54 1 090,15
6	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 70 cm	m	30,000	758,18 126,00	22 745,40 3 780,00
Total Str. Puhoi						66 819,36
Inclusiv salariu						12 496,18
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
7		Topogan	buc	1,000	52 000,00 0,00	52 000,00 0,00
8		Balansoar	buc	1,000	4 600,00 0,00	4 600,00 0,00
9		Leagan	buc	1,000	12 900,00 0,00	12 900,00 0,00
10		Balansoar pe arc elicoidal	buc	1,000	8 300,00 0,00	8 300,00 0,00
11		Banca	buc	2,000	3 900,00 0,00	7 800,00 0,00
Total Utilaj						85 600,00
Inclusiv salariu						0,00
3. str. Costiujeni, 3/14						
12	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,360	2 782,00 0,00	1 001,52 0,00
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	32,000	121,33 49,56	3 882,57 1 585,92
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,360	1 000,63 740,88	360,23 266,72
15	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale moluza + ciment, executat cu asternere manuala	m3	36,000	761,99 173,04	27 431,64 6 229,44
16	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini -fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip	m2	90,000	494,22 25,20	44 479,66 2 268,00
17	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 70 cm	m	32,000	758,18 126,00	24 261,76 4 032,00

1	2	3	4	5	6	7
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,200	37 268,85 1 512,00	7 453,77 302,40
Total str. Costiujeni, 3/14						108 871,15
Inclusiv salariu						14 684,48
4. Utilaj						
19		Stilp Iluminat	buc	1,000	2 900,00 0,00	2 900,00 0,00
Total Utilaj						2 900,00
Inclusiv salariu						0,00
5. Costiujeni 3/12						
20	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,676	2 782,02 0,00	1 880,64 0,00
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	52,000	121,33 49,56	6 309,18 2 577,12
22	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale moluza + ciment, executat cu asternere manuala	m3	50,700	761,99 173,04	38 632,89 8 773,13
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,253	1 000,65 740,89	253,16 187,45
24	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini -fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip	m2	169,000	494,22 25,20	83 522,91 4 258,80
25	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 70 cm	m	45,000	758,18 126,00	34 118,10 5 670,00
26	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,200	37 268,85 1 512,00	7 453,77 302,40
Total Costiujeni 3/12						172 170,66

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						21 768,89
		6. Utilaj				
27		Leagan	buc	1,000	12 900,00 0,00	12 900,00 0,00
28		Carousel	buc	1,000	19 900,00 0,00	19 900,00 0,00
29		Topogan	buc	1,000	52 000,00 0,00	52 000,00 0,00
30		Banca	buc	2,000	3 900,00 0,00	7 800,00 0,00
31		Nisipiera	buc	1,000	6 900,00 0,00	6 900,00 0,00
32		Stilp Iluminat	buc	1,000	2 900,00 0,00	2 900,00 0,00
Total Utilaj						102 400,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		538 761,16	
Asigurare sociala si medicala			24,00 %		11 747,89	
Transportarea materialelor			6,00 %		28 384,36	
Cheltuieli de regie			9,00 %		52 100,41	
Total			100,00 +		630 993,82	
Beneficiu de deviz			5,00 %		31 549,69	
Total			100,00 +		662 543,51	
TVA			20,00 %		132 508,70	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**795 052,22
48 949,55**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)