

Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 183 896,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Корпус греко-романской и вольной борьбы				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Разборка элементов крыш-водосточных труб.)	m	91,80	3,64 3,54	334,34 325,16
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Разборка элементов крыш-обшивки пароперной стены от старой жести шириной 45см-102,6м2.)	m	228,00	3,64 3,54	830,38 807,58
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки-облицовки-местами с простукиванием-20%)	m2	216,00	46,00 45,78	9 935,03 9 889,34
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Отбивка плитки со стен цоколя)	m2	29,44	46,00 45,78	1 354,11 1 347,88
5	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (Демонтаж и установка водоотливов для окон из алюминия шириной 25см-новые)-учесть толщину стены)	m	164,30	107,63 12,65	17 683,94 2 078,39
Total Демонтажные работы						30 137,78
Incluziv salariu						14 448,35
		1.2. Утепление фасада				
6	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 080,00	15,88 3,83	17 150,78 4 138,13
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	1 080,00	255,04 70,99	275 448,41 76 665,92

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю(система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная:минераловатными плитами жесткими толщиной 5см в комплексе с сеткой и уголками=227м)				
8	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконттакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 080,00	15,88 3,83	17 150,78 4 138,13
9	CF50Bмо д	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Наружная штукатурка стен толщиной 5 см,вручную сухой смесью на базе цемента с ручным приготовлением раствора для выравнивания поверхностей)- Adeziv "Ideal Universal"	m2	1 080,00	86,48 38,95	93 394,73 42 070,97
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовок "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 080,00	19,72 3,83	21 296,63 4 138,13
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Цвет согласовать с заказчиком	m2	1 080,00	85,76 38,95	92 622,53 42 070,97
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.-Колер для тинка	kg	11,00	277,64 2,24	3 053,99 24,59
13	CE21Bмо д	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m - Ранее демонтированных обратно на место без стоимости трубы	m	91,80	105,38 26,57	9 673,70 2 438,67
14	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 60см=136,8м2 (учесть утолщение стены)	m	228,00	157,60 34,94	35 932,14 7 966,32
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (установка и	m2	1 155,00	32,38 23,95	37 401,79 27 659,36

1	2	3	4	5	6	7
		разборка)				
Total Утепление фасада						603 125,46
Incluziv salariu						211 311,17
		1.3. Оконные и дверные откосы				
16	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)-откосы	m2	34,00	15,88 3,83	539,93 130,27
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	34,00	278,58 89,82	9 471,77 3 054,02
18	CF61Aмо д	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane- Adeziv "Ideal Universal" Толщиной 5мм	m2	34,00	142,80 37,60	4 855,04 1 278,26
19	CF57Aмо д	Aplicarea manuala a chitului grosime 1,0 mm pe suprafetele - шпаклевка для наружных работ	m2	34,00	23,79 16,90	808,72 574,55
20	CN11A k=0.667	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent - коэф.к змш=0,667 покраска за 2 раза	m2	34,00	21,20 9,58	720,71 325,85
Total Оконные и дверные откосы						16 396,17
Incluziv salariu						5 362,95
		1.4. Цоколь				
21	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	29,44	15,88 3,83	467,52 112,80
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - жесткие толщиной 5см в комплексе с сеткой	m2	29,44	255,04 70,99	7 508,52 2 089,86
23	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	29,44	15,88 3,83	467,52 112,80

1	2	3	4	5	6	7
24	CF50Bмод	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.-Adeziv "Ideal Universal"	m2	29,44	86,48 38,95	2 545,87 1 146,82
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	29,44	19,72 3,83	580,53 112,80
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti-цвет согласовать с заказчиком	m2	29,44	85,76 38,95	2 524,82 1 146,82
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.-колер для Тинка	kg	11,00	277,64 2,24	3 053,99 24,59
Total Цоколь						17 148,76
Incluziv salariu						4 746,50
		1.5. Отмостка				
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile-высотой 10см по периметру.	m2	23,10	69,61 37,32	1 607,91 862,13
29	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -для отмоски толщиной 10см из бетона B12,5(M150)	m3	23,10	1 254,32 139,38	28 974,89 3 219,57
Total Отмостка						30 582,80
Incluziv salariu						4 081,70
Total Корпус греко-романской и вольной борьбы						697 390,97
Incluziv salariu						239 950,67
		2. Боксерский корпус ,галерея - выход на здание "Бокс"				
		2.1. Демонтажные работы				
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Разборка элементов крыши-обшивки парапетной стены от старой жести шириной 45см - 16,7м2)	m	37,11	3,64 3,54	135,15 131,44
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	7,20	10,63	76,51

1	2	3	4	5	6	7
		(ferestre,-Окна			10,63	76,51
32	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки - облицовки-стен местами)	m2	27,30	46,00 45,78	1 255,68 1 249,90
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi,-двери	m2	1,80	10,63 10,63	19,13 19,13
Total Демонтажные работы						1 486,47
Incluziv salariu						1 476,98
		2.2. Утепление фасада				
34	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	313,00	15,88 3,83	4 970,55 1 199,29
35	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala-жесткими толщиной 5см в комплексе с сеткой и уголками=66м)	m2	313,00	255,04 70,99	79 829,03 22 218,92
36	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	313,00	15,88 3,83	4 970,55 1 199,29
37	CF50Bмо д	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.-Adeziv "Ideal Universal"	m2	313,00	86,48 38,95	27 067,18 12 192,79
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	313,00	19,72 3,83	6 172,08 1 199,29
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Цвет согласовать с заказчиком	m2	313,00	85,76 38,95	26 843,38 12 192,79
40	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.-Колер для тинка	kg	3,10	277,64 2,24	860,67 6,93
41	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 60см=22,3м2 (учесть утолщение стены)	m	37,20	157,60 34,94	5 862,58 1 299,77
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la	m2	112,00	32,37	3 625,76

1	2	3	4	5	6	7
		30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (установка и разборка)			23,95	2 682,12
Total Утепление фасада						160 201,77
Incluziv salariu						54 191,19
		2.3. Оконные и дверные блоки и откосы				
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,20	1 230,99 22,84	8 863,14 164,48
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (шириной 30см)	m	6,20	97,34 9,11	603,48 56,47
45	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu(Замена водоотливов для окон из алюминия шириной 25см-новые)-учесть толщину стены)	m	44,60	107,63 12,65	4 800,39 564,19
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 395,35 25,33	2 511,62 45,60
47	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - откосы	m2	11,50	15,88 3,83	182,62 44,06
48	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite- откосы местами до 3см	m2	8,50	83,81 62,68	712,42 532,81
49	CF17B к=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar- допнамет к=2 добавить к общей толщине до 3 см	m2	8,50	18,12 7,90	154,05 67,18
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	11,50	278,58 89,82	3 203,69 1 032,98
51	CF61Aмо д	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(в комплексе с грунтовкой Бетоноконтакт)- Adeziv "Ideal Universal" толщиной 5мм	m2	11,50	142,80 37,60	1 642,15 432,35

1	2	3	4	5	6	7
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului grosime 1,0 mm pe suprafetele (Шпаклевка для наружных работ)	m2	11,50	23,79 16,90	273,54 194,33
53	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent- коэф. к змш=0,667 покраска за 2раза	m2	34,00	21,20 9,58	720,71 325,85
Total Оконные и дверные блоки и откосы						23 667,82
Incluziv salariu						3 460,31
		2.4. Отделка карниза				
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,80	20,34 7,34	606,25 218,85
55	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены карнизов)	m2	29,80	15,88 3,83	473,23 114,18
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	29,80	19,72 3,83	587,63 114,18
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti-цвет согласовать с заказчиком	m2	29,80	85,76 38,95	2 555,70 1 160,85
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.-колер для Тинка	kg	0,30	277,63 2,23	83,29 0,67
Total Отделка карниза						4 306,10
Incluziv salariu						1 608,73
		2.5. Отмостка				
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile-высотой 10см по периметру.	m2	8,50	69,63 37,32	591,88 317,23
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -для отмоски толщиной 10см из бетона B12,5(M150) с устройством температурных швов	m3	8,50	1 254,32 139,38	10 661,72 1 184,69

1	2	3	4	5	6	7
Total Отмостка						11 253,60
Incluziv salariu						1 501,92
Total Боксерский корпус ,галерея - выход на здание "Бокс"						200 915,75
Incluziv salariu						62 239,14
		3. Здание "Дзю-до"				
		3.1. Демонтажные работы				
61	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Разборка элементов крыши-обшивки парапетной стены от старой жести шириной 45см - 16,83м2)	m	37,40	3,64 3,54	136,21 132,47
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,-Окна	m2	28,80	10,63 10,63	306,03 306,03
63	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки - облицовки-стен местами с простукиванием)	m2	123,00	46,00 45,78	5 657,45 5 631,43
Total Демонтажные работы						6 099,69
Incluziv salariu						6 069,93
		3.2. Утепление фасада				
64	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	880,00	15,88 3,83	13 974,71 3 371,81
65	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala- жесткими толщиной 5см в комплексе с сеткой и уголками=95м)	m2	880,00	255,04 70,99	224 439,44 62 468,52
66	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	880,00	15,88 3,83	13 974,71 3 371,81
67	CF50Bмод	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.-Adeziv "Ideal Universal"	m2	880,00	86,48 38,95	76 099,41 34 280,05
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	880,00	19,72 3,83	17 352,81 3 371,81
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec	m2	880,00	85,76	75 470,21

1	2	3	4	5	6	7
		"TINC" la pereti - Цвет согласовать с заказчиком			38,95	34 280,05
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.-Колер для тинка	kg	17,60	277,64 2,24	4 886,38 39,34
71	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 60см=22,44м2 (учесть утолщение стены)	m	37,40	157,60 34,94	5 894,06 1 306,76
72	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (установка и разборка)	m2	513,00	32,38 23,95	16 613,30 12 285,07
Total Утепление фасада						448 705,02
Incluziv salariu						154 775,21
		3.3. Оконные и дверные блоки и откосы				
73	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	28,80	1 230,99 22,84	35 452,58 657,93
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (шириной 30см)	m	12,00	97,34 9,11	1 168,03 109,30
75	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu(Замена водоотливов для окон из алюминия шириной 25см-новые)-учесть толщину стены)	m	96,60	107,63 12,65	10 397,25 1 221,99
76	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - откосы	m2	14,22	15,88 3,83	225,82 54,49
77	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite- откосы местами до 3см	m2	4,30	83,81 62,68	360,40 269,54
78	CF17B к=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar- допнамет к=2 добавить к общей толщине до 3 см	m2	4,30	18,12 7,90	77,93 33,99
79	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2	14,22	278,58 89,82	3 961,43 1 277,30

1	2	3	4	5	6	7
		neteda: cu placi ignifugate din vata minerala				
80	CF61Aмо д	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(в комплексе с грунтовой Бетоноконтакт)- Adeziv "Ideal Universal" толщиной 5мм	m2	14,22	142,80 37,60	2 030,55 534,61
81	CF57Aмо д	Aplicarea manuala a chitului grosime 1,0 mm pe suprafetele (Шпаклевка для наружных работ)	m2	14,22	23,79 16,90	338,23 240,30
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent- коэф. к змш=0,667 покраска за 2раза	m2	14,22	21,20 9,58	301,42 136,28
Total Оконные и дверные блоки и откосы						54 313,66
Incluziv salariu						4 535,72
		3.4. Цоколь				
83	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	16,20	15,88 3,83	257,26 62,07
84	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - жесткие толщиной 5см в комплексе с сеткой	m2	16,20	255,04 70,99	4 131,72 1 149,99
85	CN54Bмо д	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	16,20	15,88 3,83	257,26 62,07
86	CF50Bмо д	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.-Adeziv "Ideal Universal"	m2	16,20	86,48 38,95	1 400,92 631,06
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	16,20	19,72 3,83	319,45 62,07
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti-цвет согласовать с заказчиком	m2	16,20	85,76 38,95	1 389,34 631,06

1	2	3	4	5	6	7
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.-колер для Тинка	kg	0,20	277,63 2,23	55,53 0,45
Total Цоколь					7 811,48	
Incluziv salariu					2 598,78	
		3.5. Отделка карниза				
90	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	73,00	20,34 7,34	1 485,10 536,10
91	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконттакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены карнизов)	m2	73,00	15,88 3,83	1 159,27 279,71
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	73,00	19,72 3,83	1 439,49 279,71
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti-цвет согласовать с заказчиком	m2	73,00	85,76 38,95	6 260,60 2 843,69
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.-колер для Тинка	kg	0,80	277,64 2,24	222,11 1,79
Total Отделка карниза					10 566,57	
Incluziv salariu					3 940,99	
		3.6. Отмостка				
95	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile-высотой 10см по периметру.	m2	15,54	69,60 37,32	1 081,59 579,98
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -для отмоски толщиной 10см из бетона B12,5(M150) с устройством температурных швов	m3	15,54	1 254,32 139,38	19 492,19 2 165,90
Total Отмостка					20 573,79	
Incluziv salariu					2 745,87	
Total Здание "Дзю-до"					548 070,20	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						174 666,50
Total		lei				1 446 376,92
Asigurarea sociala		24,00 %				114 445,51
Transport		4,00 %				38 188,14
Cheltuieli de regie		10,50 %				167 896,11
Beneficiu		3,00 %				53 007,20
TVA		20,00 %				363 982,78

Total deviz:
Incluziv salariu

2 183 896,6
7
476 856,31

Intocmit

(Luxgaz SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)