

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria mun. Ungheni**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Paschevici Sergiu
director S.R.L. CREDO INDUSTRY
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **LOTUL IV „lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Ghenadie Crestiuc nr. 6, nr. 8, str. A. Bernardazzi nr. 15”**
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **șase sute optzeci și cinci mii trei sute douăzeci și două lei 68 bani 685 322,68** lei, (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

unu sută treizeci și șapte mii șizeci și patru lei 54 bani 137 064,54 lei.
(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv TVA de **opt sute douăzeci și două mii trei sute optzeci și șapte lei 22 bani 822 387,22** lei, (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **18 (optsprezece)** luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **treizeci 30** zile, respectiv pînă la data de **25.08.2019** (durata în litere și în cifre)
(ziua/luna/anul) și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.



**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum cu accese in
curtile blocurilor de locuit din
mun. Ungheni (etapa nr. 3)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lotul 4 Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum cu acces in curtea blocului de
locuit str. Ghenadie Crestiuc 6, nr. 8 , str. A. Bernardazzi nr. 15**

Valoarea de deviz 822 387,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Crestiuc nr.6				
		1.1. Intrare in curte				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	84,0000	18,45 18,45	1 549,90 1 549,90
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4200	1 805,00 0,00	758,10 0,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,0000	68,62 68,62	343,08 343,08
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	128,0000	203,46 34,02	26 042,93 4 354,48
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	2,0000	259,45 72,08	518,90 144,15



1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
6	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	20,0000	9,80 9,80	196,05 196,05
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	39,5000	448,93 80,72	17 732,54 3 188,60
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	19,0000	216,71 44,40	4 117,56 843,57
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,1300	7,62 0,00	0,99 0,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1900	10 061,68 0,00	1 911,72 0,00
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	38,0000	1 477,86 12,11	56 158,82 460,13
12	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	22,5000	64,00 64,00	1 440,06 1 440,06
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	36,0000	23,00 0,00	828,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			111 598,65
		Total Intrare in curte Inclusiv salariu				111 598,65 12 520,02
		1.2. Parcare auto				
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2100	1 805,00 0,00	379,05 0,00
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	2,0000	68,61 68,61	137,23 137,23



1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	15,0000	203,46 34,02	3 051,91 510,30
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	259,45 72,08	518,90 144,15
18	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	9,0000	448,93 80,72	4 040,33 726,52
19	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	10 061,60 0,00	503,08 0,00
20	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder	t	10,6000	1 274,77 23,64	13 512,51 250,59
21	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t	9,0000	1 477,86 12,11	13 300,77 108,98
22	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	10,0000	64,00 64,00	640,03 640,03
23	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	16,0000	23,00 0,00	368,00 0,00
		<i>Total</i>				Lei 36 451,81
		Total Parcare auto Inclusiv salariu				36 451,81 2 517,80
		<i>Total</i>				Lei 148 050,46
		Total str. Crestiuc nr.6 Inclusiv salariu				148 050,46 15 037,82
		2. str. Crestiuc 8				
		2.1. Intrare in curte				



1	2	3	4	5	6	7
24	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	157,0000	18,45 18,45	2 896,84 2 896,84
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2100	1 805,00 0,00	379,05 0,00
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,0000	68,61 68,61	411,69 411,69
27	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,5000	9,80 9,80	14,70 14,70
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	160,0000	203,46 34,02	32 553,66 5 443,10
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000	259,45 72,08	1 037,80 288,30
30	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	10,5000	9,80 9,80	102,92 102,92
31	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	19,0000	448,93 80,72	8 529,58 1 533,76
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	25,0000	216,71 44,40	5 417,82 1 109,95
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,2500	7,56 0,00	1,89 0,00



1	2	3	4	5	6	7
34	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2200	10 061,68 0,00	2 213,57 0,00
35	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t	41,7000	1 477,86 12,11	61 626,88 504,93
36	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,5000	294,49 141,84	441,73 212,76
37	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	19,4000	64,00 64,00	1 241,65 1 241,65
38	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	31,0000	23,00 0,00	713,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			117 582,78
		Total Intrare in curte Inclusiv salariu				117 582,78 13 760,60
		2.2. Parcare auto				
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1800	1 805,00 0,00	324,90 0,00
40	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,0000	68,62 68,62	205,85 205,85
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	30,0000	203,46 34,02	6 103,81 1 020,58
42	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	9,6000	448,93 80,72	4 309,68 774,95
43	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	10 061,60 0,00	503,08 0,00
44	DB12B	Strat de legatura de criblura,	t	12,0000	1 274,77	15 297,19

1	2	3	4	5	6	7
		executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder			23,64	283,69
45	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t	9,4000	1 477,86 12,11	13 891,90 113,82
46	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	5,0000	9,80 9,80	49,01 49,01
47	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	9,4000	64,00 64,00	601,62 601,62
48	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	15,0000	23,00 0,00	345,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			41 632,04
		Total Parcare auto Inclusiv salariu				41 632,04 3 049,52
		<i>Total</i>	Lei			159 214,82
		Total str. Crestiuc 8 Inclusiv salariu				159 214,82 16 810,12
		3. str. Bernardazzi 15				
		3.1. Intrare in curte				
49	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,0000	18,45 18,45	922,56 922,56
50	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm	buc	10,0000	625,63 535,09	6 256,35 5 350,85
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2000	1 805,00 0,00	361,00 0,00
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,0000	68,62 68,62	754,77 754,77



1	2	3	4	5	6	7
53	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	14,6000	9,80 9,80	143,12 143,12
54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	172,0000	203,46 34,02	34 995,19 5 851,34
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)	m	60,0000	155,48 17,30	9 329,04 1 037,88
56	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000	259,45 72,08	1 037,80 288,30
57	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	28,0000	448,93 80,72	12 569,90 2 260,27
58	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	28,0000	216,71 44,40	6 067,97 1 243,15
59	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,2000	7,50 0,00	16,50 0,00
60	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2200	10 061,68 0,00	2 213,57 0,00
61	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t	44,5000	1 477,86 12,11	65 764,91 538,83
62	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	60,0000	294,49 141,84	17 669,32 8 510,62
63	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	15,6000	64,00 64,00	998,44 998,44
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	25,0000	23,00 0,00	575,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			159 675,44
		Total Intrare in curte Inclusiv salariu				159 675,44 27 900,13
		3.2. Parcare auto				
65	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	14,0000	18,45 18,45	258,32 258,32
66	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	8,4000	9,80 9,80	82,34 82,34
67	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2700	1 805,00 0,00	487,35 0,00
68	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,0000	68,61 68,61	274,46 274,46
69	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	37,0000	203,46 34,02	7 528,03 1 258,71
70	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	259,45 72,08	518,90 144,15
71	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	19,8000	448,93 80,72	8 888,72 1 598,34
72	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	15,0000	216,71 44,40	3 250,70 665,97
73	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,3000	7,50 0,00	2,25 0,00
74	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1460	10 063,01 0,00	1 469,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
75	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder	t	12,7000	1 274,77 23,64	16 189,53 300,24
76	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t	28,6000	1 477,86 12,11	42 266,92 346,31
77	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	16,9000	64,00 64,00	1 081,64 1 081,64
78	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	27,0000	23,00 0,00	621,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			82 919,36
		Total Parcare auto Inclusiv salariu				82 919,36 6 010,48
		<i>Total</i>	Lei			242 594,80
		Total str. Bernardazzi 15 Inclusiv salariu				242 594,80 33 910,61

	Total	Lei	549 860,08
	Asigurarea social si medicala	22,5 %	14 795,67
	Total		564 655,75
	Cheltuieli de regie	14,5 %	81 875,08
	Total		646 530,83
	Beneficiu de deviz	6 %	38 791,85
	Total		685 322,68
	TVA	20 %	137 064,54
	Total deviz: Inclusiv salariu		822 387,22 65 758,55

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a unor
portțiuni de drum cu accese in
curtile blocurilor de locuit din
mun. Ungheni (etapa nr. 3)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lotul 4 Lucrari de reparatie a unor portțiuni de drum cu acces in curtea blocului de
locuit str. Ghenadie Crestiuc 6, nr. 8 , str. A. Bernardazzi nr. 15**

Valoarea de deviz 822 387,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,2000	57,66	645,80
2.	7129020012800	Pavator	h-om	527,8050	57,66	30 433,25
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,7630	57,66	5 060,41
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	327,1080	57,66	18 861,05
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2550	57,66	14,70
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,3700	57,66	8 670,34
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	35,9520	57,66	2 073,00
Total manopera						65 758,55

Materiale:

1.	11110001000132	Mixtura asfaltica preparata la cald - binder	t	35,4059	1 175,00	41 601,93
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	158,6230	226,30	35 896,39
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,5160	155,00	699,98
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	3,4440	155,00	533,82
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	182,9170	1 350,00	246 937,95
6.	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	1,1000	65,00	71,50
7.	23203226000401	Bitum	t	0,9023	9 666,67	8 722,24
8.	23203226001101	Bitum	t	0,0522	9 666,67	504,60
9.	2640112300739	Caramizi	buc	628,3200	3,50	2 199,12
10.	2651122100023	Ciment portland	kg	98,4000	1,80	177,12
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 643,8400	1,80	2 958,91
12.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	62,4225	135,00	8 427,04
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,2700	1 050,00	28 633,50
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,4284	990,00	424,13
15.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	544,7100	115,00	62 641,65
16.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)	m	60,3000	85,00	5 125,50
17.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	4,0595	0,00	0,00
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,2300	180,00	221,40

19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,2450	20,00	124,90
20.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,4320	20,00	68,64
21.	4100126202818	Apa	m3	1,4145	20,00	28,29
Total materiale de construcții						445 998,61

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	10,8750	25,00	271,88
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	27,8000	30,00	834,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2628	350,00	91,98
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,3789	500,00	2 689,45
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,5532	450,00	698,94
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,2180	450,00	548,10
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,2858	450,00	10 478,61
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	22,7696	450,00	10 246,31
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,8308	450,00	3 073,86
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,1343	750,00	5 350,73
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,6960	30,00	20,88
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,6960	200,00	139,20
13.	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	7,5000	460,00	3 450,00
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6966	300,00	208,98
Total utilaje de construcții						38 102,92

Total	Lei	549 860,08
Asigurarea social și medicală	22,5 %	14 795,67
Total		564 655,75
Cheltuieli de regie	14,5 %	81 875,08
Total		646 530,83
Beneficiu de deviz	6 %	38 791,85
Total		685 322,68
TVA	20 %	137 064,54

Total deviz:

822 387,22

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum cu accese in curtile blocurilor de locuit din mun. Ungheni (etapa nr. 3) **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Crestiuc nr.6				
		1.1. Intrare in curte				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			259,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,08
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	990,00	30,30
6	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			448,93
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2700	226,30	287,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton	m2			216,71


1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,62
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 061,68
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 956,68
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 477,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
12	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			23,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	460,00	23,00
		1.2. Parcare auto				
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			259,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,08
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	990,00	30,30
18	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			448,93




1	2	3	4	5	6	7
		executat fara impanare si fara innoroire				80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2700	226,30	287,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
19	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 061,60
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 956,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
20	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder	t			1 274,77
						23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	11110001000132	Mixtura asfaltica preparata la cald - binder	t	1,0030	1 175,00	1 178,52
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	450,00	19,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	450,00	19,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	750,00	33,00
21	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t			1 477,86
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
22	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
23	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			23,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	460,00	23,00
		2. str. Crestiuc 8				
		2.1. Intrare in curte				
24	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61
						68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
27	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			9,80
						9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46
						8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37

203,46
 «C34,02»
 INDUSTRIA
 S.A.
 Suceava
 15.05.2017
 Suceava

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			259,45 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,08
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	990,00	30,30
30	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80 9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
31	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			448,93 80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2700	226,30	287,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,56 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,56
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 061,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 956,68
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
35	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t			1 477,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
36	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			294,49 141,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	135,00	137,03
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,80	2,88
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	155,00	8,68
	4100116202818	Apa	m3	0,0230	20,00	0,46
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
37	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
38	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			23,00



1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 1 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	460,00	23,00
		2.2. Parcare auto				
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	0,00
						1 805,00
40	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
42	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			448,93
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2700	226,30	287,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
43	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 061,60
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 956,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
44	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder	t			1 274,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	11110001000132	Mixtura asfaltica preparata la cald - binder	t	1,0030	1 175,00	1 178,53
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	450,00	19,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	450,00	19,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	750,00	33,00
45	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t			1 477,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
46	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
47	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
48	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			23,00



1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 1 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	460,00	23,00
		3. str. Bernardazzi 15				
		3.1. Intrare in curte				
49	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
50	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm	buc			625,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,2800	57,66	535,09
	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,1100	65,00	7,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	2,7800	30,00	83,40
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
53	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)	m			155,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 050,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,80	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	155,00	0,47
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
56	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			259,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,08
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	990,00	30,30
57	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			448,93

1	2	3	4	5	6	7
		executat fara impanare si fara innoroire				80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2700	226,30	287,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
58	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 061,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 956,68
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
61	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t			1 477,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
62	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			294,49 141,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	135,00	137,03
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,80	2,88
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	155,00	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	20,00	0,46
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
63	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
64	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			23,00 0,00
	34105400000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	460,00	23,00
		3.2. Parcare auto				
65	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
66	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80 9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
67	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
68	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			68,61 68,61



1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
69	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
70	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			259,45 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,08
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	990,00	30,30
71	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			448,93 80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2700	226,30	287,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
72	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 063,01 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 958,01
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
75	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder	t			1 274,77 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	11110001000132	Mixtura asfaltica preparata la cald - binder	t	1,0030	1 175,00	1 178,53
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	450,00	19,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	450,00	19,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	750,00	33,00
76	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t			1 477,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45

