

## ФОРМУЛЯР F3.3

### ОФЕРТА

В адрес : *Примэрия с. Бешигоз, ул.Ленина, 156*

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Лазарев С.В.**

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**  
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Устройство кровли над зданием Дома Культуры с.Бешигоз, блок Б**

(наименование работ)

Код CPV: 45261910-6

а) за сумму без НДС **476 931,0 (четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать один лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **95 386,0 (девяносто пять тысяч триста восемьдесят шесть лей 00 бань)**

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через:

**30 календарных дней (тридцать дней)**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 50 **дней** соответственно до 18.10.2019г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

**не подаем альтернативную оферту.**

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.



6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять offerту с самой низкой ценой или любую другую offerту, которую Вы можете получить.

Дата 28.08.2019г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать offerту за и от имени

#### ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в offerте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме (от общей стоимости в offerте) 10 % и составляет 57 231 лей
2. Гарантийный период для выполненных работ 6 лет
3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.
4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 5 календарных дней.

Офертант,

\_\_\_\_\_  
(уполномоченная подпись)





Устройство кровли над зданием ДК  
в с. Бешгиоз Блок «Б»

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

Устройство кровли над зданием ДК в с. Бешгиоз Блок «Б» Ремонт

Valoarea de deviz 572 317,0 lei

Intocmit in prețuri curente.2019


| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                 |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. 1.Демонтажные работы</b>                                                                                                                                  |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | RCsI41B                           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из оцинкованной стали)                                    | m2   | 36,000                                         | 54,047<br>53,047                         | 1 945,700<br>1 909,700   |
| 2         | CP10B                             | Montarea elementelor prefabricate din beton armat(Демонтаж сборных парапетных плит из ж/б, к=0,8 к э/п и экс.маш)                                               | buc  | 28,000                                         | 277,482<br>101,482                       | 7 769,485<br>2 841,485   |
| 3         | RCsI41F                           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2   | 214,160                                        | 58,930<br>55,930                         | 12 620,500<br>11 978,000 |
| 4         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)                                                                      | m2   | 214,160                                        | 19,298<br>17,298                         | 4 132,840<br>3 704,540   |
| 5         | RCsE42A                           | Desfacerea , termoizolatiilor (Разборка теплоизоляции-т керамзитовый гравий)                                                                                    | m2   | 214,160                                        | 222,484<br>165,484                       | 47 647,205<br>35 440,085 |
| 6         | RpCP45B                           | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж стремянки.)                                                                          | kg   | 80,000                                         | 4,047<br>3,460                           | 323,768<br>276,768       |
| 7         | TRI1AA04<br>C3                    | Incarcarea materialelor din grupa A -(Погрузка мусора от разборки                                                                                               | t    | 43,520                                         | 31,713<br>31,713                         | 1 380,150<br>1 380,150   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                      | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|----------------------------------|
| 8  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                  | t  | 43,520  | 40,279<br>0,000        | 1 752,940<br>0,000               |
|    |         | <b>Total 1.Демонтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |    |         |                        | <b>77 572,588<br/>57 530,728</b> |
|    |         | <b>2. 2. Кровля из профнастила</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                        |                                  |
| 9  | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса с антисептированием поз.2,3,6,14)                                                                                                        | m3 | 4,740   | 6 013,626<br>1 297,350 | 28 504,586<br>6 149,439          |
| 10 | CE30B   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etct. (Обрешетка кровли кровли из черепицы, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, -3,7 м3)                                          | m2 | 377,000 | 70,321<br>27,100       | 26 510,926<br>10 216,775         |
| 11 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)                                                                                | m3 | 6,640   | 293,035<br>49,011      | 1 945,753<br>325,433             |
| 12 | CN51D   | Tratamentul antiseptic al lemnariei (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                           | m3 | 1,900   | 178,552<br>9,802       | 339,249<br>18,624                |
| 13 | CE06B   | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv.,(Кровля из профилированного листа LK-20 с антикоррозионной защитой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) | m2 | 377,000 | 205,212<br>69,192      | 77 364,827<br>26 085,384         |
| 14 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или                                                        | m2 | 377,000 | 46,771<br>2,883        | 17 632,558<br>1 086,891          |





| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
|    |        | прессованных плит)                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                         |
| 15 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 08 mm grosime (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм,) | m2 | 50,000  | 196,103<br>57,660 | 9 805,151<br>2 883,000  |
| 16 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)                                                                                                                                            | m  | 82,000  | 142,322<br>17,298 | 11 670,445<br>1 418,436 |
| 17 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)                                                                                                                                     | m  | 45,000  | 201,806<br>20,181 | 9 081,259<br>908,145    |
| 18 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)                                                                                                                                                                                                                           | m  | 50,000  | 75,224<br>23,064  | 3 761,200<br>1 153,200  |
| 19 | CE31A  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)                                                                                                                                                                    | m2 | 110,000 | 38,270<br>14,703  | 4 209,707<br>1 617,363  |
| 20 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                                       | m2 | 110,000 | 71,776<br>57,660  | 7 895,316<br>6 342,600  |
| 21 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Ендова- м/профиль (тип Lindab))                                                                                                                                                | m2 | 100,000 | 183,731<br>66,309 | 18 373,050<br>6 630,900 |
| 22 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне из арматуры МОК, МОК 2: весом до 4 кг)                                                                                          | kg | 245,000 | 31,585<br>12,109  | 7 738,419<br>2 966,607  |
| 23 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,800   | 92,272            | 904,262                 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                   | 7                                 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|-----------------------------------|
|    |        | metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul<br>(Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)                                                                                               |    |         | 63,426              | 621,575                           |
|    |        | <b>Total 2. Кровля из профнастила<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |    |         |                     | <b>225 736,708<br/>68 424,372</b> |
|    |        | <b>3. 3. Утепление чердачного перекрытия</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                     |                                   |
| 24 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Полиэтиленовая пленка)                                                                                                                     | m2 | 204,160 | 22,401<br>14,415    | 4 573,406<br>2 942,966            |
| 25 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, (Полистиролбетон толщ 150мм))                                                                                                                                                                                                    | m3 | 30,624  | 938,835<br>92,833   | 28 750,876<br>2 842,926           |
| 26 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (Антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                  | m2 | 204,160 | 26,345<br>14,415    | 5 378,693<br>2 942,966            |
| 27 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-Tusiv, aplicat in grosime medie de 5 cm (Выравнивающий слой из готового цементного раствора M100 , толщиной 5 см) | m2 | 204,160 | 82,345<br>33,702    | 16 811,633<br>6 880,683           |
|    |        | <b>Total 3. Утепление чердачного перекрытия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |                     | <b>55 514,608<br/>15 609,541</b>  |
|    |        | <b>4. 4.4.Вентрешетки и лестница</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                     |                                   |
| 28 | CK57F  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)Bp1         | m2 | 7,600   | 1 028,563<br>47,076 | 7 817,080<br>357,780              |
| 29 | CK57E  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,580   | 1 182,976<br>81,484 | 3 052,078<br>210,228              |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                       | 7                      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|------------------------|
|    |       | cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)Вр 2,3              |     |       |                         |                        |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montatev (Установка одностворчатых дверей ИД из метал                                     | m2  | 0,920 | 1 146,755<br>46,755     | 1 055,015<br>43,015    |
| 31 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной                                                                                                                                                   | buc | 1,000 | 277,390<br>144,150      | 277,390<br>144,150     |
| 32 | CL10C | Scari, parapete, (Монтаж лестницы Mc21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)                                                                                                       | t   | 0,240 | 24 247,725<br>4 901,096 | 5 819,454<br>1 176,263 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2  | 9,800 | 92,272<br>63,426        | 904,262<br>621,575     |
|    |       | <b>Total 4.4.Вентрешетки и лестница</b>                                                                                                                                                        |     |       |                         | <b>18 925,279</b>      |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |       |                         | <b>2 553,011</b>       |

|  |                            |          |                  |
|--|----------------------------|----------|------------------|
|  | Total                      | lei      | 377 749,183      |
|  | Соц. и мед. страхование    | 22,50 %  | 32 426,472       |
|  | Транспортировка материалов | 5,00 %   | 10 546,774       |
|  | Накладные расходы          | 9,00 %   | 37 865,018       |
|  | Итого                      | 100,00 + | 458 587,447      |
|  | Сметная прибыль            | 4,00 %   | 18 343,498       |
|  | Итого                      | 100,00 + | 476 930,945      |
|  | НДС                        | 20,00 %  | 95 386,190       |
|  | <b>Total deviz:</b>        |          | <b>572 317,0</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>    |          | <b>144 117,0</b> |



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Устройство кровли над зданием ДК    **Investitor** ООО  
в с. Бешгиоз Блок «Б»

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. 1.Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |           |
| 1      | RCsI41B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из оцинкованной стали)                                                          | m2   |                                        |                      | 54,047    |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5600                                 | 57,66                | 32,290    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600                                 | 57,66                | 20,758    |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200                                 | 50,00                | 1,000     |
| 2      | CP10B                       | Montarea elementelor prefabricate din beton armat(Демонтаж сборных parapetных плит из ж/б, к=0,8 к э/п и экс.маш)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,800<br>Коэффициент к машинам=0,800 | buc  |                                        |                      | 277,482   |
|        | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000                                 | 57,66                | 92,256    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000                                 | 57,66                | 9,226     |
|        | 2666122800600               | Element prefabricat                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100                                 | 0,00                 | 0,000     |
|        | 2922140006700               | Macara turn                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,5500                                 | 400,00               | 176,000   |
| 3      | RCsI41F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)                       | m2   |                                        |                      | 58,930    |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6700                                 | 57,66                | 38,632    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000                                 | 57,66                | 17,298    |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600                                 | 50,00                | 3,000     |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)                                                                                            | m2   |                                        |                      | 19,298    |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,649     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,649     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400                                 | 50,00                | 2,000     |
| 5      | RCsE42A                     | Desfacerea , termoizolatiilor (Разборка термоизоляции-т керамзитовый гравий)<br>Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200                                                                | m2   |                                        |                      | 222,484   |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0700                                 | 57,66                | 61,696    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8000                                 | 57,66                | 103,788   |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500                                 | 380,00               | 57,000    |
| 6      | RpCP45B                     | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж стремянки.)                                                                                                | kg   |                                        |                      | 4,047     |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300                                 | 57,66                | 1,730     |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300                                 | 57,66                | 1,730     |
|        | 2881116002700               | Disc abraziv                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0125                                 | 25,00                | 0,313     |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020                                 | 50,00                | 0,100     |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050                                 | 35,00                | 0,175     |
| 7      | TRI1AA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A -(Погрузка мусора от разборки                                                                                                                     | t    |                                        |                      | 31,713    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500                                 | 57,66                | 31,713    |
| 8      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                             | t    |                                        |                      | 40,279    |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1060                                 | 380,00               | 40,279    |
|        |                             | <b>2. 2. Кровля из профнастила</b>                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |           |
| 9      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка                                                                                                 | m3   |                                        |                      | 6 013,626 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|    |                | остальных элементов каркаса с антисептированием поз.2,3,6,14)                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |           |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,2500  | 57,66    | 1 167,615 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2500   | 57,66    | 129,735   |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,5000   | 58,30    | 437,250   |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100   | 3 350,00 | 33,217    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,9300   | 3 350,00 | 3 115,359 |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200   | 3 350,00 | 402,141   |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,4000   | 60,00    | 204,000   |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0100   | 125,00   | 376,239   |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000   | 16,67    | 50,010    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,4500   | 24,00    | 34,800    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500   | 380,00   | 57,000    |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3300   | 12,00    | 3,959     |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2300   | 10,00    | 2,300     |
| 10 | CE30B          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etct. (Обрешетка кровли кровли из черепицы, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, -3,7 м3)                                                                                              | m2   |          |          | 70,321    |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500   | 57,66    | 2,883     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200   | 57,66    | 18,451    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 57,66    | 5,766     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,009815 | 4 200,00 | 41,220    |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200   | 16,67    | 2,000     |
| 11 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)                                                                                                                                      | m3   |          |          | 293,035   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500   | 57,66    | 49,011    |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000   | 45,00    | 76,500    |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,7000   | 25,00    | 167,500   |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120   | 2,00     | 0,024     |
| 12 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnaiei (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |          |          | 178,552   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1700   | 57,66    | 9,802     |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,3500   | 125,00   | 168,750   |
| 13 | CE06B          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, (Кровля из профилированного листа LK-20 с антикоррозионной защитой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2   |          |          | 205,212   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000   | 57,66    | 63,426    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 57,66    | 5,766     |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500   | 92,00    | 111,090   |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000   | 21,87    | 13,778    |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,0800   | 0,67     | 3,574     |
|    | 2875276312340  | Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300   | 21,87    | 7,578     |
| 14 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)<br>Material marunt=1,030                                                                | m2   |          |          | 46,771    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400   | 57,66    | 2,306     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100   | 57,66    | 0,577     |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500   | 10,00    | 11,845    |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000  | 0,01     | 0,124     |
|    | 2195           | Гвозди                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200   | 16,60    | 2,052     |
|    | 87901          | Пиломатериал обрезной рейки строганные                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0058   | 5 000,00 | 29,867    |
| 15 | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,                                                                                                                                                                                                                    | m2   |          |          | 196,103   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    |               | executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 08 mm grosime (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм,)<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 |      |         |          |         |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500  | 57,66    | 54,777  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,883   |
|    | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,8x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,5500  | 21,87    | 127,447 |
|    | 2873145887450 | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 37,40    | 1,178   |
|    | 2873147300863 | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2500  | 37,40    | 9,818   |
| 16 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                 | m    |         |          | 142,322 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,298  |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass d=100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 64,50    | 69,757  |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,4000  | 25,83    | 37,247  |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere заглушки                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 27,90    | 5,747   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura соединения                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 34,16    | 3,518   |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan захват                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 30,00    | 6,180   |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 10,0000 | 0,25     | 2,575   |
| 17 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)<br>Material marunt=1,020                                                                                                                          | m    |         |          | 201,806 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500  | 57,66    | 20,181  |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass tuba d=100mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 72,22    | 77,348  |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 87,50    | 44,625  |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura coeden. detalii                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500  | 30,60    | 7,803   |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 30,00    | 15,300  |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire воронка                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 87,50    | 22,312  |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 30,00    | 7,650   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura соединения                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 25,83    | 6,587   |
| 18 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 75,224  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200  | 57,66    | 18,451  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,613   |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre снегозадержатели                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 50,00    | 50,000  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,54     | 2,160   |
| 19 | CE31A         | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 38,270  |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0150  | 57,66    | 0,865   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400  | 57,66    | 13,838  |
|    | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 4 200,00 | 23,100  |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0280  | 16,67    | 0,467   |
| 20 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                                                     | m2   |         |          | 71,776  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 57,66    | 57,660  |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1800  | 36,50    | 6,570   |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200  | 36,50    | 4,380   |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 26,38    | 3,166   |
| 21 | CE07A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Ендова- м/профиль (тип Lindab))<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                     | m2   |         |          | 183,731 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,894  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,415  |
|    | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 92,00    | 111,090 |
|    | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 9,0000  | 0,67     | 6,332   |
| 22 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                                                | kg   |         |          | 31,585  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    |                | (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне из арматуры МОК, МОК 2: весом до 4 кг)<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                                                                       |      |        |        |           |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,109    |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0400 | 15,00  | 15,756    |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 41,67  | 0,421     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0800 | 35,00  | 2,800     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,500     |
| 23 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)                                                                                                             | m2   |        |        | 92,272    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 57,66  | 63,426    |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040 | 76,60  | 7,965     |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100 | 26,38  | 2,902     |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 26,38  | 1,319     |
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 76,60  | 13,022    |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 5,00   | 1,000     |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 26,38  | 2,638     |
|    |                | <b>3. 3. Утепление чердачного перекрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |           |
| 24 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Полиэтиленовая пленка)<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 22,401    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,532    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,883     |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500 | 6,67   | 7,901     |
|    | 2195           | Гвозди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 16,60  | 0,085     |
| 25 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ 150мм))                                                                                                                                                                           | m3   |        |        | 938,835   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6100 | 57,66  | 92,833    |
|    | 2873122005400  | Granulit pentru betoane пенополистерол                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0400 | 800,00 | 832,001   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800 | 50,00  | 14,000    |
| 26 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 26,345    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,532    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,883     |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500 | 10,00  | 11,845    |
|    | 2195           | Гвозди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 16,60  | 0,085     |
| 27 | IzF18C         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-Tusiv, aplicat in grosime medie de 5 cm (Выравнивающий слой из готового цементного раствора M100, толщиной 5 см)<br>Коэффициент к материалам=1,670<br>Коэффициент к трудозатратам=1,670 | m2   |        |        | 82,345    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 57,66  | 33,702    |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 950,00 | 47,593    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210 | 50,00  | 1,050     |
|    |                | <b>4. 4.4.Вентрешетки и лестница</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |           |
| 28 | CK57F          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)Bp1                                                                               | m2   |        |        | 1 028,563 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5          | 6        | 7          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8165     | 57,66    | 47,076     |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000     | 980,00   | 980,000    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0297     | 50,00    | 1,487      |
| 29 | CK57E          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 în două canaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)Вр 2,3 | m2   |            |          | 1 182,976  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4131     | 57,66    | 81,484     |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000     | 1 100,00 | 1 100,000  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0297     | 50,00    | 1,492      |
| 30 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montatev (Установка одностворчатых дверей ИД из металлопласта)                                                                                 | m2   |            |          | 1 146,755  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300     | 57,66    | 42,117     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800     | 57,66    | 4,638      |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000     | 1 100,00 | 1 100,000  |
| 31 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)                                                                                                                                                                                                        | buc  |            |          | 277,390    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800     | 57,66    | 4,613      |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4200     | 57,66    | 139,537    |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000     | 130,00   | 130,000    |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000     | 0,54     | 3,240      |
| 32 | CL10C          | Scari, parapete, (Монтаж лестницы Mc21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)                                                                                                                                                             | t    |            |          | 24 247,725 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 42,5000    | 57,66    | 2 450,550  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 29,7500    | 57,66    | 1 715,383  |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 8,5000     | 57,66    | 490,108    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,2500     | 57,66    | 245,054    |
|    | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1 000,0000 | 15,00    | 15 000,000 |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,5000     | 41,66    | 229,129    |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000     | 0,00     | 0,000      |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,0000     | 0,25     | 1,250      |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 5,0000     | 0,25     | 1,250      |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,5000    | 25,00    | 312,500    |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 5,5000     | 35,00    | 192,500    |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 9,5000     | 380,00   | 3 610,000  |
| 33 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)                             | m2   |            |          | 92,272     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000     | 57,66    | 63,426     |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040     | 76,60    | 7,965      |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100     | 26,38    | 2,902      |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500     | 26,38    | 1,319      |
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700     | 76,60    | 13,022     |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000     | 5,00     | 1,000      |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000     | 26,38    | 2,638      |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.



**Устройство кровли над зданием ДК  
в с. Бешгиоз Блок «Б»**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Устройство кровли над зданием ДК в с. Бешгиоз Блок «Б»**

**Valoarea de deviz 572 317,0 lei**

Intocmit in prețuri curente.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |         |       |                    |
|-----|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina               | h-om | 20,500  | 57,66 | 1 182,030          |
| 2.  | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 44,800  | 57,66 | 2 583,168          |
| 3.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 147,040 | 57,66 | 8 478,326          |
| 4.  | 7124010010730 | Dulgher 3                     | h-om | 95,985  | 57,66 | 5 534,495          |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 0,672   | 57,66 | 38,748             |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 119,332 | 57,66 | 6 880,683          |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 32,124  | 57,66 | 1 852,270          |
| 8.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg            | h-om | 375,200 | 57,66 | 21 634,032         |
| 9.  | 7136080025001 | Montator                      | h-om | 51,450  | 57,66 | 2 966,607          |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 131,560 | 57,66 | 7 585,750          |
| 11. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 7,140   | 57,66 | 411,692            |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 756,197 | 57,66 | 43 602,319         |
| 13. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 2,040   | 57,66 | 117,626            |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,200  | 57,66 | 588,132            |
| 15. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 2,400   | 57,66 | 138,384            |
| 16. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 18,420  | 57,66 | 1 062,097          |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 23,936  | 57,66 | 1 380,150          |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 642,225 | 57,66 | 37 030,694         |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 2,400   | 57,66 | 138,384            |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 15,818  | 57,66 | 912,065            |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>144 117,652</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                                                 |    |                |                    |                        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------|------------------------|
| 1. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                           | m3 | 3,700          | 4 200,00           | 15 540,000             |
| 2. | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                    | m3 | 0,605          | 4 200,00           | 2 541,000              |
| 3. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                               | m3 | 0,569          | 3 350,00           | 1 906,150              |
| 4. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                       | m3 | 0,047          | 3 350,00           | 157,450                |
| 5. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                    | m3 | 4,408          | 3 350,00           | 14 766,800             |
| 6. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                         | m2 | 7,600<br>2,580 | 980,00<br>1 100,00 | 7 448,000<br>2 838,000 |
| 7. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 0,920          | 1 100,00           | 1 012,000              |
| 8. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                     | kg | 11,288         | 45,00              | 507,960                |
| 9. | 2195           | Гвозди                                                                          | kg | 48,699         | 16,60              | 808,404                |



|     |                |                                                          |     |           |        |            |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| 10. | 2320166200676  | White spirit                                             | kg  | 1,960     | 26,38  | 51,704     |
| 11. | 2413217300010  | Cleme                                                    | buc | 22,950    | 30,00  | 688,500    |
| 12. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                        | kg  | 14,267    | 125,00 | 1 783,375  |
| 13. | 2430116104160  | Email alchidic                                           | kg  | 3,332     | 76,60  | 255,232    |
| 14. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                 | kg  | 0,080     | 2,00   | 0,160      |
| 15. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                     | kg  | 19,800    | 36,50  | 722,700    |
| 16. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                          | kg  | 44,488    | 25,00  | 1 112,200  |
| 17. | 2430226100700  | Grund alchidic                                           | kg  | 13,200    | 36,50  | 481,800    |
| 18. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                         | kg  | 2,038     | 76,60  | 156,110    |
| 19. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                  | kg  | 0,980     | 26,38  | 25,852     |
| 20. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                        | kg  | 15,356    | 26,38  | 405,092    |
| 21. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                      | m3  | 2,565     | 125,00 | 320,625    |
| 22. | 2666122800555  | Element de inchidere заглушки                            | buc | 10,228    | 950,00 | 9 716,600  |
| 23. | 2666122800600  | Element prefabricat                                      | buc | 16,892    | 27,90  | 471,287    |
| 24. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                  | buc | 28,280    | 0,00   | 0,000      |
| 25. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                   | m2  | 3,920     | 5,00   | 19,600     |
| 26. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                            | m2  | 6,873     | 24,00  | 164,952    |
| 27. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                        | m2  | 241,828   | 6,67   | 1 612,993  |
| 28. | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,8x 1000 x 650 mm                | kg  | 688,384   | 10,00  | 6 883,840  |
| 29. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                     | m2  | 455,227   | 92,00  | 41 880,884 |
| 30. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                           | kg  | 291,375   | 21,87  | 6 372,371  |
| 31. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass труба<br>d=100mm     | m   | 120,750   | 92,00  | 11 109,000 |
| 32. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass<br>d=100mm  | m   | 237,510   | 21,87  | 5 194,344  |
| 33. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre<br>снегозадержатели | m   | 48,195    | 72,22  | 3 480,643  |
| 34. | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele,<br>etc) | kg  | 88,683    | 64,50  | 5 720,054  |
| 35. | 2811236309900  | Confectii metalice                                       | kg  | 50,000    | 50,00  | 2 500,000  |
| 36. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                            | buc | 240,000   | 15,00  | 3 600,000  |
| 37. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg<br>(Поковки) | kg  | 257,348   | 15,00  | 3 860,220  |
| 38. | 2873122005400  | Granulit pentru betoane пенополистерол                   | m3  | 1,000     | 130,00 | 130,000    |
| 39. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 16,116    | 60,00  | 966,960    |
| 40. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                            | kg  | 48,320    | 16,67  | 805,495    |
| 41. | 2873147300863  | Agrafe                                                   | kg  | 1,575     | 37,40  | 58,905     |
| 42. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                    | kg  | 13,125    | 37,40  | 490,875    |
| 43. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4            | kg  | 2,474     | 41,67  | 103,092    |
| 44. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                 | buc | 1,320     | 41,66  | 54,991     |
| 45. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe               | kg  | 1,200     | 0,25   | 0,300      |
| 46. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 35,550    | 58,30  | 2 072,565  |
| 47. | 2874115830000  | Pilnii de curatire воронка                               | buc | 206,000   | 0,54   | 111,240    |
| 48. | 2874115837745  | Suruburi                                                 | buc | 11,475    | 87,50  | 1 004,062  |
| 49. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                       | buc | 844,600   | 0,25   | 211,150    |
| 50. | 2874115883700  | Saiba M 20                                               | buc | 1,200     | 0,00   | 0,000      |
| 51. | 2874125886734  | Nituri POP                                               | buc | 1,200     | 0,25   | 0,300      |
| 52. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                      | kg  | 2 010,918 | 0,67   | 1 347,315  |
| 53. | 2875274000050  | Elemente de legatura соединения                          | buc | 14,220    | 16,67  | 237,047    |
| 54. | 2875274000502  | Cot burlan                                               | buc | 11,475    | 25,83  | 296,399    |
| 55. | 2875274000503  | Cot de capat                                             | buc | 8,446     | 34,16  | 288,515    |
| 56. | 2875274110001  | Piesa de legatura соеден. детали                         | buc | 22,950    | 87,50  | 2 008,125  |
| 57. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan захват                 | buc | 11,475    | 30,00  | 344,250    |
| 58. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки              | buc | 11,475    | 30,60  | 351,135    |
|     |                |                                                          |     | 16,892    | 30,00  | 506,760    |
|     |                |                                                          |     | 118,244   | 25,83  | 3 054,243  |



|                                       |                |                                                               |     |           |          |                    |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------|
| 59.                                   | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                              | buc | 945,000   | 0,67     | 633,150            |
| 60.                                   | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                | buc | 4 659,720 | 0,01     | 46,597             |
| 61.                                   | 2875276312340  | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata | kg  | 130,631   | 21,87    | 2 856,900          |
| 62.                                   | 2881116002700  | Disc abraziv                                                  | buc | 4,000     | 25,00    | 100,000            |
| 63.                                   | 87901          | Пиломатериал обрезной рейки строганные                        | m3  | 2,252     | 5 000,00 | 11 260,000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                               |     |           |          | <b>210 935,473</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |                |                                                                 |      |        |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,711  | 380,00 | 270,180           |
| 2.                                  | 2922140006700  | Macara turn                                                     | h-ut | 12,320 | 400,00 | 4 928,000         |
| 3.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                             | h-ut | 2,913  | 50,00  | 145,650           |
| 4.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 34,998 | 50,00  | 1 749,900         |
| 5.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 1,090  | 10,00  | 10,900            |
| 6.                                  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 1,564  | 12,00  | 18,768            |
| 7.                                  | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                       | h-ut | 20,000 | 35,00  | 700,000           |
| 8.                                  | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                  | h-ut | 1,320  | 35,00  | 46,200            |
| 9.                                  | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                 | h-ut | 32,124 | 380,00 | 12 207,120        |
| 10.                                 | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele              | h-ut | 2,280  | 380,00 | 866,400           |
| 11.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                               | h-ut | 4,613  | 380,00 | 1 752,940         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                 |      |        |        | <b>22 696,058</b> |

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Total                      | lei      | 377 749,183 |
| Соц. и мед. страхование    | 22,50 %  | 32 426,472  |
| Транспортировка материалов | 5,00 %   | 10 546,774  |
| Накладные расходы          | 9,00 %   | 37 865,018  |
| Итого                      | 100,00 + | 458 587,447 |
| Сметная прибыль            | 4,00 %   | 18 343,498  |
| Итого                      | 100,00 + | 476 930,945 |
| НДС                        | 20,00 %  | 95 386,190  |

**Total deviz:**

**572 317,0**



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)