

**Капитальный ремонт
шатровой кровли здания
общезития по ул. Вокзальная
За в г. Бесарабьяска**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Капитальный ремонт шатровой кровли здания общезития по ул. Вокзальная
За в г. Бесарабьяска**

Valoarea de deviz 739 974 lei

Intocmit in prețuri curente 17.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	675,000	15,21 15,11	10 266,20 10 198,70
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,400	202,74 143,54	1 702,99 1 205,71
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	680,000	7,79 7,55	5 300,32 5 137,12
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	670,000	16,93 16,37	11 341,96 10 966,76
5	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	21,600	223,40 222,44	4 825,46 4 804,72


1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,500	28,42 28,12	582,61 576,46
7	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	15,300	1 472,96 226,64	22 536,36 3 467,56
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	77,000	149,60 71,35	11 519,12 5 493,87
9	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	148,800	12,05 1,80	1 793,72 268,52
10	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	500,400	11,47 1,22	5 738,17 609,07
11	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei	m2	775,000	194,49 62,96	150 732,86 48 790,13
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	776,500	44,48 12,38	34 539,63 9 613,98
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla (d=0,5mm) amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	778,600	179,23 48,27	139 546,87 37 579,52
14	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	48,500	279,54 100,73	13 557,74 4 885,31
15	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie	m2	48,500	37,73 29,38	1 829,85 1 424,88

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante				
16	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute, triunghiulara	buc	4,000	208,33 109,12	833,31 436,49
17	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	775,000	24,64 16,79	19 094,45 13 010,70
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	80,000	139,02 14,69	11 121,96 1 175,16
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	116,000	112,03 12,59	12 995,66 1 460,56
20	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	900,000	16,57 5,46	14 913,09 4 910,49
						474 772,33 166 015,71
		Total Acopiris Inclusiv salariu				
		2. Козырек				
21	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat	m2	19,000	90,07 29,38	1 711,37 558,20
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	19,200	44,48 12,38	854,04 237,72
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla (d=0,5mm) amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	19,200	179,23 48,27	3 441,15 926,70
24	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	7,500	279,44 100,73	2 095,83 755,46

1	2	3	4	5	6	7
25	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	7,500	37,73 29,38	282,97 220,34
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,000	139,03 14,69	1 112,20 117,52
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,000	112,04 12,59	784,25 88,14
						10 281,81
						2 904,08
						Total Козырек Inclusiv salariu

	Прямые затраты	lei	485 055
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	38 007
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	31 277
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 8 %	8,00 %	44 347
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	598 686
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	17 960
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	616 646
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	123 328
			739 974
			Total deviz: Inclusiv salariu
			168 921

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Капитальный ремонт
шатровой кровли здания
общезития по ул. Вокзальная
За в г. Бесарабьяска**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Капитальный ремонт шатровой кровли здания общезития по ул. Вокзальная
За в г. Бесарабьяска**

Intocmit in prețuri curente 17.09.2019

Valoarea de deviz 739 974 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, le	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar				
2.	7123010010200	Betonist	h-om	87,048	41,97	3 653,40
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	93,375	41,97	3 918,95
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,910	41,97	877,59
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 444,033	41,97	60 606,06
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	195,600	41,97	8 209,33
7.	7212030022700	Sudor	h-om	349,200	41,97	14 655,92
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,000	41,97	377,73
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	916,855	41,97	38 480,41
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,000	41,97	3 777,30
11.	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	745,054	41,97	31 269,91
Total manopera						168 921

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	45,000	16,00	720,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	41,550	2,00	83,10
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,254	3 000,00	9 762,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,497	3 000,00	28 491,00
5.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,080	3 200,00	256,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,254	3 200,00	10 412,80
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	18,985	3 000,00	56 955,00
8.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,040	3 200,00	128,00
9.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	8,677	3 000,00	26 031,00
10.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,364	3 500,00	1 274,00
11.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	392,000	2,00	784,00
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,920	15,00	58,80
13.	2413217300010	Decofrol	kg	9,240	5,00	46,20
14.	2430116104160	Cleme	buc	44,880	5,00	224,40
15.	2430116104160	Email alchidic	kg	193,750	25,00	4 843,75

16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80				
17.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	9,000	20,00	180,00
18.	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	11,200	35,00	392,00
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	kg	77,500	15,00	1 162,50
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m	41,885	1,00	41,89
21.	2666122800555	Element de inchidere	m3	16,153	1 100,00	17 768,30
22.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,338	10,00	253,38
23.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	buc	5,600	2,00	11,20
24.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	kg	418,845	8,00	3 350,76
25.	2710403740000	Pazie	m2	963,343	96,00	92 480,92
26.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,507	65,00	2 177,96
27.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	94,248	95,00	8 953,56
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	m	133,025	75,00	9 976,87
29.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	152,520	10,00	1 525,20
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	512,910	10,00	5 129,10
31.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	11,550	10,00	115,50
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	900,000	10,00	9 000,00
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	335,584	15,00	5 033,76
34.	2874115802561	Surub M 12	kg	2,700	38,00	102,60
35.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3 951,000	0,20	790,20
36.	2874115837745	Suruburi	buc	22,440	12,00	269,28
37.	2874115840479	Piulita M12	buc	1 266,900	0,20	253,38
38.	2874115840601	Piulita M20	buc	3 951,000	0,20	790,20
39.	2874115850000	Buloane M 20	buc	2 750,500	0,30	825,15
40.	2874125881229	Saiba plata M 20	buc	2 750,500	0,15	412,58
41.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	110,989	0,10	11,10
42.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	126,622	10,00	1 266,22
43.	2875274000050	Elemente de legatura	kg	0,800	15,00	12,00
44.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	35,109	12,00	421,31
45.	2875274000502	Cot burlan	buc	25,338	15,00	380,07
46.	2875274000503	Cot de capat	buc	44,880	15,00	673,20
47.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,440	12,00	269,28
48.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,440	12,00	269,28
49.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	25,338	12,00	304,05
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	buc	177,366	5,00	886,83
51.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	kg	118,150	10,00	1 181,50
52.	4011106202741	Energie electrica	buc	7 539,210	0,80	6 031,37
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kw	4,500	0,00	0,00
54.	4100126202818	Apa	m3	5,778	0,00	0,00
Total materiale de constructii			m3	1,080	0,00	0,00
Utilaje de constructii:						312 773

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,436	150,00	365,40
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	71,192	8,00	569,54
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,730	5,00	73,65
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,284	250,00	1 071,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,040	5,00	0,20
6.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,060	5,00	0,30
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	93,041	10,00	930,41
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,180	25,00	229,50
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,436	50,00	121,80
Total utilaje de constructii						3 361


Прямые затраты

lei

485 055

Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	38 007
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 8 %	8,00 %	31 277
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	44 347
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	598 686
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	17 960
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	616 646
Total deviz:		123 328

739 974



Intocmit

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

13	ХСЛ-ВО ВОТООСЛОЖИ	ПЗ	100	300
10	ХСЛ-ВО ВОТООСЛОЖИ	ПЗ	20	300
12	ХСЛ-ВО ВОТООСЛОЖИ	ПЗ	141	942
14	ХСЛ-ВО ВОТООСЛОЖИ	ПЗ	10	308
13	ХСЛ-ВО ВОТООСЛОЖИ	ПЗ	32	110
15	ОСНИТОНКИ ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	40	11200
11	ИЗВЕШТОНКОВЕЗЛЯ	ДН	0'02	2000
10	ХСЛ-ВО ЖД ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	9'8	19330
9	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	8	200
8	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	ПЗ	3	100
7	ХСЛ-ВО ПОЛОВ В ЛИФТОВЕ ИЗ ПИШКИ	КРЪ И	9'3	1110
6	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	32'12	13
5	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	32'12	02
4	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	14'80	1100
3	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	32'12	102
2	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	ПЗ	3	100
1	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	3	100
Ж	ПРОПЯТОК И СЛЪЩЕНИ	КРЪ И	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА

Сметна на основание факта офис с констатив

01.02.2009
[Handwritten notes]