

# Lucrari de reparatie a drumului local L559.1 Gradiste- Costangalia, tronsonul 3,3-3,7km

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3

Valoarea de deviz 1 192 196,92 lei

Întocmit în prețuri curente 01.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a drumului local L559.1 Gradiste-Costangalia, tronsonul 3,3-3,7km</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	259,50	67,32 0,00	17 469,54 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	204,00	779,27 38,90	158 971,90 7 936,42
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,995	12 976,37 0,00	12 911,49 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 720,00	203,87 3,89	350 663,97 6 691,49
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	12 977,00 0,00	6 618,27 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 720,00	178,06 3,24	306 258,04 5 576,24
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	63,28 2,06	18 983,08 616,63
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>871 876,29</i>
		<b>Total Lucrari de reparatie a drumului local L559.1 Gradiste-Costangalia, tronsonul 3,3-3,7km Inclusiv salariu</b>				<b>871 876,29 20 820,78</b>

	Total	lei	871 876,29
	Asigurarea sociala	24 %	4 996,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total				876 873,28
		Cheltuieli de regie	10 %			87 687,33
		Total				964 560,61
		Beneficiu	3 %			28 936,82
		Total				993 497,43
		TVA	20 %			198 699,49
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 192 196,92</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>20 820,78</b>

Întocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul Raional Cimisia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a drumului  
local L559.1 Gradiste-  
Costangalia, tronsonul 3,3-3,7km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3**

**Valoarea de deviz 1 192 196,92 lei**

Întocmit în prețuri curente 01.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 3:</b>						

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	122,4000	64,84	7 936,42
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	189,2000	64,84	12 267,73
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5100	64,84	616,63
<b>Total manopera</b>						<b>20 820,78</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	202,9600	1 570,00	318 647,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	161,6800	1 720,00	278 089,60
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	41,4120	440,00	18 221,28
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	37,8000	440,00	16 632,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	248,6760	440,00	109 417,44
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,1600	1 720,00	8 875,20
7.	1421102200000m	Nisip bitumat	t	5,1600	1 570,00	8 101,20
8.	23203226000401	Bitum	t	1,5501	12 500,00	19 376,25
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	46,4400	36,00	1 671,84
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,7000	15,00	490,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>779 522,51</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4515	340,00	153,51
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	43,8750	510,00	22 376,25
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,6030	340,00	7 005,02
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	73,1000	340,00	24 854,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,3000	320,00	1 056,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,4680	750,00	15 351,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3510	220,00	737,22
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>71 533,00</b>

Total			lei	871 876,29		
-------	--	--	-----	------------	--	--

Asigurarea sociala	24 %	4 996,99
Total		876 873,28
Cheltuieli de regie	10 %	87 687,33
Total		964 560,61
Beneficiu	3 %	28 936,82
Total		993 497,43
TVA	20 %	198 699,49

**Total deviz:**

**1 192 196,92**

Întocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Cimisia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Lucrari de reparatie a drumului local L559.1**  
**Gradiste-Costangalia, tronsonul 3,3-3,7km**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Cimisia**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a drumului local L559.1 Gradiste-Costangalia, tronsonul 3,3-3,7km</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			67,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	510,00	67,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			17 469,54
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			779,27
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	340,00	87,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			158 971,90
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 976,37
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 874,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	340,00	102,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 911,49
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			203,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,84	3,89
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 570,00	185,26
	1421102200000m	Nisip bitumat	t	0,0030	1 570,00	4,71
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	36,00	0,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	340,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	340,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	4,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			350 663,97
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 977,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	340,00	102,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 618,27
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 720,00	161,68
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	36,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	340,00	1,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	340,00	1,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>306 258,04</i>
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			63,28 ----- 2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	64,84	2,06
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	440,00	55,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	220,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	340,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>18 983,08</i>

**APROBAT:**

**Întocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Cimislia**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.