

Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale in Raionul Stefan Voda pe anul 2021

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 9 379 684,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. L584.1 Drum de acces spres. Copceac						
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,0000	79,380	4 762,800
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,0000	55,440	3 326,400
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,0000	465,750	2 794,500
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 020,0000	11,000	11 220,000
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	6,0000	1 109,133	6 654,799
6	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	60,0000	10 204,260	612 255,624



1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	79,380	3 175,200
Total L584.1 Drum de acces spres. Copceac Inclusiv salariu						644 189,323 18 135,223

2. L 593 R 30 drum de acces spre s. Crocmaz. Asfaltarea unui sector de drum


8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,0000	55,440	3 326,400
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1 080,0000	677,556	731 760,480
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,6000	6 577,800	23 680,080
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	874,8000	1 389,524	1 215 555,25 3
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,0000	131,848	791 088,000
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,0000	55,676	55 675,642
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,6000	1 167,600	6 538,560
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,6000	1 212,544	6 790,246
Total L 593 R 30 drum de acces spre s. Crocmaz. Asfaltarea unui sector de drum Inclusiv salariu						2 834 414,66 67 082,105

3. L 593 R 30 drum de acces spre s. Crocmaz.(constructia trotuarului)



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari de trasament				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,5000	987,390	4 443,255
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	765,0000	14,080	10 771,200
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,0000	79,380	952,560
		Total Lucrari de trasament Inklusiv salariu				16 167,015
		3.2. Pavarea trotuarului				
19	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	220,0000	17,339	3 814,477
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,2000	55,440	121,968
21	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	300,0000	176,715	53 014,530
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	300,0000	207,177	62 153,160
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	450,0000	177,578	79 910,262
		Total Pavarea trotuarului Inklusiv salariu				199 014,397 39 605,385



1	2	3	4	5	6	7
	Total L 593 R 30 drum de acces spre s. Crocmaz.(constructia trotuarului) Inclusiv salariu					215 181,412 39 605,385
4. L 584 Stefan Voda-Stefanesti-Volintiri-Alava (reparatie cu adaos de materiale)						
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,0000	55,440	3 326,400
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	60,0000	3 952,200	237 131,988
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,4000	987,390	2 369,736
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	408,0000	11,000	4 488,000
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,4000	1 212,544	2 910,106
	Total L 584 Stefan Voda-Stefanesti-Volintiri-Alava (reparatie cu adaos de materiale) Inclusiv salariu					250 226,230 19 304,568
5. L 582 R 30 Drum de acces spre s. Popeasca						
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	1 090,0000	8,649	9 427,410
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	79,380	1 190,700
31	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	1 090,0000	209,880	228 769,309
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	645,0000	177,578	114 538,042



1	2	3	4	5	6	7
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5000	987,390	493,695
34	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	85,0000	11,000	935,000
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,8000	305,454	244,363
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,8000	594,144	475,315
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	9,6000	177,579	1 704,755
Total L 582 R 30 Drum de acces spre s. Popeasca Inclusiv salariu						357 778,589 76 004,736

6. Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale in Raionul Stefan Voda

6.1. Intretinerea drumurilor publice locale

6.1.1. Intretinerea curente pe timp de vara

38	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	850,0000	210,055	178 546,920
39	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	100,0000	243,600	24 360,000
40	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,0000	498,175	24 908,760
41	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	250,0000	462,000	115 500,000



1	2	3	4	5	6	7
42	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	750,0000	47,639	35 729,100
43	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	500,0000	14,532	7 266,000
44	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	30 000,000 0	0,179	5 362,380
45	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	100,0000	591,592	59 159,160
46	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	25,0000	379,403	9 485,070
47	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	90,0000	3 952,200	355 697,982
Total Intretinerea curente pe timp de vara Inclusiv salariu						816 015,372 159 210,792
6.1.2. Amenajarea stratului de egalizare						
48	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,0000	7,400	222,000
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	285,0000	17,339	4 941,482
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4400	6 577,800	9 472,032
51	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	437,7600	1 389,524	608 277,866
Total Amenajarea stratului de egalizare Inclusiv salariu						622 913,380 5 874,176
6.1.3. Lucrari de reparatie la pavilioanile de asteptare						
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	25,0000	92,005	2 300,130



(Handwritten signature)

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	500,0000	6,180	3 089,900
54	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	30,0000	218,236	6 547,086
55	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	111,0000	60,318	6 695,342
56	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	500,0000	51,033	25 516,500
Total Lucrari de reparatie la pavilioanile de asteptare Inclusiv salariu						44 148,958 20 454,308

6.1.4. Lucrari de asigurare a securitatii rutiere

57	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	3 100,0000	90,414	280 283,586
58	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	35,0000	400,384	14 013,426
59	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	30,0000	1 068,576	32 057,277
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	50,0000	79,836	3 991,800
61	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	50,0000	23,264	1 163,190
62	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea	buc	50,0000	147,819	5 890,950



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300				
Total Lucrari de asigurare a securitatii rutiere Inclusiv salariu						337 400,229 116 980,608
6.1.5. Intretinera drumurilor pe timp de iarna						
63	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	100,0000	31,713	3 171,300
64	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	100,0000	82,500	8 250,000
65	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,0000	33,443	836,070
66	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	3 500,0000	34,270	119 945,000
67	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	100,0000	123,039	12 303,918
68	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	400,0000	41,580	16 632,000
69	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	75,0000	58,800	4 410,000
70	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1 200,0000	4,695	5 634,000
71	TRI1AA11 C1	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	100,0000	25,947	2 594,700
72	DI64A	Curatirea partii carosabile si a	1 km	20,0000	804,750	16 095,000



1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor de zapada cu autocuratatator cu rotor				
73	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	150,0000	45,000	6 750,000
Total Intretinera drumurilor pe timp de iarna Inklusiv salariu						196 621,988 13 355,988
Total Intretinerea drumurilor publice locale Inklusiv salariu						2 017 099,92 315 875,872
Total Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale in Raionul Stefan Voda Inklusiv salariu						2 017 099,92 315 875,872
7. L 594 R 30 drum de acces spre or. Stefan Voda (constructia trotuarului)						
74	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	150,0000	39,403	5 910,516
75	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	60,0000	31,136	1 868,184
76	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	150,0000	223,063	33 459,420
77	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	150,0000	183,522	27 528,300
78	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	18,0000	305,454	5 498,172
79	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	180,0000	177,578	31 964,105
Total L 594 R 30 drum de acces spre or. Stefan Voda (constructia trotuarului) Inklusiv salariu						106 228,697 20 837,171

	Total	Lei	6 425 118,87
	AMS	24 %	133 642,62
	Total		6 558 761,49
	Ch. de regie	13,5 %	885 432,80
	Total		7 444 194,29



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5 %			372 209,71
		Total				7 816 404,00
		TVA	20 %			1 563 280,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				9 379 684,80

Intocmit

Verificat

Ofertant SA Drumuri Causeni

Director A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

