

scuarul Primariei com Tohatin

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Instalarea pavajului in scuarul Primariei com Tohatin

Valoarea de deviz 213 105,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,410	841,12 837,10	344,86 343,21
2	RpDB36A k=1.9	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	357,000	70,10 70,10	25 025,20 25 025,20
3	TrI1AA02 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea in autobasculanta)	t	34,200	52,03 52,03	1 779,43 1 779,43
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km/ transportarea materialului de la desfacerea trotuarului	t	34,200	19,15 0,00	655,00 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,390	2 394,10 479,54	933,70 187,02

1	2	3	4	5	6	7
6	DE11A kman=2	Borduri mici, prefabricate din beton cu dim 100x20x8 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m	22,000	185,05 56,76	4 071,18 1 248,72
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /gros 40	m2	357,000	283,18 56,38	101 095,15 20 128,23
8	DE17A kman=2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /scara din pavaj	m2	6,000	339,56 112,76	2 037,37 676,58
		<i>Total</i>	lei			135 941,89
		<i>Asigurarea med si soc</i>	24,00 %			11 853,21
		<i>Transport</i>	7,00 %			5 960,53
		<i>Total</i>	100,00 +			153 755,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			15 375,56
		<i>Total</i>	100,00 +			169 131,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			8 456,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				177 587,75 49 388,39

		Total	lei	177 587,75
		TVA	20,00 %	35 517,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		213 105,30 49 388,39

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

scuarul Primariei com Tohatin

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Instalarea pavajului in scuarul Primariei com Tohatin

Valoarea de deviz 213 105,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,542	94,60	240,473
2.	7129020012800	Pavator	h-om	222,013	94,60	21 002,430
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,067	94,60	2 465,938
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,623	94,60	25 127,936
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,831	94,60	551,613
Total manopera						49 388,39

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,815	430,00	780,450
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,794	430,00	5 931,420
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	580,800	2,48	1 440,384
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 791,600	2,48	11 883,168
5.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	368,445	162,50	59 872,313
6.	26631021000011620	Beton clasa C16/20	m3	1,056	1 450,00	1 531,200
7.	26661228003259	Bordura beton 100x20x8	m	22,110	58,33	1 289,676
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,260	333,33	2 419,976
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074	24,00	1,776
Total materiale de construcții						85 150,36

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,061	24,00	1,464
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,394	220,00	746,680
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,310	500,00	655,000
Total utilaje de construcții						1 403,14

Total	lei	177 587,75
TVA	20,00 %	35 517,55

Total deviz:

213 105,30

0

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect scuarul Primariei com Tohatin

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			841,12 837,10
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,00	0,468
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	24,00	3,571
2	RpDB36A k=1.9	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			70,10 70,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	70,099
3	TrII AA02A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea in autobasculanta)	t			52,03 52,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	94,60	52,030
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km/ transportarea materialului de la desfacerea trotuarului	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,152
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 394,10 479,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,549
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	220,00	1 914,564
6	DE11A kman=2	Borduri mici, prefabricate din beton cu dim 100x20x8 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m			185,05 56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	22,704
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	34,056
	266310210000116 20	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 450,00	69,600
	26661228003259	Bordura beton 100x20x8	m	1,0050	58,33	58,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,00	0,072
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /gros 40	m2			283,18 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,48	3,968
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,48	32,736
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	162,50	164,938
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	430,00	16,340
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	333,33	6,667
8	DE17A kman=2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			339,56

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /scara din pavaj				112,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	109,767
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	2,996
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,48	3,968
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,48	32,736
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	162,50	164,938
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	430,00	16,340
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	333,33	6,667

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.