

Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea)

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **330 053,56 Lei**

### Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate

pe ieulie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Raionul Ceadir-Lunga</b>				
		<b>2.1. G129 R29 - Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 11.90-14.90 (selectiv)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	30,0000	39,600 0,000	1 188,000 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	30,0000	8 327,144 139,604	249 814,332 4 188,132
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин	100m2	15,0000	56,700 0,000	850,500 0,000
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,6400	3 697,880 1 073,880	6 064,523 1 761,163
		<i>Total</i>	Lei			257 917,355
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>257 917,355 5 949,295</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			257 917,355
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>257 917,355 5 949,295</b>

		Total	Lei	257 917,35
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 338,59
		Total		259 255,94
		Cheltuieli de regie	3 %	7 777,68
		Total		267 033,62
		Beneficiu de deviz	3 %	8 011,01
		Total		275 044,63
		TVA	20 %	55 008,93
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>330 053,56 5 949,29</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

Investitor  
Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



O.S.



Șef Direcție Geodezie



*[Handwritten signature]*

Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea )

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **375 527,24 Lei**

## P r o c e s - v e r b a l №2

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Raionul Comrat</b>				
		<b>1.1. G129 R29 - Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 8.10-9.20 (selectiv)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	33,0000	39,600 0,000	1 306,800 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	33,0000	8 327,144 139,604	274 795,765 4 606,945
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,5000	56,700 0,000	935,550 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин				
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )	100 m3	4,2900	3 697,880 1 073,880	15 863,905 4 606,945
		<i>Total</i>	Lei			292 902,020
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>292 902,020 9 213,890</b>
		<i>Total</i>	Lei			292 902,020
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>292 902,020 9 213,890</b>

	Total	Lei	292 902,01
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 073,12
	Total		294 975,13
	Cheltuieli de regie	3 %	8 849,25
	Total		303 824,38
	Beneficiu de deviz	3 %	9 114,99
	Total		312 939,37
	TVA	20 %	62 587,87
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>375 527,24 9 213,88</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

SRL Moncomtex

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea )

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **394 017,60 Lei**

### Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Raionul Ceadir-Lunga</b>					
		<b>1.1. R36 Basarabeasca - Ceadir-Lunga - R29, km 8.60-11.00 (selectiv)</b>					
p.45 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	36,0000 ✓	39,600 ✓ 0,000	1 425,600 ✓ 0,000	
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,0000 ✓	8 327,144 ✓ 139,604	299 777,198 ✓ 5 025,758	
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин	100m2	18,0000 ✓	56,700 ✓ 0,000	1 020,600 ✓ 0,000	
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5600	3 697,880	5 768,693	

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )			1 073,880	1 675,253
		Total	Lei			307 992,091
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>307 992,091 6 701,011</b>
		Total	Lei			307 992,091
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>307 992,091 6 701,011</b>

	Total	Lei	307 992,09 ✓
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 507,73 ✓
	Total		309 499,82
	Cheltuieli de regie	3 %	9 284,99
	Total		318 784,81
	Beneficiu de deviz	3 %	9 563,54
	Total		328 348,00
	TVA	20 %	65 669,60
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>394 017,60 6 701,01</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

SRL Moncomtex  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
Sef. directia tehnica  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*P. Ves.*

Antreprenor SRL Moncomtex  
(denumirea )

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **198 964,80 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l №4

de receptie a lucrarilor executate

pe *05.10.2020* an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Raionul Ceadir-Lunga</b>						
<b>I.1. R36 Basarabeasca - Ceadir-Lunga - R29, km 16.90-18.10 (selectiv) - (R29, km 16.50-16.80)</b>						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m <sup>2</sup>	18,0000	39,600 0,000	712,800 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m <sup>2</sup>	18,0000	8 327,144 139,604	149 888,599 2 512,879
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин	100m <sup>2</sup>	9,0000	56,700 0,000	510,300 0,000
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m <sup>3</sup>	1,1700	3 697,880 1 073,880	4 326,520 1 256,440



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			155 438,219
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>155 438,219 3 769,319</b>
		Total	Lei			155 438,219
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>155 438,219 3 769,319</b>

	Total	Lei	155 438,22
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	848,10
	Total		156 286,32
	Cheltuieli de regie	3 %	4 688,59
	Total		160 974,91
	Beneficiu de deviz	3 %	4 829,25
	Total		165 804,00
	TVA	20 %	33 160,80
			<b>198 964,80</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>3 769,32</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

Investitor

A.S.D.


(denumirea)

(denumirea)

SRL Moncomtex

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*



Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea )

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **534 313,20 Lei**

### Proces - verbal №5

de receptie a lucrarilor executate  
 pe *noiembrie* an 20 *20*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Raionul Cantimir</b>					
		<b>1.1. G131 R35 - Bobocica - G132, km 3,00-3,80</b>					
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	48,0000	39,600 0,000	1 900,800 0,000	
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	48,0000	8 327,144 139,604	399 702,931 6 701,011	
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	3,9600	1 083,000 0,000	4 288,680 0,000	
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,6000	937,840 0,000	3 376,224 0,000	
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	24,0000	56,700 0,000	1 360,800 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин				
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )	100 m3	1,9200	3 697,880 1 073,880	7 099,930 2 061,850
		Total	Lei			417 729,365
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>417 729,365 8 762,861</b>
		Total	Lei			417 729,365
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>417 729,365 8 762,861</b>

	Total	Lei	417 729,36
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 971,64
	Total		419 701,00
	Cheltuieli de regie	3 %	12 591,03
	Total		432 292,03
	Beneficiu de deviz	3 %	12 968,76
	Total		445 261
	TVA	20 %	89 052,20
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>534 313,20 8 762,86</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

(denumirea)

SRL Moncomtex

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

P.S. 11 Administratia de Stat a

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Sef Directia Tehnica  
Grosu



Antreprenor SRL Moncomtex  
(denumirea)

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **615 148,80 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l №6

de receptie a lucrarilor executate

pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Raionul Taraclia</b>						
<b>I.1. G139 R32 - Moscovei - Musaitu - M3, km 12,40-13,30</b>						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	54,0000	39,600 0,000	2 138,400 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	54,0000	8 327,144 139,604	449 665,798 7 538,638
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин	100m2	36,0000	56,700 0,000	2 041,200 0,000
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	7,0200	3 697,880 1 073,880	25 959,118 7 538,638



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			479 804,516
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>479 804,516 15 077,276</b>
		Total	Lei			479 804,516
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>479 804,516 15 077,276</b>

		Total	Lei	479 804,52
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 392,39
		Total		483 196,91
		Cheltuieli de regie	3 %	14 495,91
		Total		497 692,82
		Beneficiu de deviz	3 %	14 930,79
		Total		512 624,00
		TVA	20 %	102 524,80
				<b>615 148,80</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>15 077,28</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

(denumirea)

SRL Moncomtex  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*A. Bogoev*

APROBAT:

Investitor  
I.S. „Administratia de Stat a Drumurilor”  
(denumirea)

Inf. directia tehnica *Grasu I.*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*

Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea )

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **204 339,60 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l №7

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Raionul Vulcanesti</b>						
<b>1.1. G142 M3 - Vulcanesti - Etulia, km 13.30 - 14.40 (seletiv)</b>						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,6000	39,600 0,000	736,560 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	18,6000	8 327,144 139,604	154 884,886 2 596,642
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,8600	1 083,000 0,000	2 014,380 0,000
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o tita (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,6900	937,846 0,000	1 584,960 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	12,4000	56,700 0,000	703,080 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин				
		<i>Total</i>	Lei			159 923,866
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>159 923,866 2 596,642</b>
		<i>Total</i>	Lei			159 923,866
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>159 923,866 2 596,642</b>

		Total	Lei	159 923,86
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	584,24
		Total		160 508,10
		Cheltuieli de regie	3 %	4 815,25
		Total		165 323,35
		Beneficiu de deviz	3 %	4 959,71
		Total		170 283,00
		TVA	20 %	34 056,60
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>204 339,60 2 596,64</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

(denumirea)

SRL Moncomtex

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*



Antreprenor SRL Moncomtex  
(denumirea )

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **350 239,20 Lei**

## P r o c e s - v e r b a l №8

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 20 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Raionul Cantemir</b>						
<b>1.1. G131 R35 - Bobocica - G132, km 8,00-8,50</b>						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	30,0000	39,600 0,000	1 188,000 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	30,0000	8 327,144 139,604	249 814,332 4 188,132
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	3,3000	1 083,000 0,000	3 573,900 0,000
4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,3000	937,840 0,000	3 094,872 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	20,0000	56,700 0,000	1 134,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин				
6	DI95	Saratura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )	100 m3	3,9000	3 697,880 1 073,880	14 421,732 4 188,132
		Total	Lei			273 226,836
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>273 226,836 8 376,264</b>
		Total	Lei			273 226,836
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>273 226,836 8 376,264</b>

	Total	Lei	273 226,83
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 884,66
	Total		275 111,49
	Cheltuieli de regie	3 %	8 253,34
	Total		283 364,83
	Beneficiu de de viz	3 %	8 500,94
	Total		291 866,00
	TVA	20 %	58 373,20
			<b>350 239,20</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>8 376,26</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

SRL Moncomtex

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*

Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea )

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **341 388,00 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l №9

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Raionul Comrat</b>					
		<b>1.1. G136 G135 - Cietu - Chioselia Rusa - M3 km 11.10-11.60</b>					
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	30,0000	39,600 0,000	1 188,000 0,000	
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	30,0000	8 327,144 139,604	249 814,332 4 188,132	
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин	100m2	15,0000	56,700 0,000	850,500 0,000	
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов	100 m3	3,9000	3 697,880 1 073,880	14 421,732 4 188,132	



1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом в грунтах II группы )				
		Total	Lei			266 274,564
		Total capitol: Inclusiv salariu				266 274,564 8 376,264
		Total	Lei			266 274,564
		Total capitol: Inclusiv salariu				266 274,564 8 376,264

	Total	Lei	266 274,56
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 884,66
	Total		268 159,22
	Cheltuieli de regie	3 %	8 044,78
	Total		276 204,00
	Beneficiu de deviz	3 %	8 286,12
	Total		284 490,00
	TVA	20 %	56 898,00
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>341 388,00</b> <b>8 376,26</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

(denumirea)

SRL Moncomtex

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*

Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea)

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **397 042,80 Lei**

### Proces - verbal №10

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Raionul Comrat</b>					
		<b>1.1. G136 G135 - Ciietu - Chioselia Rusa - M3 km 2.20-2.75</b>					
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	33,0000	39,600 0,000	1 306,800 0,000	
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	33,0000	8 327,144 139,604	274 795,765 4 606,945	
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин	100m2	16,5000	56,700 0,000	935,550 0,000	
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,5800	3 697,880 1 073,880	31 727,810 9 213,890	

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )				
		<i>Total</i>	Lei			308 765,925
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>308 765,925 13 820,835</b>
		<i>Total</i>	Lei			308 765,925
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>308 765,925 13 820,835</b>

		Total	Lei	308 765,92
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 109,69
		Total		311 875,61
		Cheltuieli de regie	3 %	9 356,27
		Total		321 231,88
		Beneficiu de deviz	3 %	9 636,96
		Total		330 869,00
		TVA	20 %	66 173,80
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>397 042,80 13 820,83</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

Investitor

J.S. A.S.D.

(denumirea)

(denumirea)

SRL Moncomtex

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*



Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea )

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **1 332 465,60 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l №11

de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Raionul Cantemir</b>				
		<b>1.1. G135 Ciadir-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, km 36,00-38,00</b>			-	
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	120,0000	39,600 0,000	4 752,000 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	120,0000	8 327,144 139,604	999 257,328 16 752,528
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	6,6000	1 083,000 0,000	7 147,800 0,000
4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	6,0000	937,840 0,000	5 627,040 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	60,0000	56,700	3 402,000

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин			0,000	0,000
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )	100 m3	5,7600	3 697,880 1 073,880	21 299,789 6 185,549
		<i>Total</i>	Lei			1 041 485,957
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 041 485,957 22 938,077</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 041 485,957
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 041 485,957 22 938,077</b>

	Total	Lei	1 041 485,96
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 161,07
	Total		1 046 647,03
	Cheltuieli de regie	3 %	31 399,41
	Total		1 078 046,44
	Beneficiu de deviz	3 %	32 341,39
	Total		1 110 388,00
	TVA	20 %	222 077,60
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 332 465,60 22 938,08</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

(denumirea)

SRL Moncomtex

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Investitor



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL Moncomtex  
 (denumirea)

Investitor Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **2 146 458,38 Lei**

## P r o c e s - v e r b a l №12

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Raionul Cantimir</b>				
		<b>1.1. G131 R35 - Bobocica - G132, km 17,60-20,80</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	192,0000	39,600 0,000	7 603,200 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	192,0000	8 327,144 139,604	1 598 811,725 26 804,045
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	17,2800	1 083,000 0,000	18 714,240 0,000
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o rigla (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	14,4000	937,840 0,000	13 504,896 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	96,0000	56,700	5 443,200



1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) - Планировка обочин			0,000	0,000
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )	100 m3	9,1200	3 697,880 1 073,880	33 724,666 9 793,786
		Total	Lei			1 677 801,927
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 677 801,927 36 597,831</b>
		Total	Lei			1 677 801,927
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 677 801,927 36 597,831</b>

	Total	Lei	1 677 801,93
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	8 234,51
	Total		1 686 036,44
	Cheltuieli de regie	3 %	50 581,10
	Total		1 736 617,54
	Beneficiu de deviz	3 %	52 098,53
	Total		1 788 715,32
	TVA	20 %	357 743,06
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>2 146 458,38 36 597,83</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Moncomtex

(denumirea)

SRL Moncomtex  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



