

**Replanificarea spatiilor interioare
in vederea amplasarii grupurilor
sanitare si constructia retelelor
exterioare de canalizare din incinta
I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I"
din sat. Cimiseni, raionul Criuleni,
pentru constructiile cu nr, cadastral
3122103.097.01, 3122103.097.02**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Valoarea de deviz 50 447,22 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Completare PD (existent) Bloc A				
1	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	4,0000	108,8925 105,9525	435,57 423,81
2	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	2,0000	108,8900 105,9500	217,78 211,90
3	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	2,0000	108,8900 105,9500	217,78 211,90
		<i>Total</i>	lei			871,13
		Total Completare PD (existent) Bloc A Inclusiv salariu				871,13 847,61
		1.2. Completare PD (existent) Bloc B				
4	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	1,0000	108,8900 105,9500	108,89 105,95

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	1,0000	108,8900 105,9500	108,89 105,95
6	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	2,0000	108,8900 105,9500	217,78 211,90
		<i>Total</i>	lei			435,56
		Total Completare PD (existent) Bloc B Inclusiv salariu				435,56 423,80
		1.3. Cabluri				
7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,3000	955,6462 743,5538	1 242,34 966,62
8	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	130,0000	24,5500 0,0000	3 191,50 0,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,1000	786,3429 637,6048	1 651,32 1 338,97
10	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	210,0000	15,9200 0,0000	3 343,20 0,00
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,0500	786,4000 637,6000	39,32 31,88
12	pret de piata	Cablu PV 1x6,0	m	5,0000	20,9100 0,0000	104,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 572,23
		Total Cabluri Inclusiv salariu				9 572,23 2 337,47
		1.4. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat	100 buc	0,0900	53 970,6667 11 257,4444	4 857,36 1 013,17

1	2	3	4	5	6	7
		cu lampi LED 600x600 mm 35W 4000K				
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat circular incastat LED 12W 4000K	100 buc	0,1400	27 634,4286 8 324,7857	3 868,82 1 165,47
		<i>Total</i>	lei			8 726,18
		Total Echipament electric de iluminat (de creat resursa) Inklusiv salariu				8 726,18 2 178,64
		1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
15	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,1000	8 754,1000 4 086,7000	875,41 408,67
16	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0400	6 887,0000 3 046,0000	275,48 121,84
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	100 buc	0,0200	9 391,0000 3 103,0000	187,82 62,06
18	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare 68x45 mm	buc	16,0000	5,5000 0,0000	88,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 426,71
		Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) Inklusiv salariu				1 426,71 592,57
		1.6. Tevi (de creat resursa)				
19	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	1,9000	3 313,3316 2 251,4789	6 295,33 4 277,81
20	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	1,0000	3 440,3200 2 251,4800	3 440,32 2 251,48
		<i>Total</i>	lei			9 735,65
		Total Tevi (de creat resursa) Inklusiv salariu				9 735,65 6 529,29
		<i>Total</i>	lei			30 767,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de asigurare sociala</i>	24 %			3 098,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 643,21
		<i>Cheltuieli de depozitare si manipulare</i>	2 %			328,64
		<i>Total cheltuieli directe</i>				35 837,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 811,13
		<i>Total cu cheltuieli de regie</i>				45 648,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 738,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				48 387,61 12 909,38
		2. Utilaj				
		2.1. Completare PD (existent) Bloc A				
21	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	4,0000	222,5000 0,0000	890,00 0,00
22	pret de piata	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	2,0000	266,2300 0,0000	532,46 0,00
23	pret de piata	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	2,0000	31,0000 0,0000	62,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 484,46
		Total Completare PD (existent) Bloc A Inclusiv salariu				1 484,46
		2.2. Completare PD (existent) Bloc B				
24	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	1,0000	222,5000 0,0000	222,50 0,00
25	pret de piata	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	1,0000	266,2300 0,0000	266,23 0,00
26	pret de piata	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	2,0000	31,0000 0,0000	62,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			550,73
		Total Completare PD (existent) Bloc B Inclusiv salariu				550,73
		<i>Total</i>	lei			2 035,19

**Replanificarea spatiilor interioare
in vederea amplasarii grupurilor
sanitare si constructia retelelor
exterioare de canalizare din incinta
I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I"
din sat. Cimiseni, raionul Criuleni,
pentru constructiile cu nr, cadastral
3122103.097.01, 3122103.097.02**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 50 447,22 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-5:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	136,4630	94,60	12 909,3998
Total manopera						12 909,38

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0061	3 200,00	19,5200
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0014	15 000,00	21,0000
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,7840	72,00	200,4480
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	63,00	15,1200
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,8600	9,97	387,4342
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1020	100,00	10,2000
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,8600	10,00	388,6000
8.	1019852	Vopsea	kg	0,0690	40,00	2,7600
9.	1570-555315333422	Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 mm 35W 4000K	buc	9,0000	340,00	3 060,0000
10.	215-21	Intreupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	5,0000	222,50	1 112,5000
11.	215-22	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	3,0000	266,23	798,6900
12.	215-23	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	4,0000	31,00	124,0000
13.	21510	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	210,0000	15,92	3 343,2000
14.	21512	Cablu PV 1x6,0	m	5,0000	20,91	104,5500
15.	2158	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	130,0000	24,55	3 191,5000
16.	33443331133214421	Corp de iluminat circular incastat LED 12W 4000K	buc	14,0000	145,34	2 034,7600
17.	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,55	455,0000
18.	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N	m	190,0000	3,28	623,2000

		D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere				
19.	44444344443322	Doza pentru prize si intrerupatoare 68x45 mm	buc	16,0000	5,50	88,0000
20.	5009031	Scoabe	10 buc	19,4300	24,00	466,3200
21.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0695	160,00	171,1200
22.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,7600	66,67	184,0092
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	100,4100	2,00	200,8200
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0048	735,00	3,5280
25.	5009113	Prezoane	buc	28,5600	21,11	602,9016
26.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2856	230,00	65,6880
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1725	100,00	17,2500
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0690	100,00	6,9000
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0090	85,00	0,7650
30.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0003	5 200,00	1,5600
31.	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	10,0000	43,00	430,0000
32.	540-4026	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	2,0000	60,84	121,6800
33.	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	4,0000	36,37	145,4800
34.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8088	85,00	68,7480
Total materiale de constructii						18 467,27

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1849	450,00	83,2050
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,7980	180,00	683,6400
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6400	40,00	25,6000
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,0360	40,00	561,4400
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1849	390,00	72,1110
Total utilaje de constructii						1 426,00

Total	lei	50 447,22
--------------	-----	------------------

Total deviz:

50 447,22

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Replanificarea spatiilor interioare in vederea amplasarii grupurilor sanitare si constructia retelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimiseni, raionul Criuleni, pentru constructiile cu nr, cadastral 3122103.097.01, 3122103.097.02

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Completare PD (existent) Bloc A				
1	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc			108,8925
						105,9525
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	63,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	390,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,57
2	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc			108,8900
						105,9500
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	63,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	390,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,78
3	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc			108,8900
						105,9500
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	63,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	390,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,78
		1.2. Completare PD (existent) Bloc B				
4	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc			108,8900
						105,9500
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	63,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	390,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,89
5	08-03-575-1	Automat BA 47-63 IP/C6/6 kA	buc			108,8900
						105,9500
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	63,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	390,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,89
6	08-03-575-1	Automat BA 47-63 IP/B10/6 kA	buc			108,8900
						105,9500
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	63,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	390,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,78
		1.3. Cabluri				
7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			955,6462
						743,5538
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	15 000,00	16,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	160,00	49,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	66,67	53,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	27,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	390,00	15,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 242,34
8	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			24,5500
						0,0000
	2158	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	24,55	24,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 191,50
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			786,3429
						637,6048
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	160,00	49,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	66,67	53,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 651,32
10	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			15,9200
						0,0000
	21510	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,92	15,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 343,20
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			786,4000 637,6000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	160,00	49,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	66,67	53,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,32
12	pret de piata	Cablu PV 1x6,0	m			20,9100 0,0000
	21512	Cablu PV 1x6,0	m	1,0000	20,91	20,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,55
		1.4. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 mm 35W 4000K	100 buc			53 970,6667 11 257,4444
	1	Muncitor	h-om	119,0000	94,60	11 257,40
	1570-555315333422	Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 mm 35W 4000K	buc	100,0000	340,00	34 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	735,00	39,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	85,00	8,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	5 200,00	17,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	85,00	35,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	450,00	544,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	180,00	7 596,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	390,00	471,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 857,36
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat circular incastrat LED 12W 4000K	100 buc			27 634,4286 8 324,7857
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	21,11	4 306,44
	334433311332144 21	Corp de iluminat circular incastrat LED 12W 4000K	buc	100,0000	145,34	14 534,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	230,00	469,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 868,82
		1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
15	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			8 754,1000 4 086,7000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	43,00	4 300,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	85,00	9,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	40,00	256,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			875,41
16	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			6 887,0000 3 046,0000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	36,37	3 637,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,48
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	100 buc			9 391,0000 3 103,0000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,88
	540-4026	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	100,0000	60,84	6 084,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,82
18	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare 68x45 mm	buc			5,5000 0,0000
	44444344443322	Doza pentru prize si intreruptoare 68x45 mm	buc	1,0000	5,50	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,00
		1.6. Tevi (de creat resursa)				
19	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			3 313,3316 2 251,4789
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,28	328,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	3 200,00	6,74
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,97	133,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	24,00	160,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	40,00	193,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 295,33
20	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			3 440,3200 2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,55	455,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	3 200,00	6,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,97	133,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	24,00	160,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	40,00	193,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 440,32
		2. Utilaj				
		2.1. Completare PD (existent) Bloc A				
21	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc			222,5000 0,0000
	215-21	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	1,0000	222,50	222,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			890,00
22	pret de piata	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc			266,2300 0,0000
	215-22	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	1,0000	266,23	266,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,46
23	pret de piata	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc			31,0000
						0,0000
	215-23	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	1,0000	31,00	31,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,00
		2.2. Completare PD (existent) Bloc B				
24	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc			222,5000
						0,0000
	215-21	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	1,0000	222,50	222,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,50
25	pret de piata	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc			266,2300
						0,0000
	215-22	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	1,0000	266,23	266,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,23
26	pret de piata	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc			31,0000
						0,0000
	215-23	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	1,0000	31,00	31,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,00

APROBAT:

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.