

Obiect: **Lucrari de reparatie a catedrei de Limba romana si terminologie medicala din incinta blocului didactic nr.3, niv.4 (repetat)**

Oferta "PROCONIMPEX" SRL
Catalog de prețuri unitare № 1 -USMF
Lucrari de reparatie a catedrei de limba romana a USMF din bl.3
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari reparatii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (16 buc)	m2			18,90
						18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
2	RpCO56C	Demontari: pereti despartitori din lemn	m2			11,25
						11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi de gips-carton(PGG) la pereti	m2			11,25
						11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
4	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m			11,48
						11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	45,00	5,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,30
						12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	RpCR29A	Curatarea suprafetelor de vopsea	m2			37,15
						10,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	45,00	10,35
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	49,60	24,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			194,62
						88,00
	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	74220100601001	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice infundate, CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 328,38
						36,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice infundate, culoare alba, inclusiv armaturile	m2	1,0000	1 245,00	1 245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
9	CK26A	Ancadrament din mase plastice culoare alba, pentru usi	m			36,44 16,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	25211067183921	Ancadrament din mase plastice pentru usi	m	1,0000	18,50	18,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 90 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			268,26 120,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	45,00	120,74
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	22,77	48,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,92	12,57
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,38	38,43
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	24,01	24,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,25	2,76
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,70	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,70	4,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,61	3,80
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,28	8,28
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea golurilor	m2			172,56 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,77	24,03
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,92	10,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,38	38,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,25	5,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,70	0,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,61	1,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,28	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
12	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Glafuri la usi	m2			172,56 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,77	24,03
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,92	10,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,38	38,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,25	5,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,70	0,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,61	1,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,28	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,54 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,43	10,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,05 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,53	0,53
15	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			39,39 32,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	32,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,43	6,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,60 24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2			3,20 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Grund "Supraton"	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,61 29,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	780,00	3,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la Glafuri interioare	m2			11,23 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,2000	23,90	4,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
20	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			14,27 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025	Cornier din aluminiu la glafuri	m	1,0500	2,45	2,57
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: Glafuri de ferestre si usi plane	m2			103,13 66,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,87
	24302261010211	Grund sub tencuiala Tifengrund	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,05 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,53	0,53
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund "Supraton"	m2			3,20 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Grund "Supraton"	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2			35,68 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	22,61	9,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
25	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment- placi OSB grosime 8 mm	m2			87,42 24,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2320322600220	Bitum pentru hidroizolatii	kg	1,6000	5,80	9,28
	26701122043001	Placi OSB gr. 8 mm	m2	1,0500	50,56	53,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Dolivca 108)	m2			88,61 10,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,53
	2653102100828	Amestec "Dolivra 108"	kg	15,3000	4,90	75,34

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu gr. 2 mm si stratul de protectie < sau = 0,7mm, calitate superioara , temelie tare (coridor)	m2			213,25 44,00
	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	71292000112001	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,00
	25231167163451	Covor PVC heterogen 2 mm, strat protectie mai mic sau egal cu 0,7 mm temelie tare coridor	m2	1,0500	108,33	115,45
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,66	0,87
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,00	17,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	34,00	6,90
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,20	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	25,00	25,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez , temelie tare (incaperi)	m2			186,61 44,00
	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	71292000112001	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,00
	25231167163452	Covor PVC temelie tare, incaperi	m2	1,0500	83,33	88,81
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,66	0,87
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,00	17,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	34,00	6,90
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,20	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	25,00	25,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
29	CH05B	Briu de protectie din laminat cu latimea de 200 mm.	m			122,59 51,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	2874115837745	Suruburi	buc	4,0000	0,30	1,20
	28112363057011	Briu de protectie din DSP laminat latime 200mm	m	1,0200	68,27	69,64
30	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			34,20 34,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	45,00	24,30
31	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			113,40 113,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	45,00	113,40
32	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			24,75 24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,00	24,75
33	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			65,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	175,00	65,64
		2. Lucrari montaj 2.1. Retea electirca				
34	RpEJ08B k=0,5 sal.	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			3,38 3,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	45,00	3,38
35	RpEJ09D k=0,5 sal.	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			11,19 6,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	6,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
36	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distirbutie intern din plastic cu usa din metal 48 locuri (fara costul materialului)*	buc			446,06 439,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	45,00	439,65
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat furnizat de beneficiar fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,20	4,85
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,25	1,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,10	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
37	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			29,95 29,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,25
	28741158369111	Suruburi cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,35	0,70
38	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			29,95 29,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,25
	28741158369111	Suruburi cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,35	0,70
39	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			67,30 66,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	45,00	66,60
	28741158369111	Suruburi cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,35	0,70
40	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 63 A,3P,400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			29,95 29,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,25
	28741158369111	Suruburi cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,35	0,70
41	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x2,5mmp AT-N05V V-U RE RING NYM-J	m			15,22 2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,00	2,70
	27221031070011	Cablu NYM-J 3x2,5 (100m)	m	1,0300	11,58	12,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,00	0,00
42	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x1,5mmp AT-N05V V-U RE RING NYM-J	m			11,00 2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,00	2,70
	27221031070012	Cablu NYM-J 3x1,5 (100m)	m	1,0300	7,67	8,30
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,00	0,00
43	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x4,0 mmp AT-N05V V-U RE RING NYM-J	m			27,84 2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,00	2,70
	27221031070013	Cablu NYM-J 3x4,0 (100m)	m	1,0300	23,25	25,14
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,00	0,00
44	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", Canal din metal cu capac polietilen 100x50 (200mm) (fara costul materialaului) *	m			28,35 28,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6300	45,00	28,35
	27221033048101*	Canal din metal capac polietilen 100x50 (2000) -furnizat de beneficiar fara cost	m	1,0200	0,00	0,00
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu (Legrand , Scheider, ABB) sau analogic	buc			57,60 12,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	11110001000241	Intrerupator dublu Schneider EPH0100121 Asfora	buc	1,0100	45,00	45,45
46	RpEE03C	Montarea prizelor interne 220V, 16A, cu impamintare (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			57,15 57,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	45,00	57,15
	27461673351001	Priza 2P+E Schneider EPH2900121 Asfora	buc	1,0200	0,00	0,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,00	0,00
47	RpEE03A	Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 3,4,5 (Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic	buc			35,20 13,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	27461673351005	Rama 3p Oriz. Schneider EPH 5800321 Asfora	buc	1,0200	20,83	21,25
48	RpEE03B	Montarea cutii cu d. 65 mm , pentru prize si intrerupatoare (Doze)	buc			20,01 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
49	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare externa 120x100x70	buc			28,01
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2811236311006e	Cutie de distributie 120x92x70 mm GREENEL GE41009	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
50	RpEE03B	Forbox pu conectarea firelor, 6mm2	buc			30,50
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2811236311007f	Forbox 2x6 mm (planc 10 buc)	buc	1,0000	12,50	12,50
51	RpEE03B	Forbox pu conectarea firelor, 4mm2	buc			25,92
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2811236311008f	Forbox 2x4 mm (planc 10 buc)	buc	1,0000	7,92	7,92
		2.2. Retea internet				
52	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,58
						1,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	45,00	1,58
53	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii	buc			264,60
						264,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	45,00	264,60
54	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc			41,40
						41,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	45,00	41,40
55	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 6U	buc			385,42
						353,70
	1	Muncitor	h-om	7,8600	45,00	353,70
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,62
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	15,00	16,05
56	11-04-005-01 K=0,5s	Montare Switch CRS 326-24G-25+RM	buc			474,34
						454,50
	1	Muncitor	h-om	20,2000	45,00	454,50
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0356	32,00	1,15
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,5840	32,00	18,69
57	11-07-001-01	Montare Patch Panel 19" 24 Ports	buc			62,10
						52,65
	1	Muncitor	h-om	1,1700	45,00	52,65
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	35,00	9,45
58	11-07-001-01	Montare Patch Cord 0,5m CAT 6	buc			86,31
						52,65
	1	Muncitor	h-om	1,1700	45,00	52,65
	11111234	Patch Cord 0,5m CAT 6	buc	1,0000	24,21	24,21
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	35,00	9,45
59	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. cablu UTP CAT 5E CU, cupru	100 m			437,15
						417,15
	1	Muncitor	h-om	9,2700	45,00	417,15
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	80,00	20,00
60	11-04-005-01 K=0,5s	Montare Cable Organizer orizontal	buc			474,34
						454,50
	1	Muncitor	h-om	20,2000	45,00	454,50
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0356	32,00	1,15
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,5840	32,00	18,69
61	RpEE03A	Montarea prizelor, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1 RJ45	buc			15,99
						13,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
62	RpEE03A	Montarea prizelor, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 2 RJ45 dubla	buc			15,99 — 13,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
63	11-02-002-02	Montare Direct Attach 1 m	buc			140,10 — 138,60
	1	Muncitor	h-om	3,0800	45,00	138,60
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0470	32,00	1,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	0,00	0,00
		3. Utilaj				
		3.1. Retea electrica				
64	pret furnizor	Intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			43,97 — 0,00
	11110001000201	Intrerupator automat 1p C20 ETIMAT 6 ETI 00214517	buc	1,0000	43,97	43,97
65	pret furnizor	Intrerupator automat B,C10A/1P,220V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			47,31 — 0,00
	11110001000202	Intrerupator automat 1p C10 ETIMAT 6 ETI 00214514	buc	1,0000	47,31	47,31
66	pret furnizor	Intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			401,47 — 0,00
	11110001000203	Intrerupator automat diferential 2PC 16/30mA RCBO AC ETI 002423314	buc	1,0000	401,47	401,47
67	pret furnizor	Intrerupator de sarcina 63 A,3P,400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			293,40 — 0,00
	11110001000204	Separator de sarcina 3P 63A SV363 ETI 002423314	buc	1,0000	293,40	293,40
		3.2. Retea Internet				
68	Pret furnizor	Dulap de distributie 19" 6U	buc			1 293,00 — 0,00
	11111222221	Dulap de distributie 19" 6U	buc	1,0000	1 293,00	1 293,00
69	Pret furnizor	Switsh CRS- 326 -24G-25+Rm	buc			2 709,00 — 0,00
	11111222222	Switch CRS -326-24G-25+Rm	buc	1,0000	2 709,00	2 709,00
70	Pret furnizor	Patch Panel 24 Ports	buc			2 999,57 — 0,00
	11111222223	Patch Panel 24 Ports	buc	1,0000	2 999,57	2 999,57
71	Pret furnizor	Cable Organizer orizontal	buc			1 497,65 — 0,00
	11111222224	Cable Organizer orizontal	buc	1,0000	1 497,65	1 497,65
72	Pret furnizor	Priza 1*RJ45	buc			102,50 — 0,00
	11111222225	Priza 1*RJ45	buc	1,0000	102,50	102,50
73	Pret furnizor	Priza 2*RJ45	buc			140,00 — 0,00
	11111222226	Priza 2*RJ45	buc	1,0000	140,00	140,00
74	Pret furnizor	Direct Attach 1m	buc			365,40 — 0,00
	11111222227	Direct Attach 1m	buc	1,0000	365,40	365,40

Semnat: _____

Nume/prenume: Ing. Iurie Popovici

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: PROCONIMPEX S.R.L