

Obiectivul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă la Grădinița de copii nr. 140 din s. Băcioi

## Deviz local Nr. 1

Valoarea de deviz 449 006,840 (Lei)

Obiectul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă la Grădinița de copii nr. 140 din s. Băcioi						
Devizul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă la Grădinița de copii nr. 140 din s. Băcioi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3	3,9600	182,0000	720,720
					182,0000	720,720
1.1.2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	99,0000	180,0330	17 823,267
					15,0000	1 485,000
1.1.3	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare.	100 m2	5,5000	534,5000	2 939,750
					534,5000	2 939,750
1.1.4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2	5,5000	794,5000	4 369,750
					451,5000	2 483,250
1.1.5	TsC54B	rat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20	m3	27,5000	572,7500	15 750,625
					49,5000	1 361,250
1.1.6	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	16,5000	927,0000	15 295,500
					45,0000	742,500
1.1.7	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	550,0000	109,0125	59 956,875
					1,0000	550,000
1.1.8	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Monofilament inaltimea parului 38 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 1200/6 310 micronifixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) K material gazon artificial -1,09 )	m2	550,0000	345,5470	190 050,850
					6,1750	3 396,250
1.1.9	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	5,0000	55,5000	277,500
					55,5000	277,500
1.1.10	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	5,0000	27,4080	137,040
					0,0000	0,000
<b>Total manopera (ore)</b>						<b>279,1244</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,0000</b>
Total						307 321,877
Asigurari sociale					24,0000%	3 349,493
Total						310 671,370
Cheltuieli de transport					5,0000%	14 348,467
Total						325 019,837
Cheltuieli pentru depozitare					0,2000%	573,939
Total						325 593,776
Cheltuieli de regie					10,5000%	34 187,346
Total						359 781,122
Beneficiu de deviz					4,0000%	14 391,245
<b>Total Deviz fara TVA</b>						<b>374 172,367</b>
<b>Total General fara TVA</b>						<b>374 172,367</b>
<b>TVA (20%)</b>						<b>74 834,473</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>449 006,840</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>13 956,220</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Obiectivul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă la Grădinița de copii nr. 140 din s. Băcioi

## Devizul local de resurse Nr. 1

Valoarea de deviz 449 006,840 (Lei)

Obiect: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă la Grădinița de copii nr. 140 din s. Băcioi						
Deviz: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă la Grădinița de copii nr. 140 din s. Băcioi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	17,8200	50,0000	891,000
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,0000	50,0000	550,000
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	170,4994	50,0000	8 524,970
4	9310060019930	Muncitor	h-om	67,9250	50,0000	3 396,250
5	9312040019600	Sapator	h-om	11,8800	50,0000	594,000
<b>Total manopera</b>						<b>13 956,220</b>
<b>Materiale</b>						
1	02682122600749	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	594,0000	100,0000	59 400,000
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	31,6250	415,0000	13 124,375
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2970	360,0000	106,920
4	1421102200525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	18,1500	760,0000	13 794,000
5	1421102200801	Nisip cuarțos ΓM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	12 100,0000	1,1000	13 310,000
6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	100,9800	2,3000	232,254
7	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,7520	1 900,0000	9 028,800
8	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	99,4950	70,0000	6 964,650
9	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	599,5000	270,0000	161 865,000
10	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	155,6500	25,0000	3 891,250
11	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	59,5100	85,0000	5 058,350
12	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,5000	19,0000	104,500
13	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2970	19,0000	5,643
14	4100126202818	Apă	m3	4,4000	19,0000	83,600
<b>Total materiale</b>						<b>286 969,342</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,2855	480,0000	137,040
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,4800	70,0000	1 293,600
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,2400	70,0000	646,800
4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2750	25,0000	6,875
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	6,6000	270,0000	1 782,000
6	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	3,9050	125,0000	488,125
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,8250	25,0000	20,625
8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	19,3050	75,0000	1 447,875
9	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1650	75,0000	12,375
10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	4,6750	120,0000	561,000
<b>Total utilaje</b>						<b>6 396,315</b>
<b>Total</b>						<b>307 321,877</b>
Asigurari sociale				24,0000%		3 349,493
<b>Total</b>						<b>310 671,370</b>
Cheltuieli de transport				5,0000%		14 348,467

Total		325 019,837
Cheltuieli pentru depozitare	0,2000%	573,939
Total		325 593,776
Cheltuieli de regie	10,5000%	34 187,346
Total		359 781,122
Beneficiu de deviz	4,0000%	14 391,245
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>374 172,367</b>
<b>Total</b>		<b>374 172,367</b>
TVA	20%	74 834,473
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>449 006,840</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: WESTART SPORT SRL

Investitor: Primaria comunei Băcioi

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă la Gradinița de copii nr. 140 din s. Băcioi						
Devizul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă la Gradinița de copii nr. 140 din s. Băcioi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3			<b>182,000</b> 182,000
1.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	50,0000	32,000
1.1.1.2	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,0000	150,000
1.1.2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			<b>180,033</b> 15,000
1.1.2.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 900,0000	91,200
1.1.2.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,3000	2,346
1.1.2.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	360,0000	1,080
1.1.2.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	70,0000	70,350
1.1.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.1.2.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.2.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,0000	9,000
1.1.3	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare.	100 m2			<b>534,500</b> 534,500
1.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	50,0000	534,500
1.1.4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			<b>794,500</b> 451,500
1.1.4.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
1.1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,0000	451,500
1.1.4.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	270,0000	324,000
1.1.5	TsC54B	rat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20	m3			<b>572,750</b> 49,500
1.1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,0000	477,250
1.1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000	49,500
1.1.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,0000	29,400
1.1.6	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			<b>927,000</b> 45,000
1.1.6.1	1421102200525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	760,0000	836,000
1.1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,0000	45,000
1.1.6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,0000	29,400
1.1.7	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			<b>109,013</b> 1,000
1.1.7.1	02682122600749	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	1,0800	100,0000	108,000
1.1.7.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,0000	1,000
1.1.7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,013
1.1.8	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Monofilament inaltimea parului 38 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 1200/6 310 micronifixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) K material gazon artificial -1,09 )	m2			<b>345,547</b> 6,175
1.1.8.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0900	270,0000	294,300
1.1.8.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	25,0000	7,075
1.1.8.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	85,0000	9,197
1.1.8.4	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	22,0000	1,1000	24,200
1.1.8.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,0000	6,175

1.1.8.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	125,0000	0,888
1.1.8.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	25,0000	0,038
1.1.8.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	75,0000	2,633
1.1.8.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	120,0000	1,020
1.1.8.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	75,0000	0,023
1.1.9	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			<b>55,500</b>
						<b>55,500</b>
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,0000	55,500
1.1.10	Tsl51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			<b>27,408</b>
						<b>0,000</b>
1.1.10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,0000	27,408

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria comunei Bacioi

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.