

1	2	3	4	5	6	7
46	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	0,44	361,97 21,33	159,27 9,39
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.12m)	m3	0,53	468,38 34,60	248,24 18,34
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2	t	0,014	8 683,95 0,00	121,58 0,00
49	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	23,30	121,55 6,92	2 832,17 161,22
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	45,00	131,95 17,30	5 937,96 778,41
Total Executia intrarilor in curti Inklusiv salariu						9 344,53 988,82
2.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						
51	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	12,00	309,70 62,85	3 716,39 754,19
52	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	3,00	367,30 62,85	1 101,90 188,55
53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat A900	buc	8,00	807,87 25,37	6 462,96 202,96
54	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat B600	buc	7,00	812,87 25,37	5 690,09 177,59