

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3			244,420 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	202,00	244,420
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3			311,081 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	202,00	311,081
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3			531,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	236,00	531,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16,720 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			97,210 15,408
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	42,80	15,408
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	202,00	80,800
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 557,103 216,996
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	42,80	216,996
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	154,00	1 340,107
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -Incarcarea pamintului	100 m3			531,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	236,00	531,000
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16,720 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			97,206 15,407
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	42,80	15,407
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,999
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	202,00	80,800
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m	100 m3			266,649

1	2	3	4	5	6	7
		cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	202,00	266,649

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.