

**Lucrari de amenajare a 4  
platforme de parcare publice,  
acces catre zona de recreere din  
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
7-1-8 Acces pietonic**

Valoarea de deviz 394 477,751 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,560	1 023,750 0,000	4 668,300 0,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	547,200	42,294 0,000	23 143,197 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,560	209,060 34,064	953,315 155,333
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm ( БР 100x30x18) Beton C12/15 XF1, V=7,56m3	m	126,000	262,886 55,814	33 123,636 7 032,564
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100x20x10) Beton C12/15 XF1, V=17,88m3	m	357,500	167,473 28,380	59 871,768 10 145,850

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 5-20, h=5cm)	m3	5,620	671,990 28,380	3 776,584 159,496
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6cm (tactil , indicator directie) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	76,000	291,184 56,382	22 129,986 4 285,002
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 6cm (tactil, indicator intersectie) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	17,000	291,192 56,382	4 950,266 958,487
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.6cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	240,000	291,183 56,382	69 883,920 13 531,584
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 20-5, h=5cm)	m3	16,650	672,015 28,380	11 189,045 472,527
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-20, h=5cm)	m3	16,650	672,015 28,380	11 189,045 472,527
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (adus Argila)	t	177,600	42,295 0,000	7 511,574 0,000
13	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,110	668,535 145,650	742,074 161,671
14	pret de piata	Argila	m3	111,000	76,000 0,000	8 436,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			261 568,710
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			8 970,010
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			12 948,223
		<i>Total</i>	100,00 +			283 486,943
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			32 600,998
		<i>Total</i>	100,00 +			316 087,941
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			12 643,518
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>328 731,459 37 375,041</b>

		Total	lei			328 731,459
		TVA	20,00 %			65 746,292
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>394 477,751 37 375,041</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a 4  
platforme de parcare publice,  
acces catre zona de recreere din  
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## **Deviz local de resurse № 7-1-8 Acces pietonic**

**Valoarea de deviz 394 477,751 lei**

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	324,672	94,60	30 713,972
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,151	94,60	6 163,284
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,262	94,60	497,785
<b>Total manopera</b>						<b>37 375,041</b>

**Materiale:**

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	49,427	455,00	22 489,285
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,018	455,00	8,190
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,081	388,00	807,428
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,665	388,00	646,020
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,253	388,00	5 530,164
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	732,570	2,50	1 831,425
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	532,800	2,50	1 332,000
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 620,710	2,50	6 551,775
9.	26611128006553	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm (tactil, indicator directii)	m2	77,140	188,00	14 502,320
10.	26611128006555	Placi din beton, pentru trotuare , gr6cm (tactil, indicator intersectie)	m2	17,255	188,00	3 243,940
11.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm	m2	243,600	188,00	45 796,800
12.	26631021000011	Beton clasa..C12/15 XF1	m3	25,435	1 400,00	35 609,000
13.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100x30x18	m	126,630	112,00	14 182,560
14.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x10	m	359,287	65,00	23 353,655
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,660	88,00	586,080
16.	29131242042101	Argila	m3	111,000	76,00	8 436,000
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,947	18,00	35,046
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,829	18,00	32,922
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>184 974,610</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,634	433,00	707,522
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,485	211,00	1 790,335
3.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,491	233,00	580,403
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,260	455,00	4 668,300
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,824	433,00	789,792
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	76,829	399,00	30 654,771
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,194	144,00	27,936
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>39 219,059</b>

Total	lei	328 731,459
TVA	20,00 %	65 746,292

**Total deviz:**

**394 477,7**

**51**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare a 4 platforme de parcarilor publice, acces catre zona de recreere din sat.Condrita, mun. Chisinau**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 023,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	455,00	1 023,750
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,294 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	399,00	42,294
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			209,060 34,064
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,064
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	455,00	1,796
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	433,00	173,200
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm ( BP 100x30x18) Beton C12/15 XF1, V=7,56m3	m			262,886 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	26631021000011	Beton clasa..C12/15 XF1	m3	0,0600	1 400,00	84,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	388,00	3,104
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x18	m	1,0050	112,00	112,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100x20x10) Beton C12/15 XF1, V=17,88m3	m			167,473 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	26631021000011	Beton clasa..C12/15 XF1	m3	0,0500	1 400,00	70,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	388,00	1,165
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x10	m	1,0050	65,00	65,325

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,00	0,054
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 5-20, h=5cm)	m3			671,990
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	455,00	577,818
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	433,00	18,183
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,992
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	144,00	0,717
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6cm (tactil , indicator directie) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			291,184
						56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	26611128006553	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm (tactil, indicator directii)	m2	1,0150	188,00	190,820
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	388,00	1,940
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	388,00	16,607
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	88,00	1,760
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 6cm (tactil, indicator intersectie) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			291,192
						56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,885
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	26611128006555	Placi din beton, pentru trotuare , gr6cm (tactil, indicator intersectie)	m2	1,0150	188,00	190,820
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	388,00	1,940
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	388,00	16,616
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	88,00	1,760
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.6cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			291,183
						56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm	m2	1,0150	188,00	190,820
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	388,00	1,940
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	388,00	16,606
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	88,00	1,760
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 20-5, h=5cm)	m3			672,015
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	455,00	577,836
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,901
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	433,00	18,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	46,002
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	144,00	0,718
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-20, h=5cm)	m3			672,015
						28,380

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	455,00	577,836
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,901
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	433,00	18,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	46,002
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	144,00	0,718
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (adus Argila)	t			42,295
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	399,00	42,295
13	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			668,535
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,650
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	233,00	522,886
14	pret de piata	Argila	m3			76,000
	29131242042101	Argila	m3	1,0000	76,00	76,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.