

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,90	272,50 0,00	2 697,75 0,00
45	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	9,90	2 027,39 187,40	20 071,21 1 855,21
46	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,80	5 895,08 2 191,08	4 716,06 1 752,86
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1500 m2)	100 m3	2,25	902,50 0,00	2 030,63 0,00
48	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (Piatra but H=10cm Pk 0+255-0+445)	m3	66,50	340,83 21,33	22 665,47 1 418,72
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	5 848,34 284,84	87 725,11 4 272,61
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=3)	100m2	8,35	252,00 0,00	2 104,20 0,00
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	8,05	355,92 341,92	2 865,19 2 752,49
Total 2.Sector 2.						181 926,37
2.1. Drum de baza (L=85m, b=2.5m; L=360m, b=3.5m)						
Incluziv salariu						12 051,89
		5. 2.2.Drumuri laterale (2 buc x 25 m x 3.5 m)				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,27	1 263,50	341,14



N. Birny