

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------|-------|--------------------|------------------|
| | | executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | | | 54,78 | 492,99 |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 23,00 | 17,87 17,87 | 411,12 411,12 |
| 28 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,23 | 1 028,06 508,56 | 236,45 116,97 |
| Total 1.2.Teava de evacuare a apelor d=1.0m, L=10m | | | | | | 22 434,27 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 165,16 |
| | | 3. 1.3.Teava de evacuare a apelor d=0.5m, L=5m | | | | |
| 29 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,06 | 1 536,25 0,00 | 86,03 0,00 |
| 30 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,00 | 94,56 94,56 | 189,12 189,12 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,40 | 508,08 57,08 | 711,32 79,92 |
| 32 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5m, d=0.5m)sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 1,00 | 340,48 72,08 | 340,48 72,08 |
| 33 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5m, l=5.0m) | buc | 1,00 | 2 014,00 0,00 | 2 014,00 0,00 |
| 34 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua straturi succesive (primul dinat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | | 7,85 | 12,88 2,88 | 101,13 22,63 |



10.8.2015