1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,00	5 960,34 284,84	11 920,68 569,68
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=3)	100m2	2,00	252,00 0,00	504,00 0,00
55	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,00	355,92 341,92	355,92 341,92
		Total 2.2.Drumuri laterale (2 buc x 25 m x 3.5 m)				**13 121,75**
		Incluziv salariu				**911,60**
		6. 2.3. Teava de evacuare a apelor d=1.0m,L=10m				
56	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,18	1 536,50 0,00	276,57 0,00
57	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t	t	0,80	23,84 6,34	19,07 5,07
58	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	0,80	17,50 0,00	14,00 0,00
59	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,00	94,56 94,56	472,81 472,81
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	508,08 57,08	1 219,40 137,00
61	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5m, d=1.0m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9,9 tf	buc	2,00	340,48 72,08	680,95 144,15
62	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat,	buc	2,00	2 014,00	4 028,00

REPUBLICA MOLDOVA, m. DROCHIA, S.R.L. "ADICONS" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IDNO 1003601005893