

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie in Gradinita de copii " Rindunica" din or. Cimislia

Valoarea de deviz 310 557,57 Lei


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.1				
1.1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	31,0000	6,343	196,621
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,621
1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	31,0000	3,875	120,119
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9300	57,66	53,624
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,6500	14,30	66,495
1.3	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	21,0000	53,237	1 117,977
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,6500	57,66	787,059
	2653102100831	Amestec uscat	kg	149,9400	2,20	329,868
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	12,50	1,050
1.4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка	m2	10,0000	21,273	212,731

1	2	3	4	5	6	7
		потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,1000	57,66	178,746
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,3000	2,20	31,460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600	15,00	2,400
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	31,0000	11,831	366,773
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4875	57,66	201,089
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7750	57,66	44,687
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,7019	3,70	120,997
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	31,0000	3,875	120,119
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9300	57,66	53,624
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,6500	14,30	66,495
1.7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	31,0000	41,308	1 280,539
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,6950	57,66	616,674
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,3900	31,00	663,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0620	12,50	0,775
1.8	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294

1	2	3	4	5	6	7
		двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.9	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,3000	1 278,375	6 775,388
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2877	57,66	247,229
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2650	57,66	15,280
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,3000	1 210,00	6 413,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,6000	2,50	26,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0335	71,00	73,379
1.10	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimei peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriiile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600



1	2	3	4	5	6	7
1.11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.12	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
		<i>Total</i>	Lei			22 695,404
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			717,671
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			975,168
		<i>Total</i>				24 388,243
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			731,647
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			251,199
		<i>TVA</i>	20 %			5 074,218
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.1 Inclusiv salariu				30 445,307 3 189,650
		2. Раздел : Electricitatea				
1.13	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка	buc	2,0000	208,545	417,090




1	2	3	4	5	6	7
		осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		Total	Lei			417,090
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			7,265
		Transportarea materialelor	5 %			19,240
		Total				443,595
		Cheltueli de regie	76 %			24,540
		Beneficiul de deviz	1 %			4,681
		TVA	20 %			94,563
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				567,379 32,290
		3. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.2				
1.14	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	33,0000	6,343	209,306
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300	57,66	209,306
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	33,0000	3,875	127,868
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	57,66	57,083
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,9500	14,30	70,785
1.16	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	20,3000	53,237	1 080,711

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,1950	57,66	760,824
	2653102100831	Amestec uscat	kg	144,9420	2,20	318,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0812	12,50	1,015
1.17	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	12,6600	21,273	269,318
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,9246	57,66	226,292
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,1038	2,20	39,828
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0127	12,50	0,159
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2026	15,00	3,039
1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	33,0000	11,831	390,435
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,7125	57,66	214,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8250	57,66	47,569
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,8117	3,70	128,803
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	33,0000	3,875	127,868
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	57,66	57,083
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,9500	14,30	70,785
1.20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	33,0000	41,308	1 363,154
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,3850	57,66	656,459

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,7700	31,00	705,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0660	12,50	0,825
1.21	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.22	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2	3,5200	1 278,375	4 499,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8477	57,66	164,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1760	57,66	10,148
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,5200	1 210,00	4 259,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,0400	2,50	17,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6864	71,00	48,734
1.23	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimea peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737

1	2	3	4	5	6	7
		кладке, бетоне, заместителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
1.24	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.25	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
1.26	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заместителях	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480


1	2	3	4	5	6	7
		или на контррраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
		<i>Total</i>	Lei			24 897,157
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			748,205
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 078,438
		<i>Total</i>				26 723,800
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			801,714
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			275,255
		<i>TVA</i>	20 %			5 560,154
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.2 Inclusiv salariu				33 360,923 3 325,355
		4. Раздел : Electricitatea				
1.27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, ПОТОЛОЧНЫХ ИЛИ НАСТЕННЫХ, ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,545	417,090
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		<i>Total</i>	Lei			417,090
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7,265
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			19,240
		<i>Total</i>				443,595
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			24,540
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			4,681



1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			94,563
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				567,379 32,290
		5. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.3				
1.28	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	39,5000	6,343	250,533
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3450	57,66	250,533
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,5000	3,875	153,054
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1850	57,66	68,327
	89562332213	Amorsa-grund	kg	5,9250	14,30	84,727
1.30	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	27,5000	53,237	1 464,017
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,8750	57,66	1 030,672
	2653102100831	Ametec uscat	kg	196,3500	2,20	431,970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1100	12,50	1,375
1.31	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	11,9500	24,273	254,213
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,7045	57,66	213,601
	2653102100831	Ametec uscat	kg	17,0885	2,20	37,595
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0119	12,50	0,149
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1912	15,00	2,868




1	2	3	4	5	6	7
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	39,5000	11,831	467,342
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,4438	57,66	256,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9875	57,66	56,939
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,6685	3,70	154,173
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	39,5000	3,875	153,054
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1850	57,66	68,327
	89562332213	Amorsa-grund	kg	5,9250	14,30	84,727
1.34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	39,5000	41,308	1 631,655
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,6275	57,66	785,762
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,2550	31,00	844,905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0790	12,50	0,988
1.35	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071




1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.36	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2	3,5200	1 278,375	4 499,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8477	57,66	164,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1760	57,66	10,148
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,5200	1 210,00	4 259,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,0400	2,50	17,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6864	71,00	48,734
1.37	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimei peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
1.38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.39	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувисоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
1.40	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
1.41	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480

1	2	3	4	5	6	7
		створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
		<i>Total</i>	Lei			30 025,845
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			889,736
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 303,430
		<i>Total</i>				32 219,011
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			966,570
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			331,855
		<i>TVA</i>	20 %			6 703,487
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.3 Inclusiv salariu				40 220,923 3 954,380
		6. Раздел : Electricitatea				
1.42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,545	417,090
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		<i>Total</i>	Lei			417,090
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7,265
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			19,240
		<i>Total</i>				443,595
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			24,540
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			4,681
		<i>TVA</i>	20 %			94,563



1	2	3	4	5	6	7
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				567,379 32,290
		7. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.4				
1.43	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	38,0000	6,343	241,019
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1800	57,66	241,019
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	38,0000	3,875	147,242
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1400	57,66	65,732
	89562332213	Amorsa-grund	kg	5,7000	14,30	81,510
1.45	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	26,1200	53,237	1 390,550
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,9780	57,66	978,951
	2653102100831	Ametec uscat	kg	186,4968	2,20	410,293
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1045	12,50	1,306
1.46	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	11,8000	21,273	251,022
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,6580	57,66	210,920
	2653102100831	Ametec uscat	kg	16,8740	2,20	37,123
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0118	12,50	0,147
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1888	15,00	2,832
1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	38,0000	11,831	449,593




1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,2750	57,66	246,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,0862	3,70	148,319
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	38,0000	3,875	147,242
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1400	57,66	65,732
	89562332213	Amorsa-grund	kg	5,7000	14,30	81,510
1.49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водозмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	38,0000	41,308	1 569,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,1100	57,66	755,923
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,2200	31,00	812,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0760	12,50	0,950
1.50	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.51	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,3000	1 278,375	6 775,388
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2877	57,66	247,229
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2650	57,66	15,280
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,3000	1 210,00	6 413,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,6000	2,50	26,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0335	71,00	73,379
1.52	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimei peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
1.53	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.54	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
1.55	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
		Total	Lei			27 800,366
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			855,988
		Transportarea materialelor	5 %			1 199,657
		Total				29 856,011
		Cheltueli de regie	3 %			895,681
		Beneficiul de deviz	1 %			307,518
		TVA	20 %			6 211,842


1	2	3	4	5	6	7
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.4 Inclusiv salariu				37 271,052 3 804,390
		8. Раздел : Electricitatea				
1.56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,545	417,090
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		<i>Total</i>	Lei			417,090
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7,265
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			19,240
		<i>Total</i>				443,595
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			24,540
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			4,681
		<i>TVA</i>	20 %			94,563
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				567,379 32,290
		9. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.5				
1.57	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	29,3000	6,343	185,838
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2230	57,66	185,838
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	29,3000	3,875	113,531
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8790	57,66	50,683
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,3950	14,30	62,848
1.59	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	20,1000	53,237	1 070,064




1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,0650	57,66	753,328
	2653102100831	Amestec uscat	kg	143,5140	2,20	315,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0804	12,50	1,005
1.60	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	9,2500	21,273	196,775
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,8675	57,66	165,340
	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,2275	2,20	29,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0092	12,50	0,115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1480	15,00	2,220
1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	29,3000	11,832	346,663
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,2963	57,66	190,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7325	57,66	42,236
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	30,9086	3,70	114,362
1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	29,3000	3,875	113,531
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8790	57,66	50,683
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,3950	14,30	62,848
1.63	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	29,3000	41,308	1 210,316

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,1085	57,66	582,856
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,2170	31,00	626,727
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0586	12,50	0,733
1.64	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.65	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,3000	1 278,375	6 775,388
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2877	57,66	247,229
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2650	57,66	15,280
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,3000	1 210,00	6 413,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,6000	2,50	26,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0335	71,00	73,379
1.66	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737

1	2	3	4	5	6	7
		plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
1.67	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.68	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
1.69	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737



1	2	3	4	5	6	7
		a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
		<i>Total</i>	Lei			24 678,980
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			706,998
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 076,727
		<i>Total</i>				26 462,705
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			793,881
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			272,566
		<i>TVA</i>	20 %			5 505,830
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.5 Inclusiv salariu				33 034,982 3 142,212
		10. Раздел : Electricitatea				
1.70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,545	417,090
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		<i>Total</i>	Lei			417,090




1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			7,265
		Transportarea materialelor	5 %			19,240
		Total				443,595
		Cheltueli de regie	76 %			24,540
		Beneficiul de deviz	1 %			4,681
		TVA	20 %			94,563
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				567,379 32,290
		11. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.6				
1.71	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	53,0000	6,343	336,158
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8300	57,66	336,158
1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,0000	3,875	205,364
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5900	57,66	91,679
	89562332213	Amorsa-grund	kg	7,9500	14,30	113,685
1.73	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	44,6200	53,237	2 375,435
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,0030	57,66	1 672,313
	2653102100831	Ametec uscat	kg	318,5868	2,20	700,891
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1785	12,50	2,231
1.74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	8,0000	21,273	170,185

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4800	57,66	142,997
	2653102100831	Amestec uscat	kg	11,4400	2,20	25,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1280	15,00	1,920
1.75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	53,0000	11,831	627,064
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,9625	57,66	343,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3250	57,66	76,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,9097	3,70	206,866
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	53,0000	3,875	205,364
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5900	57,66	91,679
	89562332213	Amorsa-grund	kg	7,9500	14,30	113,685
1.77	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	53,0000	41,308	2 189,308
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,2850	57,66	1 054,313
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,5700	31,00	1 133,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1060	12,50	1,325
1.78	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480

1	2	3	4	5	6	7
		кладке, бетоне, заместителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
1.79	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.80	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,3000	1 278,375	6 775,388
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2877	57,66	247,229
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2650	57,66	15,280
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,3000	1 210,00	6 413,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,6000	2,50	26,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0335	71,00	73,379
1.81	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737

1	2	3	4	5	6	7
		a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, în două canate, cu suprafața peste 15 mp, pentru înalțimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
1.82	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.83	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
1.84	RpCP34F1	Înlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate în zidărie,	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480



1	2	3	4	5	6	7
		beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
		<i>Total</i>	Lei			34 036,363
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 152,335
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 445,648
		<i>Total</i>				36 634,346
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			1 099,030
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			377,333
		<i>TVA</i>	20 %			7 622,143
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.6 Inclusiv salariu				45 732,852 5 121,489
		12. Раздел : Electricitatea				
1.85	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,545	417,090
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		<i>Total</i>	Lei			417,090
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7,265

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5 %			19,240
		Total				443,595
		Cheltueli de regie	76 %			24,540
		Beneficiul de deviz	1 %			4,681
		TVA	20 %			94,563
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				567,379 32,290
		13. Раздел: Reparati a gardului				
2.1	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor (Разборка ограждений из досок, с возвратом материалов)	m	69,0000	7,496	517,210
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,4850	57,66	258,605
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4850	57,66	258,605
2.2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3	8,2000	41,804	342,789
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9450	57,66	342,789
2.3	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м	m2	27,6000	39,639	1 094,023



1	2	3	4	5	6	7
		ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7600	57,66	159,142
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,3500	57,66	596,781
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8280	21,00	17,388
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,3800	21,00	28,980
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6900	16,80	11,592
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0276	2 900,00	80,040
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0276	2 900,00	80,040
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0414	2 900,00	120,060
2.4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t	0,3600	11 333,747	4 080,149
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,1840	57,66	183,589
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,6480	57,66	37,364
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3240	57,66	18,682
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3240	57,66	18,682
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	360,0000	10,50	3 780,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3420	36,00	12,312
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0540	26,00	1,404
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0792	110,00	8,712
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,2600	15,40	19,404
2.5	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	10,6400	1 160,346	12 346,085
	7123010010200	Betonist	h-om	35,6900	57,66	2 057,885
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9160	57,66	398,777
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 084,2168	1,76	5 428,222
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,2317	260,00	2 140,242
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3613	310,00	2 282,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1165	12,50	38,956
2.6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	27,6000	10,479	289,231

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,8640	57,66	222,798
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	11,4540	5,80	66,433
2.7	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью)	m2	27,6000	41,415	1 143,049
	7122050013400	Zidar	h-om	11,7900	57,66	679,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1400	57,66	238,712
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,6000	1,76	170,016
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2070	260,00	53,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0552	12,50	0,690
2.8	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale (Изготовление узорчатых ворот из стального каркаса)	kg	360,0000	37,095	13 354,028
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	95,0000	57,66	5 477,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,8000	57,66	1 660,608
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	324,0000	11,80	3 823,200
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	72,0000	15,10	1 087,200
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	7,2000	12,60	90,720
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	21,6000	3,00	64,800
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	3,6000	36,00	129,600
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	36,0000	1,50	54,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,2000	31,00	223,200
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	3,0000	159,00	477,000
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	7,0000	38,00	266,000
2.9	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale (Установка узорчатых металлических ворот из листовых панелей и из	kg	360,0000	7,025	2 528,928

1	2	3	4	5	6	7
		железного каркаса)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,6000	57,66	1 245,456
	7122050013400	Zidar	h-om	14,4000	57,66	830,304
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2000	57,66	415,152
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	21,6000	1,76	38,016
2.10	CL18A	Confectionarea plaselor de gard	kg	802,0000	24,299	19 487,477
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	152,3800	57,66	8 786,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0200	57,66	462,433
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0200	57,66	462,433
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,0200	21,00	168,420
	5465233223	Confectii metalice inglobate in beton	kg	802,0000	11,80	9 463,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,0100	36,00	144,360
2.11	CL10C1	Montarea gardului din plase metalice gata confectionate	t	0,8020	4 989,363	4 001,469
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,4960	57,66	1 816,059
	7212030022700	Sudor	h-om	23,8595	57,66	1 375,739
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,8170	57,66	393,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4085	57,66	196,534
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,4110	36,00	158,796
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3208	26,00	8,341
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4812	110,00	52,932
2.12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	68,0000	29,687	2 018,726
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,158
	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,0720	19,00	134,368
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,4800	19,00	142,120
	2430116104160	Email alchidic	kg	11,5600	28,00	323,680
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,6000	5,00	68,000
	2320166200676	White spirit	kg	6,8000	18,00	122,400
2.13	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м)	t	10,0000	22,776	227,757

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9500	57,66	227,757
		<i>Total</i>	Lei			61 430,921
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 761,217
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 569,053
		<i>Total</i>				69 761,191
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			2 092,837
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			718,540
		<i>TVA</i>	20 %			14 514,513
		Total Раздел: Reparati a gardului Inclusiv salariu				87 087,081 30 049,854

		Total	Lei	310 557,57
		Total deviz: Inclusiv salariu	310 557,57	

Intocmit

Директор Беспруха Петр
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

