

**Lucrari de reparatie la caminul  
studentesc nr.2 al ASEM din str.  
Florilor 2/2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 608 799,14 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. 1. Etalul 2</b><br><br><b>1.1. 1.1. Lucrari de reparatie Et. nr. 2</b><br><br><b>1.1.1. 1.1.1. Tavan</b>                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                             | m2   | 70,0000                               | 9,20<br>8,10                          | 644,00<br>567,00       |
| 2      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, tavane interioare                                                                           | m2   | 70,0000                               | 11,09<br>4,20                         | 776,30<br>294,00       |
| 3      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 70,0000                               | 13,36<br>6,00                         | 934,92<br>420,00       |
| 4      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   | 70,0000                               | 57,68<br>45,90                        | 4 037,25<br>3 213,00   |
| 5      | CF57A k=2                   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   | 70,0000                               | 41,29<br>33,00                        | 2 890,18<br>2 310,00   |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   | 70,0000                               | 2,50<br>0,90                          | 175,00<br>63,00        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6              | 7                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------------------------|
| 7  | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                   | m2  | 70,0000  | 27,39<br>16,50 | 1 917,23<br>1 155,00          |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                | 11 374,88                     |
|    |              | <b>Total 1.1.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                | <b>11 374,88<br/>8 022,00</b> |
|    |              | <b>1.1.2. 1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                |                               |
| 8  | RpCM33A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 138,0000 | 48,21<br>48,00 | 6 652,98<br>6 624,00          |
| 9  | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 236,0000 | 9,20<br>8,10   | 2 171,20<br>1 911,60          |
| 10 | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi, )                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 40,0000  | 12,60<br>12,60 | 504,00<br>504,00              |
| 11 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 236,0000 | 11,09<br>4,20  | 2 617,24<br>991,20            |
| 12 | RpCJ04D      | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2  | 236,0000 | 72,62<br>54,00 | 17 138,08<br>12 744,00        |
| 13 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                              | m2  | 236,0000 | 13,36<br>6,00  | 3 152,02<br>1 416,00          |
| 14 | CK18C        | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 144,0000 | 12,92<br>7,80  | 1 859,76<br>1 123,20          |
| 15 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                  | m2  | 236,0000 | 48,34<br>36,60 | 11 408,24<br>8 637,60         |
| 16 | CF57A<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 236,0000 | 41,29<br>33,00 | 9 744,02<br>7 788,00          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                          |     |          |                   |                                 |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2  | 236,0000 | 2,50<br>0,90      | 590,00<br>212,40                |
| 18 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2  | 236,0000 | 27,39<br>16,50    | 6 463,80<br>3 894,00            |
| 19 | CK03A   | Usi din lemn interioare montate la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                                                                                          | m2  | 40,0000  | 2 067,42<br>54,00 | 82 696,60<br>2 160,00           |
| 20 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 9,8000   | 1 439,62<br>28,50 | 14 108,28<br>279,30             |
| 21 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                     | buc | 21,0000  | 226,68<br>75,00   | 4 760,28<br>1 575,00            |
| 22 | CK33B   | Miner din tabla cromata                                                                                                                                                                                                                           | buc | 42,0000  | 64,42<br>28,80    | 2 705,64<br>1 209,60            |
| 23 | CI06C   | Placaj din fainata montata la pervaz (Fereastre)                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,5000   | 202,57<br>73,50   | 303,85<br>110,25                |
| 24 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                               | m   | 210,0000 | 23,38<br>19,80    | 4 909,17<br>4 158,00            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |          |                   | 171 785,16                      |
|    |         | <b>Total 1.1.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   | <b>171 785,16<br/>55 338,15</b> |
|    |         | <b>1.1.3. 1.1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   |                                 |
| 25 | RpCK42E | Desfacerea plintei din beton                                                                                                                                                                                                                      | m   | 90,0000  | 7,95<br>7,50      | 715,50<br>675,00                |
| 26 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                      | m2  | 11,0000  | 50,38<br>21,00    | 554,18<br>231,00                |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6              | 7                               |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|---------------------------------|
|    |           | driscuita fin                                                                                                                                                                                      |     |          |                |                                 |
| 27 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m   | 90,0000  | 55,63<br>25,50 | 5 006,70<br>2 295,00            |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |          |                | 6 276,38                        |
|    |           | <b>Total 1.1.3. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |          |                | <b>6 276,38<br/>3 201,00</b>    |
|    |           | <b>1.1.4. 1.1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                               |     |          |                |                                 |
| 28 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                          | t   | 45,0000  | 23,70<br>23,70 | 1 066,50<br>1 066,50            |
| 29 | TsH92B    | Incarcarea in auto a deseurilor                                                                                                                                                                    | t   | 45,0000  | 33,30<br>33,30 | 1 498,50<br>1 498,50            |
| 30 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                             | t   | 45,0000  | 82,50<br>0,00  | 3 712,50<br>0,00                |
| 31 | RpCU09C   | Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct                                                                                                                                   | t   | 45,0000  | 37,50<br>37,50 | 1 687,50<br>1 687,50            |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |          |                | 7 965,00                        |
|    |           | <b>Total 1.1.4. Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |          |                | <b>7 965,00<br/>4 252,50</b>    |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |          |                | 197 401,42                      |
|    |           | <b>Total 1.1. Lucrari de reparatie Et.<br/>nr. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |          |                | <b>197 401,42<br/>70 813,65</b> |
|    |           | <b>1.2. 1.2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                          |     |          |                |                                 |
| 32 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                             | buc | 4,0000   | 6,60<br>6,60   | 26,40<br>26,40                  |
| 33 | RpED18A   | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize                                                     | m   | 150,0000 | 8,40<br>8,40   | 1 260,00<br>1 260,00            |
| 34 | RpEE24A   | Demontarea aparatelor electrice                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000   | 1,80           | 7,20                            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------------|
|    |         | pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, )                                                                                          |     |          | 1,80             | 7,20                   |
| 35 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate                                                               | buc | 30,0000  | 17,40<br>17,40   | 522,00<br>522,00       |
| 36 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou,                                                                                       | buc | 3,0000   | 176,40<br>176,40 | 529,20<br>529,20       |
| 37 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 40,0000  | 9,00<br>9,00     | 360,00<br>360,00       |
| 38 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                      | buc | 40,0000  | 14,09<br>12,90   | 563,68<br>516,00       |
| 39 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp                                       | m   | 550,0000 | 15,00<br>15,00   | 8 250,00<br>8 250,00   |
| 40 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                           | m   | 550,0000 | 18,40<br>13,50   | 10 118,63<br>7 425,00  |
| 41 | RpEQ04A | Montarea cutiei de ramificatie                                                                                                             | buc | 35,0000  | 66,90<br>48,00   | 2 341,50<br>1 680,00   |
| 42 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x 18 LED                                                                                      | buc | 8,0000   | 279,11<br>36,60  | 2 232,90<br>292,80     |
| 43 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat avariinii1x18                                                                                              | buc | 2,0000   | 188,40<br>45,60  | 376,80<br>91,20        |
| 44 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18 W LED                                                                           | buc | 18,0000  | 30,75<br>4,50    | 553,50<br>81,00        |
| 45 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape                                                                                                      | buc | 3,0000   | 63,66<br>8,10    | 190,98<br>24,30        |
| 46 | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                                                          | buc | 2,0000   | 57,32<br>9,30    | 114,63<br>18,60        |
| 47 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"                                                                                      | buc | 2,0000   | 58,52<br>36,60   | 117,03<br>73,20        |
| 48 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm                            | m   | 950,0000 | 25,22<br>20,10   | 23 954,25<br>19 095,00 |
| 49 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie                                                                                                            | m   | 680,0000 | 22,98            | 15 625,35              |

| 1  | 2       | 3                                                                        | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |         | din PVC, VVGng 3x2,5 mmp                                                 |     |          | 10,50            | 7 140,00                       |
| 50 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng -3x1,5 mmp                | m   | 150,0000 | 20,27<br>10,50   | 3 041,21<br>1 575,00           |
| 51 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng (A)- 5x4 mmp              | m   | 60,0000  | 47,97<br>14,40   | 2 878,06<br>864,00             |
| 52 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng (A)- 5x16 mmp             | m   | 60,0000  | 128,00<br>14,40  | 7 679,92<br>864,00             |
| 53 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA - 47/29/1B/25A                               | buc | 14,0000  | 58,92<br>21,60   | 824,95<br>302,40               |
| 54 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA - 47/29/1B/16A                               | buc | 20,0000  | 58,92<br>21,60   | 1 178,50<br>432,00             |
| 55 | RpEE15B | Montarea automat bipolar АД - 12/29P/16A/30mA                            | buc | 6,0000   | 58,92<br>21,60   | 353,55<br>129,60               |
| 56 | RpEG02C | Montarea panourilor electrice de 24 locuri                               | buc | 2,0000   | 532,19<br>159,90 | 1 064,38<br>319,80             |
| 57 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B40 10*4mm                                  | buc | 12,0000  | 23,00<br>18,00   | 276,00<br>216,00               |
| 58 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B60 10*6mm                                  | buc | 14,0000  | 23,00<br>18,00   | 322,00<br>252,00               |
| 59 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B100 10*10mm                                | buc | 16,0000  | 23,00<br>18,00   | 368,00<br>288,00               |
| 60 |         | Sina zero                                                                | buc | 1,0000   | 30,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00                  |
| 61 |         | Sina de impamintare                                                      | buc | 1,0000   | 30,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                             | lei |          |                  | 85 190,62                      |
|    |         | <b>Total 1.2. Lucrari de electricitate Inklusiv salariu</b>              |     |          |                  | <b>85 190,62<br/>52 634,70</b> |
|    |         | <b>1.3. 1.3. Sistema de incalzire</b>                                    |     |          |                  |                                |
| 62 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                       | m2  | 3,3000   | 4,80<br>4,80     | 15,84<br>15,84                 |
| 63 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,0000  | 3,00<br>3,00     | 36,00<br>36,00                 |
| 64 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire          | m   | 14,0000  | 31,31<br>15,90   | 438,30<br>222,60               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6              | 7                |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------|
|    |          | centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"                            |     |         |                |                  |
| 65 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                 | buc | 4,0000  | 22,50<br>22,50 | 90,00<br>90,00   |
| 66 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                | buc | 4,0000  | 14,09<br>12,90 | 56,37<br>51,60   |
| 67 | RpIC29C  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii,                                                                                                                   | buc | 2,0000  | 19,82<br>18,00 | 39,64<br>36,00   |
| 68 | IC40A    | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida        | buc | 12,0000 | 13,62<br>6,00  | 163,44<br>72,00  |
| 69 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m   | 18,0000 | 35,22<br>10,50 | 633,96<br>189,00 |
| 70 | IC38B    | Piesa de racordare ( COT d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                 | buc | 8,0000  | 11,44<br>5,40  | 91,48<br>43,20   |
| 71 | IC38H    | Piesa de racordare (TEU d=25 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 4,0000  | 14,14<br>7,80  | 56,58<br>31,20   |
| 72 | IC38B    | Piesa de racordare ( MUFA d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                | buc | 4,0000  | 10,44<br>5,40  | 41,74<br>21,60   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 73 | IC53B   | Racord olandez, avind diametrul de 1"                                                                                                                            | buc | 4,0000  | 43,80<br>6,00     | 175,20<br>24,00                  |
| 74 | ID01B   | Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -25 mm                                                                             | buc | 2,0000  | 64,20<br>6,90     | 128,40<br>13,80                  |
| 75 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul-Termoregulator tur - retur                             | buc | 4,0000  | 209,20<br>6,90    | 836,80<br>27,60                  |
| 76 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                    | buc | 8,0000  | 33,28<br>4,50     | 266,24<br>36,00                  |
| 77 | IB05A   | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,                                                                                            | buc | 2,0000  | 2 469,06<br>60,00 | 4 938,12<br>120,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |         |                   | 8 008,11                         |
|    |         | <b>Total 1.3. Sistema de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                          |     |         |                   | <b>8 008,11<br/>1 030,44</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |         |                   | 290 600,15                       |
|    |         | <b>Total 1. Etalul 2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |         |                   | <b>290 600,15<br/>124 478,79</b> |
|    |         | <b>2. 2. Etalul 3</b>                                                                                                                                            |     |         |                   |                                  |
|    |         | <b>2.1. 2.1. Lucrari de reparatie Et. nr. 3</b>                                                                                                                  |     |         |                   |                                  |
|    |         | <b>2.1.1. 2.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                       |     |         |                   |                                  |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                             | m2  | 70,0000 | 9,20<br>8,10      | 644,00<br>567,00                 |
| 79 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, tavane interioare                                                                           | m2  | 70,0000 | 11,09<br>4,20     | 776,30<br>294,00                 |
| 80 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 70,0000 | 13,36<br>6,00     | 934,92<br>420,00                 |
| 81 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2  | 70,0000 | 57,68<br>45,90    | 4 037,25<br>3 213,00             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6              | 7                             |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------------------------|
| 82 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 70,0000  | 41,29<br>33,00 | 2 890,18<br>2 310,00          |
| 83 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 70,0000  | 2,50<br>0,90   | 175,00<br>63,00               |
| 84 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                   | m2  | 70,0000  | 27,39<br>16,50 | 1 917,23<br>1 155,00          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                | 11 374,88                     |
|    |           | <b>Total 2.1.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                | <b>11 374,88<br/>8 022,00</b> |
|    |           | <b>2.1.2. 2.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                |                               |
| 85 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 138,0000 | 48,21<br>48,00 | 6 652,98<br>6 624,00          |
| 86 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 236,0000 | 9,20<br>8,10   | 2 171,20<br>1 911,60          |
| 87 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, )                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 40,0000  | 12,60<br>12,60 | 504,00<br>504,00              |
| 88 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 236,0000 | 11,09<br>4,20  | 2 617,24<br>991,20            |
| 89 | RpCJ04D   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2  | 236,0000 | 72,62<br>54,00 | 17 138,08<br>12 744,00        |
| 90 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                              | m2  | 236,0000 | 13,36<br>6,00  | 3 152,02<br>1 416,00          |
| 91 | CK18C     | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 144,0000 | 12,92<br>7,80  | 1 859,76<br>1 123,20          |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|---------------------------------|
| 92  | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2  | 236,0000 | 48,34<br>36,60    | 11 408,24<br>8 637,60           |
| 93  | CF57A<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2  | 236,0000 | 41,29<br>33,00    | 9 744,02<br>7 788,00            |
| 94  | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2  | 236,0000 | 2,50<br>0,90      | 590,00<br>212,40                |
| 95  | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2  | 236,0000 | 27,39<br>16,50    | 6 463,80<br>3 894,00            |
| 96  | CK03A        | Usi din lemn interioare montate la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                                                                                          | m2  | 40,0000  | 2 067,42<br>54,00 | 82 696,60<br>2 160,00           |
| 97  | CK21A        | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 9,8000   | 1 439,62<br>28,50 | 14 108,28<br>279,30             |
| 98  | CK33C        | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                     | buc | 21,0000  | 226,68<br>75,00   | 4 760,28<br>1 575,00            |
| 99  | CK33B        | Miner din tabla cromata                                                                                                                                                                                                                           | buc | 42,0000  | 64,42<br>28,80    | 2 705,64<br>1 209,60            |
| 100 | CI06C        | Placaj din fainata montata la pervaz (Fereastre)                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,5000   | 202,57<br>73,50   | 303,85<br>110,25                |
| 101 | RpCJ06B      | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                               | m   | 210,0000 | 23,38<br>19,80    | 4 909,17<br>4 158,00            |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |          |                   | 171 785,16                      |
|     |              | <b>Total 2.1.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   | <b>171 785,16<br/>55 338,15</b> |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |           | <b>2.1.3. 1.1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                              |
| 102 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din beton                                                                                                                                                                       | m   | 90,0000 | 7,95<br>7,50    | 715,50<br>675,00             |
| 103 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                        | m2  | 4,0000  | 10,40<br>9,00   | 41,60<br>36,00               |
| 104 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                         | m2  | 15,0000 | 50,38<br>21,00  | 755,70<br>315,00             |
| 105 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,                                                                                                                  | m2  | 4,0000  | 226,14<br>75,00 | 904,57<br>300,00             |
| 106 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m   | 90,0000 | 55,63<br>25,50  | 5 006,70<br>2 295,00         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 7 424,07                     |
|     |           | <b>Total 1.1.3. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>7 424,07<br/>3 621,00</b> |
|     |           | <b>2.1.4. 1.1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                               |     |         |                 |                              |
| 107 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                          | t   | 45,0000 | 23,70<br>23,70  | 1 066,50<br>1 066,50         |
| 108 | TsH92B    | Incarcarea in auto a deseurilor                                                                                                                                                                    | t   | 45,0000 | 33,30<br>33,30  | 1 498,50<br>1 498,50         |
| 109 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                             | t   | 45,0000 | 82,50<br>0,00   | 3 712,50<br>0,00             |
| 110 | RpCU09C   | Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct                                                                                                                                   | t   | 45,0000 | 37,50<br>37,50  | 1 687,50<br>1 687,50         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 7 965,00                     |
|     |           | <b>Total 1.1.4. Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>7 965,00<br/>4 252,50</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 198 549,11                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
|     |         | <b>Total 2.1. Lucrari de reparatie Et. nr. 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |     |          |                  | <b>198 549,11<br/>71 233,65</b> |
|     |         | <b>2.2. 1.2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                      |     |          |                  |                                 |
| 111 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                       | buc | 4,0000   | 6,60<br>6,60     | 26,40<br>26,40                  |
| 112 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m   | 150,0000 | 8,40<br>8,40     | 1 260,00<br>1 260,00            |
| 113 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, )                                                              | buc | 4,0000   | 1,80<br>1,80     | 7,20<br>7,20                    |
| 114 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate                                                                   | buc | 30,0000  | 17,40<br>17,40   | 522,00<br>522,00                |
| 115 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou,                                                                                           | buc | 3,0000   | 176,40<br>176,40 | 529,20<br>529,20                |
| 116 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime     | buc | 40,0000  | 9,00<br>9,00     | 360,00<br>360,00                |
| 117 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                          | buc | 40,0000  | 14,09<br>12,90   | 563,68<br>516,00                |
| 118 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp                                           | m   | 550,0000 | 15,00<br>15,00   | 8 250,00<br>8 250,00            |
| 119 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                               | m   | 550,0000 | 18,40<br>13,50   | 10 118,63<br>7 425,00           |
| 120 | RpEQ04A | Montarea cutiei de ramificatie                                                                                                                 | buc | 35,0000  | 66,90<br>48,00   | 2 341,50<br>1 680,00            |
| 121 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x 18 LED                                                                                          | buc | 8,0000   | 279,11<br>36,60  | 2 232,90<br>292,80              |
| 122 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat avariinii1x18                                                                                                     | buc | 2,0000   | 188,40<br>45,60  | 376,80<br>91,20                 |
| 123 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18 W LED                                                                               | buc | 18,0000  | 30,75<br>4,50    | 553,50<br>81,00                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                               | 4   | 5        | 6                | 7                      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------------|
| 124 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor cu 2 clape                                                                            | buc | 3,0000   | 63,66<br>8,10    | 190,98<br>24,30        |
| 125 | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                               | buc | 2,0000   | 57,32<br>9,30    | 114,63<br>18,60        |
| 126 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"                                                           | buc | 2,0000   | 58,52<br>36,60   | 117,03<br>73,20        |
| 127 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m   | 950,0000 | 25,22<br>20,10   | 23 954,25<br>19 095,00 |
| 128 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng 3x2,5 mmp                                                        | m   | 680,0000 | 22,98<br>10,50   | 15 625,35<br>7 140,00  |
| 129 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng -3x1,5 mmp                                                       | m   | 150,0000 | 20,27<br>10,50   | 3 041,21<br>1 575,00   |
| 130 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng (A)- 5x4 mmp                                                     | m   | 60,0000  | 47,97<br>14,40   | 2 878,06<br>864,00     |
| 131 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng (A)- 5x16 mmp                                                    | m   | 60,0000  | 128,00<br>14,40  | 7 679,92<br>864,00     |
| 132 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA - 47/29/1B/25A                                                                      | buc | 14,0000  | 58,92<br>21,60   | 824,95<br>302,40       |
| 133 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA - 47/29/1B/16A                                                                      | buc | 20,0000  | 58,92<br>21,60   | 1 178,50<br>432,00     |
| 134 | RpEE15B | Montarea automat bipolar АД - 12/29P/16A/30mA                                                                   | buc | 6,0000   | 58,92<br>21,60   | 353,55<br>129,60       |
| 135 | RpEG02C | Montarea panourilor electrice de 24 locuri                                                                      | buc | 2,0000   | 532,19<br>159,90 | 1 064,38<br>319,80     |
| 136 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B40 10*4mm                                                                         | buc | 12,0000  | 23,00<br>18,00   | 276,00<br>216,00       |
| 137 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B60 10*6mm                                                                         | buc | 14,0000  | 23,00<br>18,00   | 322,00<br>252,00       |
| 138 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B100 10*10mm                                                                       | buc | 16,0000  | 23,00<br>18,00   | 368,00<br>288,00       |
| 139 |         | Sina zero                                                                                                       | buc | 1,0000   | 30,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00          |
| 140 |         | Sina de impamintare                                                                                             | buc | 1,0000   | 30,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00          |
|     |         |                                                                                                                 |     |          |                  |                        |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                | 85 190,62                      |
|     |          | <b>Total 1.2. Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |         |                | <b>85 190,62<br/>52 634,70</b> |
|     |          | <b>2.3. 1.3. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                |                                |
| 141 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                        | m2  | 3,3000  | 4,80<br>4,80   | 15,84<br>15,84                 |
| 142 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc | 12,0000 | 3,00<br>3,00   | 36,00<br>36,00                 |
| 143 | RpIC19D  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m   | 14,0000 | 31,31<br>15,90 | 438,30<br>222,60               |
| 144 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                      | buc | 4,0000  | 22,50<br>22,50 | 90,00<br>90,00                 |
| 145 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                     | buc | 4,0000  | 14,09<br>12,90 | 56,37<br>51,60                 |
| 146 | RpIC29C  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii,                                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 19,82<br>18,00 | 39,64<br>36,00                 |
| 147 | IC40A    | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                             | buc | 12,0000 | 13,62<br>6,00  | 163,44<br>72,00                |
| 148 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                      | m   | 18,0000 | 35,22<br>10,50 | 633,96<br>189,00               |
| 149 | IC38B    | Piesa de racordare ( COT d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                      | buc | 8,0000  | 11,44<br>5,40  | 91,48<br>43,20                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 150 | IC38H   | Piesa de racordare (TEU d=25 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 4,0000  | 14,14<br>7,80     | 56,58<br>31,20                   |
| 151 | IC38B   | Piesa de racordare ( MUFA d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000  | 10,44<br>5,40     | 41,74<br>21,60                   |
| 152 | IC53B   | Racord olandez, avind diametrul de 1"                                                                                                                                 | buc | 4,0000  | 43,80<br>6,00     | 175,20<br>24,00                  |
| 153 | ID01B   | Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -25 mm                                                                                  | buc | 2,0000  | 64,20<br>6,90     | 128,40<br>13,80                  |
| 154 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul- Termoregulator tur - retur                                 | buc | 4,0000  | 209,20<br>6,90    | 836,80<br>27,60                  |
| 155 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                         | buc | 8,0000  | 33,28<br>4,50     | 266,24<br>36,00                  |
| 156 | IB05A   | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,                                                                                                 | buc | 2,0000  | 2 469,06<br>60,00 | 4 938,12<br>120,00               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |         |                   | 8 008,11                         |
|     |         | <b>Total 1.3. Sistema de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                               |     |         |                   | <b>8 008,11<br/>1 030,44</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |         |                   | 291 747,84                       |
|     |         | <b>Total 2. Etalul 3 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |         |                   | <b>291 747,84<br/>124 898,79</b> |
|     |         | <b>3. 3. Etalul 4</b>                                                                                                                                                 |     |         |                   |                                  |
|     |         | <b>3.1. 3.1. Lucrari de reparatie Et. nr. 4</b>                                                                                                                       |     |         |                   |                                  |
|     |         | <b>3.1.1. 3.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                            |     |         |                   |                                  |
| 157 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                  | m2  | 70,0000 | 9,20<br>8,10      | 644,00<br>567,00                 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6              | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------------------------|
| 158 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, tavane interioare                                                                           | m2  | 70,0000  | 11,09<br>4,20  | 776,30<br>294,00              |
| 159 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 70,0000  | 13,36<br>6,00  | 934,92<br>420,00              |
| 160 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2  | 70,0000  | 57,68<br>45,90 | 4 037,25<br>3 213,00          |
| 161 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2  | 70,0000  | 41,29<br>33,00 | 2 890,18<br>2 310,00          |
| 162 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2  | 70,0000  | 2,50<br>0,90   | 175,00<br>63,00               |
| 163 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 70,0000  | 27,39<br>16,50 | 1 917,23<br>1 155,00          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |          |                | 11 374,88                     |
|     |           | <b>Total 3.1.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |     |          |                | <b>11 374,88<br/>8 022,00</b> |
|     |           | <b>3.1.2. 2.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                      |     |          |                |                               |
| 164 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2  | 138,0000 | 48,21<br>48,00 | 6 652,98<br>6 624,00          |
| 165 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                             | m2  | 236,0000 | 9,20<br>8,10   | 2 171,20<br>1 911,60          |
| 166 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, )                                                                                                                            | m2  | 40,0000  | 12,60<br>12,60 | 504,00<br>504,00              |
| 167 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                              | m2  | 236,0000 | 11,09<br>4,20  | 2 617,24<br>991,20            |
| 168 | RpCJ04D   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de   | m2  | 236,0000 | 72,62<br>54,00 | 17 138,08<br>12 744,00        |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                 | 7                     |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------------|
|     |              | beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil                                                                                    |     |          |                   |                       |
| 169 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2  | 236,0000 | 13,36<br>6,00     | 3 152,02<br>1 416,00  |
| 170 | CK18C        | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                     | m   | 144,0000 | 12,92<br>7,80     | 1 859,76<br>1 123,20  |
| 171 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2  | 236,0000 | 48,34<br>36,60    | 11 408,24<br>8 637,60 |
| 172 | CF57A<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2  | 236,0000 | 41,29<br>33,00    | 9 744,02<br>7 788,00  |
| 173 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2  | 236,0000 | 2,50<br>0,90      | 590,00<br>212,40      |
| 174 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2  | 236,0000 | 27,39<br>16,50    | 6 463,80<br>3 894,00  |
| 175 | CK03A        | Usi din lemn interioare montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m                                                                                                                                                                           | m2  | 40,0000  | 2 067,42<br>54,00 | 82 696,60<br>2 160,00 |
| 176 | CK21A        | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 9,8000   | 1 439,62<br>28,50 | 14 108,28<br>279,30   |
| 177 | CK33C        | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                     | buc | 21,0000  | 226,68<br>75,00   | 4 760,28<br>1 575,00  |
| 178 | CK33B        | Miner din tabla cromata                                                                                                                                                                                                                           | buc | 42,0000  | 64,42<br>28,80    | 2 705,64<br>1 209,60  |
| 179 | CI06C        | Placaj din fainata montata la                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,5000   | 202,57            | 303,85                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6              | 7                               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|---------------------------------|
|     |           | pervaz (Fereastre)                                                                                                                                                                                                  |     |          | 73,50          | 110,25                          |
| 180 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m   | 210,0000 | 23,38<br>19,80 | 4 909,17<br>4 158,00            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |          |                | 171 785,16                      |
|     |           | <b>Total 2.1.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |          |                | <b>171 785,16<br/>55 338,15</b> |
|     |           | <b>3.1.3. 1.1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                                 |
| 181 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din beton                                                                                                                                                                                        | m   | 90,0000  | 7,95<br>7,50   | 715,50<br>675,00                |
| 182 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                          | m2  | 11,0000  | 50,38<br>21,00 | 554,18<br>231,00                |
| 183 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                  | m   | 90,0000  | 55,63<br>25,50 | 5 006,70<br>2 295,00            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |          |                | 6 276,38                        |
|     |           | <b>Total 1.1.3. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |          |                | <b>6 276,38<br/>3 201,00</b>    |
|     |           | <b>3.1.4. 1.1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                |     |          |                |                                 |
| 184 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                                           | t   | 45,0000  | 23,70<br>23,70 | 1 066,50<br>1 066,50            |
| 185 | TsH92B    | Incarcarea in auto a deseurilor                                                                                                                                                                                     | t   | 45,0000  | 33,30<br>33,30 | 1 498,50<br>1 498,50            |
| 186 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                              | t   | 45,0000  | 82,50<br>0,00  | 3 712,50<br>0,00                |
| 187 | RpCU09C   | Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct                                                                                                                                                    | t   | 45,0000  | 37,50<br>37,50 | 1 687,50<br>1 687,50            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei |          |                  | 7 965,00                        |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |     |          |                  | <b>7 965,00<br/>4 252,50</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei |          |                  | 197 401,42                      |
|     |         | <b>Total 3.1. Lucrari de reparatie Et.<br/>nr. 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                  |     |          |                  | <b>197 401,42<br/>70 813,65</b> |
|     |         | <b>3.2. 3.2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                  |     |          |                  |                                 |
| 188 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                  | buc | 4,0000   | 6,60<br>6,60     | 26,40<br>26,40                  |
| 189 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate<br>aparent (pe dibluri sau console),<br>avind sectiunea conductorilor pina<br>la 4 mmp, pentru locuri de lampa<br>si prize | m   | 150,0000 | 8,40<br>8,40     | 1 260,00<br>1 260,00            |
| 190 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, )                                                                    | buc | 4,0000   | 1,80<br>1,80     | 7,20<br>7,20                    |
| 191 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : intrerupatoare<br>automate                                                                         | buc | 30,0000  | 17,40<br>17,40   | 522,00<br>522,00                |
| 192 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalic din panou,                                                                                                    | buc | 3,0000   | 176,40<br>176,40 | 529,20<br>529,20                |
| 193 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti, la<br>consolidari, in pereti sau plansee<br>din zidarie de caramida pina la 15<br>cm grosime     | buc | 40,0000  | 9,00<br>9,00     | 360,00<br>360,00                |
| 194 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ciment-var, dupa<br>instalatii sau consolidari                                                                | buc | 40,0000  | 14,09<br>12,90   | 563,68<br>516,00                |
| 195 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu<br>adincimea de pina la 5 cm in<br>pereti din piatra sau beton armat<br>de 5x100 cmp                                              | m   | 550,0000 | 15,00<br>15,00   | 8 250,00<br>8 250,00            |
| 196 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre<br>50 si 100 cmp                                                                                                        | m   | 550,0000 | 18,40<br>13,50   | 10 118,63<br>7 425,00           |
| 197 | RpEQ04A | Montarea cutiei de ramificatie                                                                                                                             | buc | 35,0000  | 66,90<br>48,00   | 2 341,50<br>1 680,00            |
| 198 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat                                                                                                                            | buc | 8,0000   | 279,11           | 2 232,90                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                               | 4   | 5        | 6      | 7         |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|     |         | fluorescent 2x 18 LED                                                                                           |     |          | 36,60  | 292,80    |
| 199 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat avariinii1x18                                                                      | buc | 2,0000   | 188,40 | 376,80    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 45,60  | 91,20     |
| 200 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18 W LED                                                | buc | 18,0000  | 30,75  | 553,50    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 4,50   | 81,00     |
| 201 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor cu 2 clape                                                                            | buc | 3,0000   | 63,66  | 190,98    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 8,10   | 24,30     |
| 202 | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                               | buc | 2,0000   | 57,32  | 114,63    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 9,30   | 18,60     |
| 203 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"                                                           | buc | 2,0000   | 58,52  | 117,03    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 36,60  | 73,20     |
| 204 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m   | 950,0000 | 25,22  | 23 954,25 |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 20,10  | 19 095,00 |
| 205 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng 3x2,5 mmp                                                        | m   | 680,0000 | 22,98  | 15 625,35 |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 10,50  | 7 140,00  |
| 206 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng -3x1,5 mmp                                                       | m   | 150,0000 | 20,27  | 3 041,21  |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 10,50  | 1 575,00  |
| 207 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng (A)- 5x4 mmp                                                     | m   | 60,0000  | 47,97  | 2 878,06  |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 14,40  | 864,00    |
| 208 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng (A)- 5x16 mmp                                                    | m   | 60,0000  | 128,00 | 7 679,92  |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 14,40  | 864,00    |
| 209 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA - 47/29/1B/25A                                                                      | buc | 14,0000  | 58,92  | 824,95    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 21,60  | 302,40    |
| 210 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA - 47/29/1B/16A                                                                      | buc | 20,0000  | 58,92  | 1 178,50  |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 21,60  | 432,00    |
| 211 | RpEE15B | Montarea automat bipolar АД - 12/29P/16A/30mA                                                                   | buc | 6,0000   | 58,92  | 353,55    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 21,60  | 129,60    |
| 212 | RpEG02C | Montarea panourilor electrice de 24 locuri                                                                      | buc | 2,0000   | 532,19 | 1 064,38  |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 159,90 | 319,80    |
| 213 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B40 10*4mm                                                                         | buc | 12,0000  | 23,00  | 276,00    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 18,00  | 216,00    |
| 214 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B60 10*6mm                                                                         | buc | 14,0000  | 23,00  | 322,00    |
|     |         |                                                                                                                 |     |          | 18,00  | 252,00    |
| 215 | RpER08A | Montarea conectorului farbox                                                                                    | buc | 16,0000  | 23,00  | 368,00    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |          | B100 10*10mm                                                                                                                                                                                                                                |     |         | 18,00          | 288,00                         |
| 216 |          | Sina zero                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 30,00<br>0,00  | 30,00<br>0,00                  |
| 217 |          | Sina de impamintare                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000  | 30,00<br>0,00  | 30,00<br>0,00                  |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                | 85 190,62                      |
|     |          | <b>Total 3.2. Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |         |                | <b>85 190,62<br/>52 634,70</b> |
|     |          | <b>3.3. 1.3. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                       |     |         |                |                                |
| 218 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie<br>pentru desfiintare                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,3000  | 4,80<br>4,80   | 15,84<br>15,84                 |
| 219 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau<br>dispozitivelor de sustinere pentru<br>desfiintare                                                                                                                                                              | buc | 12,0000 | 3,00<br>3,00   | 36,00<br>36,00                 |
| 220 | RpIC19D  | Demontarea tevii negri, pentru<br>instalatii, montate la incalzire<br>centrala prin sudare, la constructii<br>de locuit si social culturale, la<br>legarea aparatelor, a coloanelor de<br>distributie etc. avind diametrul de<br>2 1/2" -3" | m   | 14,0000 | 31,31<br>15,90 | 438,30<br>222,60               |
| 221 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>piatra sau beton armat de 26 - 50<br>cm, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat                                                                            | buc | 4,0000  | 22,50<br>22,50 | 90,00<br>90,00                 |
| 222 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ciment-var, dupa<br>instalatii sau consolidari                                                                                                                                                 | buc | 4,0000  | 14,09<br>12,90 | 56,37<br>51,60                 |
| 223 | RpIC29C  | Executarea manuala a filetului la<br>tevi din otel pentru instalatii,                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000  | 19,82<br>18,00 | 39,64<br>36,00                 |
| 224 | IC40A    | Bratara pentru fixarea conductelor<br>din otel pentru instalatia de<br>incalzire centrala sau gaze,<br>montata prin dibluri pina la 1"<br>inclusiv, pe dibluri din PVC pe<br>zid de caramida                                                | buc | 12,0000 | 13,62<br>6,00  | 163,44<br>72,00                |
| 225 | IC36B    | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata in<br>coloane la instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul exterior                                                        | m   | 18,0000 | 35,22<br>10,50 | 633,96<br>189,00               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
|     |       | de 25,0 mm.                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                  |
| 226 | IC38B | Piesa de racordare ( COT d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 8,0000 | 11,44<br>5,40     | 91,48<br>43,20                   |
| 227 | IC38H | Piesa de racordare (TEU d=25 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 4,0000 | 14,14<br>7,80     | 56,58<br>31,20                   |
| 228 | IC38B | Piesa de racordare ( MUFA d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 | 10,44<br>5,40     | 41,74<br>21,60                   |
| 229 | IC53B | Racord olandez, avind diametrul de 1"                                                                                                                                 | buc | 4,0000 | 43,80<br>6,00     | 175,20<br>24,00                  |
| 230 | ID01B | Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -25 mm                                                                                  | buc | 2,0000 | 64,20<br>6,90     | 128,40<br>13,80                  |
| 231 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul- Termoregulator tur - retur                                 | buc | 4,0000 | 209,20<br>6,90    | 836,80<br>27,60                  |
| 232 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                         | buc | 8,0000 | 33,28<br>4,50     | 266,24<br>36,00                  |
| 233 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,                                                                                                 | buc | 2,0000 | 2 469,06<br>60,00 | 4 938,12<br>120,00               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                   | 8 008,11                         |
|     |       | <b>Total 1.3. Sistema de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                               |     |        |                   | <b>8 008,11<br/>1 030,44</b>     |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                   | 290 600,15                       |
|     |       | <b>Total 3. Etalul 4 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                   | <b>290 600,15<br/>124 478,79</b> |
|     |       | <b>4. 4. Etalul 5</b>                                                                                                                                                 |     |        |                   |                                  |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6              | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------------------------|
|     |           | <b>4.1. 4.1. Lucrari de reparatie Et. nr. 5</b><br><b>4.1.1. 4.1.1. Tavan</b>                                                                                    |     |          |                |                               |
| 234 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                             | m2  | 70,0000  | 9,20<br>8,10   | 644,00<br>567,00              |
| 235 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, tavane interioare                                                                           | m2  | 70,0000  | 11,09<br>4,20  | 776,30<br>294,00              |
| 236 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 70,0000  | 13,36<br>6,00  | 934,92<br>420,00              |
| 237 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2  | 70,0000  | 57,68<br>45,90 | 4 037,25<br>3 213,00          |
| 238 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2  | 70,0000  | 41,29<br>33,00 | 2 890,18<br>2 310,00          |
| 239 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2  | 70,0000  | 2,50<br>0,90   | 175,00<br>63,00               |
| 240 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 70,0000  | 27,39<br>16,50 | 1 917,23<br>1 155,00          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |          |                | 11 374,88                     |
|     |           | <b>Total 4.1.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |     |          |                | <b>11 374,88<br/>8 022,00</b> |
|     |           | <b>4.1.2. 4.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                      |     |          |                |                               |
| 241 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2  | 138,0000 | 48,21<br>48,00 | 6 652,98<br>6 624,00          |
| 242 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                             | m2  | 236,0000 | 9,20<br>8,10   | 2 171,20<br>1 911,60          |
| 243 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, )                                                                                                                            | m2  | 40,0000  | 12,60<br>12,60 | 504,00<br>504,00              |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6                 | 7                      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------------------|
| 244 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 236,0000 | 11,09<br>4,20     | 2 617,24<br>991,20     |
| 245 | RpCJ04D      | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2 | 236,0000 | 72,62<br>54,00    | 17 138,08<br>12 744,00 |
| 246 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                              | m2 | 236,0000 | 13,36<br>6,00     | 3 152,02<br>1 416,00   |
| 247 | CK18C        | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 144,0000 | 12,92<br>7,80     | 1 859,76<br>1 123,20   |
| 248 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                  | m2 | 236,0000 | 48,34<br>36,60    | 11 408,24<br>8 637,60  |
| 249 | CF57A<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2 | 236,0000 | 41,29<br>33,00    | 9 744,02<br>7 788,00   |
| 250 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 236,0000 | 2,50<br>0,90      | 590,00<br>212,40       |
| 251 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                   | m2 | 236,0000 | 27,39<br>16,50    | 6 463,80<br>3 894,00   |
| 252 | CK03A        | Usi din lemn interioare montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 40,0000  | 2 067,42<br>54,00 | 82 696,60<br>2 160,00  |
| 253 | CK21A        | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu                                                                                                                     | m2 | 9,8000   | 1 439,62<br>28,50 | 14 108,28<br>279,30    |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6               | 7                               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
|     |           | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                                 |
| 254 | CK33C     | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                       | buc | 21,0000  | 226,68<br>75,00 | 4 760,28<br>1 575,00            |
| 255 | CK33B     | Miner din tabla cromata                                                                                                                                                                                             | buc | 42,0000  | 64,42<br>28,80  | 2 705,64<br>1 209,60            |
| 256 | CI06C     | Placaj din fainata montata la pervaz (Fereastre)                                                                                                                                                                    | m2  | 1,5000   | 202,57<br>73,50 | 303,85<br>110,25                |
| 257 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m   | 210,0000 | 23,38<br>19,80  | 4 909,17<br>4 158,00            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |          |                 | 171 785,16                      |
|     |           | <b>Total 4.1.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |          |                 | <b>171 785,16<br/>55 338,15</b> |
|     |           | <b>4.1.3. 4.1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                                 |
| 258 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din beton                                                                                                                                                                                        | m   | 90,0000  | 7,95<br>7,50    | 715,50<br>675,00                |
| 259 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                          | m2  | 11,0000  | 50,38<br>21,00  | 554,18<br>231,00                |
| 260 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                  | m   | 90,0000  | 55,63<br>25,50  | 5 006,70<br>2 295,00            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |          |                 | 6 276,38                        |
|     |           | <b>Total 4.1.3. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>6 276,38<br/>3 201,00</b>    |
|     |           | <b>4.1.4. 4.1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                                 |
| 261 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                                           | t   | 45,0000  | 23,70<br>23,70  | 1 066,50<br>1 066,50            |
| 262 | TsH92B    | Incarcarea in auto a deseurilor                                                                                                                                                                                     | t   | 45,0000  | 33,30           | 1 498,50                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                |     |          | 33,30            | 1 498,50                        |
| 263 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                         | t   | 45,0000  | 82,50<br>0,00    | 3 712,50<br>0,00                |
| 264 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct                                                                               | t   | 45,0000  | 37,50<br>37,50   | 1 687,50<br>1 687,50            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | lei |          |                  | 7 965,00                        |
|     |         | <b>Total 4.1.4. Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |          |                  | <b>7 965,00<br/>4 252,50</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | lei |          |                  | 197 401,42                      |
|     |         | <b>Total 4.1. Lucrari de reparatie Et. nr. 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |     |          |                  | <b>197 401,42<br/>70 813,65</b> |
|     |         | <b>4.2. 4.2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                      |     |          |                  |                                 |
| 265 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                       | buc | 4,0000   | 6,60<br>6,60     | 26,40<br>26,40                  |
| 266 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m   | 150,0000 | 8,40<br>8,40     | 1 260,00<br>1 260,00            |
| 267 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, )                                                               | buc | 4,0000   | 1,80<br>1,80     | 7,20<br>7,20                    |
| 268 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare automate                                                                    | buc | 30,0000  | 17,40<br>17,40   | 522,00<br>522,00                |
| 269 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou,                                                                                           | buc | 3,0000   | 176,40<br>176,40 | 529,20<br>529,20                |
| 270 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime     | buc | 40,0000  | 9,00<br>9,00     | 360,00<br>360,00                |
| 271 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                          | buc | 40,0000  | 14,09<br>12,90   | 563,68<br>516,00                |
| 272 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat                                                        | m   | 550,0000 | 15,00<br>15,00   | 8 250,00<br>8 250,00            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                               | 4   | 5        | 6               | 7                      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------|
|     |         | de 5x100 cmp                                                                                                    |     |          |                 |                        |
| 273 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                | m   | 550,0000 | 18,40<br>13,50  | 10 118,63<br>7 425,00  |
| 274 | RpEQ04A | Montarea cutiei de ramificatie                                                                                  | buc | 35,0000  | 66,90<br>48,00  | 2 341,50<br>1 680,00   |
| 275 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x 18 LED                                                           | buc | 8,0000   | 279,11<br>36,60 | 2 232,90<br>292,80     |
| 276 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat avariinii1x18                                                                      | buc | 2,0000   | 188,40<br>45,60 | 376,80<br>91,20        |
| 277 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18 W LED                                                | buc | 18,0000  | 30,75<br>4,50   | 553,50<br>81,00        |
| 278 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 2 clape                                                                            | buc | 3,0000   | 63,66<br>8,10   | 190,98<br>24,30        |
| 279 | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                               | buc | 2,0000   | 57,32<br>9,30   | 114,63<br>18,60        |
| 280 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"                                                           | buc | 2,0000   | 58,52<br>36,60  | 117,03<br>73,20        |
| 281 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m   | 950,0000 | 25,22<br>20,10  | 23 954,25<br>19 095,00 |
| 282 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng 3x2,5 mmp                                                        | m   | 680,0000 | 22,98<br>10,50  | 15 625,35<br>7 140,00  |
| 283 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng -3x1,5 mmp                                                       | m   | 150,0000 | 20,27<br>10,50  | 3 041,21<br>1 575,00   |
| 284 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng (A)- 5x4 mmp                                                     | m   | 60,0000  | 47,97<br>14,40  | 2 878,06<br>864,00     |
| 285 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng (A)- 5x16 mmp                                                    | m   | 60,0000  | 128,00<br>14,40 | 7 679,92<br>864,00     |
| 286 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA - 47/29/1B/25A                                                                      | buc | 14,0000  | 58,92<br>21,60  | 824,95<br>302,40       |
| 287 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA - 47/29/1B/16A                                                                      | buc | 20,0000  | 58,92<br>21,60  | 1 178,50<br>432,00     |
| 288 | RpEE15B | Montarea automat bipolar АД - 12/29P/16A/30МА                                                                   | buc | 6,0000   | 58,92<br>21,60  | 353,55<br>129,60       |
| 289 | RpEG02C | Montarea panourilor electrice de 24 locuri                                                                      | buc | 2,0000   | 532,19          | 1 064,38               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                           |     |         | 159,90         | 319,80                         |
| 290 | RpER08A  | Montarea conectorului farbox B40 10*4mm                                                                                                                                                                                   | buc | 12,0000 | 23,00<br>18,00 | 276,00<br>216,00               |
| 291 | RpER08A  | Montarea conectorului farbox B60 10*6mm                                                                                                                                                                                   | buc | 14,0000 | 23,00<br>18,00 | 322,00<br>252,00               |
| 292 | RpER08A  | Montarea conectorului farbox B100 10*10mm                                                                                                                                                                                 | buc | 16,0000 | 23,00<br>18,00 | 368,00<br>288,00               |
| 293 |          | Sina zero                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 30,00<br>0,00  | 30,00<br>0,00                  |
| 294 |          | Sina de impamintare                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 30,00<br>0,00  | 30,00<br>0,00                  |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                | 85 190,62                      |
|     |          | <b>Total 4.2. Lucrari de electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |         |                | <b>85 190,62<br/>52 634,70</b> |
|     |          | <b>4.3. 4.3. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                |                                |
| 295 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                        | m2  | 3,3000  | 4,80<br>4,80   | 15,84<br>15,84                 |
| 296 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc | 12,0000 | 3,00<br>3,00   | 36,00<br>36,00                 |
| 297 | RpIC19D  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m   | 14,0000 | 31,31<br>15,90 | 438,30<br>222,60               |
| 298 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                      | buc | 4,0000  | 22,50<br>22,50 | 90,00<br>90,00                 |
| 299 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                     | buc | 4,0000  | 14,09<br>12,90 | 56,37<br>51,60                 |
| 300 | RpIC29C  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii,                                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 19,82<br>18,00 | 39,64<br>36,00                 |
| 301 | IC40A    | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"                                                                                             | buc | 12,0000 | 13,62<br>6,00  | 163,44<br>72,00                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                                    | 7                                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                                      |     |         |                                      |                                       |
| 302 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m   | 18,0000 | <div>35,22</div> <div>10,50</div>    | <div>633,96</div> <div>189,00</div>   |
| 303 | IC38B | Piesa de racordare ( COT d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 8,0000  | <div>11,44</div> <div>5,40</div>     | <div>91,48</div> <div>43,20</div>     |
| 304 | IC38H | Piesa de racordare (TEU d=25 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                   | buc | 4,0000  | <div>14,14</div> <div>7,80</div>     | <div>56,58</div> <div>31,20</div>     |
| 305 | IC38B | Piesa de racordare ( MUFA d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                 | buc | 4,0000  | <div>10,44</div> <div>5,40</div>     | <div>41,74</div> <div>21,60</div>     |
| 306 | IC53B | Racord olandez, avind diametrul de 1"                                                                                                                                                | buc | 4,0000  | <div>43,80</div> <div>6,00</div>     | <div>175,20</div> <div>24,00</div>    |
| 307 | ID01B | Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -25 mm                                                                                                 | buc | 2,0000  | <div>64,20</div> <div>6,90</div>     | <div>128,40</div> <div>13,80</div>    |
| 308 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul- Termoregulator tur - retur                                                | buc | 4,0000  | <div>209,20</div> <div>6,90</div>    | <div>836,80</div> <div>27,60</div>    |
| 309 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 8,0000  | <div>33,28</div> <div>4,50</div>     | <div>266,24</div> <div>36,00</div>    |
| 310 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,                                                                                                                | buc | 2,0000  | <div>2 469,06</div> <div>60,00</div> | <div>4 938,12</div> <div>120,00</div> |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                | lei |         |                                      | 8 008,11                              |

| 1 | 2 | 3                                                           | 4   | 5 | 6 | 7                                |
|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------|
|   |   | <b>Total 4.3. Sistema de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>8 008,11<br/>1 030,44</b>     |
|   |   | <i>Total</i>                                                | lei |   |   | 290 600,15                       |
|   |   | <b>Total 4. Etalul 5<br/>Inclusiv salariu</b>               |     |   |   | <b>290 600,15<br/>124 478,79</b> |

|  |  |                                                       |        |                                    |
|--|--|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|  |  | Total                                                 | lei    | 1 163 548,29                       |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (VR)<br>* 22,5 %       | 22,5 % | 112 125,41                         |
|  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 2 %                    | 2 %    | 12 932,55                          |
|  |  | Cheltuieli de regie<br>(VR+Asigur+Cheltu) * 2 %       | 2 %    | 25 772,13                          |
|  |  | Beneficiu de deviz<br>(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 % | 2 %    | 26 287,57                          |
|  |  | Total<br>VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi               |        | 1 340 665,95                       |
|  |  | TVA<br>(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi)<br>* 20 %     | 20 %   | 268 133,19                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>              |        | <b>1 608 799,14<br/>498 335,16</b> |

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)