

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

Obiectul: **„Lucrări de Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev - Sf. Ilie - 1 Mai, or. Rezina,,**

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina:** adresa: MD-5403, R.M., or.Rezina, str. 27 August, nr.1.

**1. Descriere generală**

Orașul Rezina , satele Stohnaia, Ciorna și Boșernița sunt asigurate cu apă potabila. La data de 13 iulie 2021 în piața orășenească a avut loc un incendiu. Au ars multe gherete comerciale. Accesul autospecialelor nu a fost posibil spre gherete. În zona dată nu erau hidranți antiincendiar. Din acest motiv a fost dată propunerea : în măsura posibilităților renovarea traseelor de apeduct cu montarea hidranților și a robinetelor antiincendiar în or. Rezina , inclusiv în zona dată.

**2. Informații și proiectare**

Documentația de deviz a fost elaborată de către autoritatea contractantă - Primăria or. Rezina. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova. Durata de executare a lucrărilor - 60 zile.

**4. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

**1. Documente ce conține oferta:**

- 1.1 DUAE;
- 1.2 Cerere de participare - (*anexa nr. 7*);
- 1.3 Declarație privind valabilitatea ofertei - (*anexa nr. 8*);
- 1.4 Garanția pentru ofertă - (*anexa nr. 9*);

**2. Propunerea financiară:**

- 2.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară (Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani să fie egală sau mai mare decât suma **800 000,00 lei**);
- 2.2 Lichiditate generala (**nu mai puțin de 100%**).
- 2.3 Ultimul raport financiar

**3. Propunerea tehnică și profesională:**

- 3.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;
- 3.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);
- 3.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);
- 3.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

- 3.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);
- 3.6 Declarație privind personalul de specialitate angajați permanent pentru realizarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 3.7 Lista subcontractanților și patea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr.16*) - după caz;
- 3.8 Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;
- 3.9 Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;
- 3.10 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;
- 3.11 Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;
- 3.12 Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;
- 3.13 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (*anexa nr. 22*);
- 3.14 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii permanent și Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier în domeniul : *Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.*

#### 4. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

*Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (o) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP:*

- 4.1 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 4.2 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 4.3 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 4.4 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție;
- 4.5 Declarație privind prezentarea mostrelor pentru produsele solicitate de Primăria or. Rezina.

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

„14” martie 2023



### 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev - Sf. Ilie - 1 Mai, or. Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	440,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,00
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	40,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	40,00
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,56
6	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	14,00
7	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,34
8	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	3,00

1	2	3	4	5
9	RpSA17H	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm	m	527,00
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	buc	6,00
11	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de , 25, mm	buc	16,00
12	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc	2,00
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
14	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,80
15	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	34,00
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	60,00
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	79,00

„14” martie 2023



(semnătura autorizată)

Ex.Anisia Udrea  
Tel:025424922