

**Finisarea lucrarilor de
constructie a gradinitei de copii
nr.3 din com.Sipoteni r-n
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Bloc I.Echipament electric

Valoarea de deviz 56 264 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	30,491 30,491	487,850 487,850
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	375,000	7,885 7,885	2 957,062 2 957,062
		<i>Total</i>	lei			3 444,912
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			775,105
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			337,601
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			273,457
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 831,075 3 444,912
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ЩПВ-П-24	buc	11,000	127,211 124,591	1 399,320 1 370,500
4		Panou de iluminat 345x300x102	buc	1,000	702,000	702,000

1	2	3	4	5	6	7
		IP40 ЩРБ -П-24			0,000	0,000
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	156,967 147,722	156,967 147,722
6		Intrerupator de sarcina BH-32/3/20A	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	83,540 82,009	918,942 902,101
8		Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A	buc	7,000	27,000 0,000	189,000 0,000
9		Intrerupator automat BA 47-29M/3P/B16A	buc	1,000	27,500 0,000	27,500 0,000
10		Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc	3,000	55,000 0,000	165,000 0,000
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ЩРБ-П-18	buc	1,000	484,211 124,591	484,211 124,591
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,230	4 799,413 4 626,161	1 103,865 1 064,017
13		Corp de iluminat LPO 1x18 cu lampa LED	buc	4,000	113,000 0,000	452,000 0,000
14		Corp de iluminat LPO 1x36 cu lampa LED	buc	11,000	165,000 0,000	1 815,000 0,000
15		Corp de iluminat ermetic LSP 1x18cu lampa LED	buc	6,000	135,000 0,000	810,000 0,000
16		Corp de iluminat ermetic LBO 1x18cu lampa LED	buc	2,000	138,000 0,000	276,000 0,000
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,110	6 331,318 6 098,118	696,445 670,793
18		Corp de iluminat LPO 2x36 cu lampa LED	buc	11,000	180,000 0,000	1 980,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 025,950 4 641,950	100,519 92,839
20		Projector LED 35W IP65	buc	2,000	35,000 0,000	70,000 0,000
21		Lampa LED 18W	buc	10,000	25,000 0,000	250,000 0,000
22		Lampa LED 36W	buc	33,000	31,000 0,000	1 023,000 0,000
23		Lampa LED Gx 24g18W	buc	2,000	33,000 0,000	66,000 0,000
24		Modul LED 35W	buc	2,000	39,000 0,000	78,000 0,000
25	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	14,000	60,544 59,404	847,617 831,657
26		Detector de miscare Argus 220 Basic /30s//8min	buc	6,000	583,330 0,000	3 499,980 0,000
27		Bloc pentru alimentare de rezerva APV 358-001 Multi	buc	8,000	300,000 0,000	2 400,000 0,000
28	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,750	1 048,187 1 004,087	3 930,701 3 765,326
29		Tub gofrat OVC d16mm	m	375,000	2,350 0,000	881,250 0,000
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,800	1 501,868 651,868	5 707,098 2 477,098
		<i>Total</i>	lei			30 085,415
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 575,495
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 287,511
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			5 723,322
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 380,305
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				42 052,048 11 446,644
		Total	lei			46 887

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			9 377
		Total deviz:				56 264
		Inclusiv salariu				14 892

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)