

Lucrari de reparatie la Gradinita nr. 15 din str. Gheorghe Asachi, 13A

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.1 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 97 170,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,50	9,26 9,26	23,14 23,14
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,41	17,94 17,19	868,53 832,23
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	97,45	7,36 6,65	717,01 647,82
4	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi	t	17,50	21,66 21,66	378,98 378,98
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,50	46,44 0,00	812,70 0,00
Total Capitolul 1. Lucrari de demolare						2 800,37
Incluziv salariu						1 882,17
		Capitolul 2.Pardosea				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,41	44,50 16,69	2 154,39 808,11

1	2	3	4	5	6	7
7	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	48,41	29,80 11,39	1 442,76 551,33
8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,41	204,18 60,16	9 884,47 2 912,35
Total Capitolul 2.Pardosea						13 481,62
Incluziv salariu						4 271,79
		Capitolul 3.Pereti				
9	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	16,85	171,99 47,61	2 898,07 802,23
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	97,45	3,77 0,74	367,59 71,83
11	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	97,45	62,88 38,78	6 128,13 3 778,80
12	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	97,45	34,03 15,12	3 316,26 1 473,21
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) dimensiuni placute: pina la	m2	131,15	215,98 32,19	28 326,03 4 221,92

1	2	3	4	5	6	7
		200x200 mm				
Total Capitolul 3.Pereti						41 036,08
Incluziv salariu						10 347,99
		Capitolul 4.Tavane				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	48,41	3,77 0,74	182,61 35,68
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,41	52,84 37,59	2 557,94 1 819,83
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,41	23,06 6,20	1 116,15 300,24
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,41	3,56 0,74	172,44 35,68
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,41	22,60 17,84	1 094,24 863,66
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,41	3,56 0,74	172,44 35,68
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,41	26,66 13,51	1 290,49 654,19
Total Capitolul 4.Tavane						6 586,31
Incluziv salariu						3 744,97
		Capitolul 5. Timplarie				
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	6,30	1 355,86 19,50	8 541,90 122,83

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
Total Capitolul 5. Timplarie						8 541,90
Incluziv salariu						122,83
		Capitolul 6.Canal de ventilare				
22	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	25,89 25,89	51,79 51,79
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	13,42 12,18	26,84 24,37
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00	48,82 7,86	976,50 157,25
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Caciula de aerisire)	buc	2,00	73,73 6,88	147,46 13,76
26	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	16,00	13,66 11,06	218,50 176,90
Total Capitolul 6.Canal de ventilare						1 421,09
Incluziv salariu						424,07
Cheltuieli directe			lei		73 867,36	
Asigurare sociala			24,00 %		4 990,51	
Transport			1,00 %		521,83	
Total			100,00 +		79 379,71	

Cheltuieli de regie	1,00 %	793,80
Total	100,00 +	80 173,50
Beneficiul	1,00 %	801,74
Total	100,00 +	80 975,24
TVA	20,00 %	16 195,05

Total deviz:
Incluziv salariu

97 170,29
20 793,81

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)