Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie reconstructiei drumuri publice com Ghiliceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Amenajarea unei portiuni de drumin varianta alba

Valoarea de deviz 562 310,10 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,125	1 097,20	2 331,55
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,500	10 162,10	431 889,25

		Total	lei	434 220,80
		Asigurarea sociala	24 %	3 224,83
		Cheltueli de regie	4 %	17 497,82
		Total		454 943,45
		Beneficiul de deviz	3 %	13 648,30
		Total		468 591,75
		Tva	20 %	93 718,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		**562 310,10**

Intocmit VIG HOUSE SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Gradinari Ivan
Date: 2025.06.11 14:00:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Lucrari de reparatie reconstructiei drumuri publice com Ghiliceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Amenajarea unei portiuni de drumin varianta alba

Valoarea de deviz 562 310,10 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 2:				
		Manopera:				
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	209,950	64,00	13 436,80
		Total manopera				**13 436,80**
		Materiale:				
1.	11202062010361	Savura	m3	42,500	350,00	14 875,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	42,500	385,00	16 362,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	803,250	385,00	309 251,25
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	63,750	385,00	24 543,75
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	127,500	19,00	2 422,50
		Total materiale de construcţii				**367 455,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,269	520,00	3 259,75
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	115,175	250,00	28 793,75
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	47,600	250,00	11 900,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,965	450,00	4 934,25
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,505	400,00	1 802,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,595	150,00	2 639,25
		Total utilaje de construcţii				**53 329,00**

	Total	lei	434 220,80
	Asigurarea sociala	24 %	3 224,83
	Cheltueli de regie	4 %	17 497,82
	Total		454 943,45
	Beneficiul de deviz	3 %	13 648,30
	Total		468 591,75
	Tva	20 %	93 718,35
	Total deviz:		**562 310,10**

Intocmit VIG HOUSE SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie reconstructiei drumuri publice com Ghiliceni **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 097,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	520,00	1 097,20
		Total	lei			2 331,55
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 162,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	64,00	316,16
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,00	57,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		Total	lei			431 889,25

APROBAT:

Intocmit
VIG HOUSE SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.