

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69 din 07.05.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **"Primăria satului Colonita", MD-2082, mun. Chișinău,**
satul Colonita, str. Ștefan cel Mare, 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1752680625632](#) din **16.07.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Constructia si amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau, lungimea L=0,950km”**,

noi **Sigma VenMer SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **"Primăria satului Colonita", MD-2082, mun. Chișinău,**
satul Colonita, str. Ștefan cel Mare, 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea :**
„Construcția și amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau, lungimea
L=0,950km”,

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție : Licitatie deschisa,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **30.09.2025, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **01.08.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		

1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1752680625632
A. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Colonita
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601006689

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<i>„Sigma VenMer” SRL</i>
2A.2	Țara	<i>Moldova</i>
2A.3	Cod poștal	<i>MD-2012</i>
2A.4	Oraș/Localitate	<i>Chișinău</i>
2A.5	Adresa juridică	<i>Chișinău, str.Maria Cebotari,28</i>
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<i>Cebotari Veaceslav</i>
2A.7.1	Telefon	<i>+37379054000</i>
2A.7.2	Adresa de e-mail	<i>executivesvm@gmail.com</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	<i>1007600018551</i>
2A.9	Numărul cod TVA	<i>0508001</i>
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	<i>SRL</i>
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	<i>Cebotari Veaceslav</i>
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [<i>beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară</i>]	<i>Cebotari Veaceslav</i>

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Moldovenească
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	Întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	_____
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	_____
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	_____
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	_____
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	_____
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Cebotari Veaceslav
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379054000
2B.5	Adresa de e-mail	executivesvm@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile	Nu

	menționate în capitolul V de mai jos?	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-----

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană	

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă,	Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	_____
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	_____
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<i>Nu am avut încălcări</i> _____
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<i>Nu am avut încălcări</i> _____

3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	_____
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	_____
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.servicii.sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Sistemul Informațional al SFS SIA Referința exactă a documentației: Certificat SFS Nr.2019551 din 31.07.2025
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	_____
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	_____

3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de</i>	_____

	<i>excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____

3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-----
---------	-----------------------------------	-------

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare MD0062430, Licența Seria A MMII Nr. 055622
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.cis.gov.md www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera de Înregistrarea de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat de înregistrare MD0062430 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Nr. 172727 din 27.03.2025
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația	Adresa de internet: www.licentiere.gov.md www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul

	<i>care ar permite verificarea.</i>	emitent(ă): Camera de licențiere Referința exactă a documentației: Licența Seria A MMII Nr. 055622
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: www.maib.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC „Moldova Agroindbank” S.A Sucursala MAIB PARK - 522
		Referința exactă a documentației: Garanția bancară pt oferta Nr. LD2521300106 din 01.08.2025
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <i>Valoare 15 000 000 lei Perioada 2024</i> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	66 550 343
		Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală Cifra de afaceri medie anuală pentru anii 2022-2024	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <i>Valoare 15 000 000 lei</i> <i>Perioada 2022-2024</i> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da

4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	44 267 764
		Anul 2022
		50 008 939
		Anul 2023
		66 550 343
		Anul 2024
		Valoarea medie: 53 609 015
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/
		Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/
		Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.mei.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Ministerul Economiei și Infrastructurii
		Referința exactă a documentației: Lista diriginților de șantier atestați
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management	Da

	și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.irqao.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 45001 QuayAudit UK Limited, Marea Britanie
		Referința exactă a documentației: Certificate ISO
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 55
		Anul 2023
		Angajați 41
		Anul 2024
		Angajați 48
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul	Anul 2022
		Persoane 5
		Anul 2023

	ultimilor trei ani.	Persoane 5
		Anul 2024
		Persoane 5
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	<i>Obiectiv comercial de tip P din str.Independenței,18/O or.Briceni,</i> <i>Contract 04.04.2018,</i> <i>Valoarea 6 189 415,36 lei</i> <i>PV Nr.1 din 05.10.2018</i> <i>beneficiar Activ Imobil</i> <i>S.R.L.</i> <i>Obiectivul de tip comercial de tip P+E din str.Concilierii Naționale,1 or. Anenii Noi,</i> <i>Contract 17.06.2019,</i> <i>Valoarea 19 958 296,81 lei</i> <i>PV Nr.1 din 03.12.2019</i> <i>beneficiar Activ Imobil</i> <i>S.R.L.</i> <i>Obiectivul de tip comercial de tip D+P din str.Basarabiei ,1A or. Cantemir,</i> <i>Contract 15.02.2022,</i> <i>Valoarea 24 473 390,30 lei</i> <i>PV Nr.1 din 12.12.2022</i> <i>beneficiar Activ Imobil</i> <i>S.R.L</i> <i>Lucrari de constructie / reconstrucție</i> <i>Bloc de oficii str.</i> <i>V.Belinski 10A</i> <i>Contract 30.08.2019</i> <i>Valoarea 13 935 335 lei</i> <i>PV Nr.1 din 14.06.2021</i> <i>beneficiar EUROPARC</i>

		S.R.L. Parteneriat de prestare a serviciilor de constructie, resistemizare si reparative <i>Contract 13.09.2018</i> <i>Valoarea contract 1 608 732.82 lei</i> <i>lucrari efectuate 1 485 107,92 lei</i> beneficiar OM SEBO Credit S.R.L. Depozit cu bloc de oficii din str.Durlești,4 or.Dumbrava, <i>Contract 25.10.2019,</i> <i>Valoarea 54 509 894,09 lei</i> <i>PV Nr.1 din 29.12.2020</i> Beneficiar Activ Imobil S.R.L. Lucrări de reconstrucție și reparație Business Centru Petricani <i>Contract din februarie 2021</i> <i>Valoarea contract 1 208 521.09lei</i> Beneficiar S.C. Asceri-Imobil SRL Măsurile de eficiență energetică, Instalarea Colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii „Zorenca” din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi <i>Contract din 19.07.2021</i> <i>Valoarea contractului 3 567 106.81 lei</i> <i>PV Nr.4 din 12.09.2022</i> Beneficiar Primăria com.Ciobanovca, raionul Anenii Noi Lucrările de reparație în incinta blocului I.P.Liceul Teoretic Spiru Haret, str.M.Cebotari, 53, mun.Chisinau <i>Contract din 18.05.2021</i> <i>Valoarea contractului 1 486 051,34 lei</i>
--	--	--

		Beneficiar I.P. Liceul Teoretic Spiru Haret Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu nr.cad. 5511211308, S+P+2E Contract din 13.09.2021 Valoarea contractului 10 019 408.80 lei PV Nr.1 din 29.06.2022 Beneficiar Primăria com. Băcioi Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor) Contract din 26.04.2022 Valoarea contractului 4 200 042,65 lei PV Nr.01 din 17.03.2023 Beneficiar Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv Contract din 05.05.2022 În derulare Valoarea contractului 24 407 200,31 lei Beneficiar Primăria Anenii Noi Investitor ADR Centru Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni Contract din 15.09.2022
--	--	---

		<i>Valoarea contractului</i> <i>10 655 255,76 lei</i> <i>PV din iulie 2024</i> <i>Beneficiar Primăria</i> <i>Ialoveni</i> <i>Investitor ADR Centru</i> <i>Lucrări de reparație a</i> <i>trotuarelor în zona Centrul</i> <i>istoric al or. Chișinău</i> <i>Contract din 04.10.2022</i> <i>Valoarea contractului</i> <i>125 963 392,07 lei</i> <i>Beneficiar Direcția</i> <i>Generală</i> <i>Mobilitate Urbană</i> <i>Lucrări de construcție a</i> <i>terenului de sport din s.</i> <i>Borogani, r-l Leova</i> <i>Valoarea contractului</i> <i>1 625 508,31</i> <i>PV Nr.3 din 08.04.2022</i> <i>Beneficiar</i> <i>Primaria Borogani</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Reabilitarea trotuarului din</i> <i>str. Ciuflea- modificări cu</i> <i>includerea</i> <i>compartimentelor noi</i> <i>(iluminare, irigare) și</i> <i>lucrări de amenajare</i> <i>suplimentare, partea opusă</i> <i>a bisericii Ciuflea</i> <i>Contract din 10.06.2024</i> <i>În derulare</i> <i>Valoarea contractului:</i>

		7 203 599,73 lei Beneficiar Pretura sectorului Centru
		Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău Contract din 04.10.2022 Valoarea contractului 125 963 392,07 lei Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană
		Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni Contract din 15.09.2022 Valoarea contractului 10 655 255,76 lei PV din iulie 2024 Beneficiar Primăria Ialoveni Investitor ADR Centru
		Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina. Contract din 29.08.2023 Valoarea contractului 7 731 202,39 lei PV din mai 2024 Beneficiar Primăria orașului Rezina
		Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ”

		<i>Contract din 26.04.2022</i> <i>Valoarea contractului</i> <i>4 200 042,65 lei</i> <i>PV Nr.01 din 17.03.2023</i> Beneficiar Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău
		<i>Etc.</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> <i>www.irqao.com</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 9001 <i>QuayAudit UK Limited,</i> <i>Marea Britanie</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i> <i>1.Certificate ISO</i>
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> <i>www.irqao.com</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 45001 <i>QuayAudit UK Limited,</i>

		<i>Marea Britanie</i>
		<i>Referința exactă a documentației: Certificate ISO</i>
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Nu

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod	Conținutul cerințelor	Răspuns
-----	-----------------------	---------

poziție		
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Primaria Colonita](#), astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Construcția si amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau, lungimea L=0,950km LD ID [ocds-b3wdp1-MD-1752680625632](#)**.

Data 01.08.2025

Cebotari Veaceslav, Director General

„Sigma VenMer” SRL



BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2521300106 din 01.08.2025

Către **PRIMARIA SATULUI COLONITA** cu sediul în MD-2082 Colonita, Moldova, mun.CHISINAU, s.Colonița, Stefan cel Mare 3, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind „**Constructia si amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau, lungimea L=0,950km**”, (Licitatia publică – **ocds-b3wdp1-MD-1752680625632** din **01.08.2025**),

subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **PRIMARIA SATULUI COLONITA**, cu codul fiscal **1007601006689** să plătim suma de **81000,00 (optzeci și unu mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "**SIGMA VENMER**" **S.R.L.**, cu codul fiscal **1007600018551** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**SIGMA VENMER**" **S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**SIGMA VENMER**" **S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **01.08.2025** și este valabilă până la data de **30.09.2025**, inclusiv.

Digitally signed by Jugurt Aliona
Date: 2025.08.01 11:26:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătura) MOLDOVA EUROPEANĂ



Numele, prenumele: **Aliona Jugurt**
Reprezentantul Băncii **L.Ș**

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către - **PRIMARIA SATULUI COLONITA 2082, MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Colonita,**
str. Stefan cel Mare 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

- 1.Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **”Sigma VenMer SRL ”** _
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Constructia si amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau, lungimea L=0,950km.

pentru suma fără TVA de : **7 596 552,11 (sapte milioane cinci sute nouazeci si sase mii cinci sute cincizeci si doi lei, 11 bani)** MDL,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **1 519 310,42 (un milion cinci sute nouasprezece mii trei sute zece lei, 42 bani)** MDL,

(suma în litere și în cifre)

- 2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat.
- 3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
- 4.Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
- 5.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- 6.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **01 / 08 / 2025**

Semnat în numele **Sigma VenMer SRL**
Veaceslav Cebotari

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din plata cuvenită, până la atingerea cuantumului de **5%** (din prețul total oferat) și care constituie **455 793,13** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci)** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 (trei)** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 (trei)** zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Constructia si amenajarea str.
Vasile Lupu din sat. Colonita
mun. Chisinau, lungimea
L=0,950km**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
solutii arhitecturale**

**Constructia si amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau,
lungimea L=0,950km**

Valoarea de deviz 9 115 862,531 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. V. Lupu, Colonita				
		1.1. Demoarea pietrei de bordura existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de betonde orice dimensiune, asezate pe beton	m	154,000	25,600 — 25,600	3 942,400 — 3 942,400
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialului din demolare)	100 m3	0,113	1 348,673 — 0,000	152,400 — 0,000
3	TsI51A1	Transportarea materialelor din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	27,050	13,930 — 0,000	376,800 — 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit (din normativ se excluce piatra)	100 m3	11,270	228,799 — 28,799	2 578,560 — 324,560
		<i>Total</i>	lei			7 050,160
		Total Demoarea pietrei de bordura existente Inclusiv salariu				7 050,160 4 266,960
		1.2. Defrisarea arborilor si arbustilor				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul pana la 30cm	buc	8,000	337,100 — 328,000	2 696,800 — 2 624,000
6	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,000	462,400 — 462,400	462,400 — 462,400
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea copacilor defrisati)	100 m3	0,062	1 354,839 — 0,000	84,000 — 0,000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5,940	13,939 — 0,000	82,800 — 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 326,000
		Total Defrisarea arborilor si arbustilor Inclusiv salariu				3 326,000 3 086,400
		1.3. Lucrari de terasament				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei cu incarcarea pamintului)	100 m3	27,426	1 349,989 — 0,000	37 024,800 — 0,000
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5 183,510	13,920 — 0,000	72 154,200 — 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	27,426	230,476 — 28,799	6 321,040 — 789,840

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,636	<u>1 350,000</u> 0,000	<u>858,600</u> 0,000
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	120,110	<u>13,922</u> 0,000	<u>1 672,200</u> 0,000
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (finisarea si compactarea platformei drumului 6176.33m2)	100 m3	0,640	<u>1 272,187</u> 0,000	<u>814,200</u> 0,000
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	61,763	<u>94,498</u> 0,000	<u>5 836,500</u> 0,000
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (finisarea si compactarea platformei drumului 6176.33m2)	100 m3	18,529	<u>476,809</u> 0,000	<u>8 834,800</u> 0,000
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (excavarea pamantului vegetal)	100 m3	4,054	<u>1 169,956</u> 0,000	<u>4 743,000</u> 0,000
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	587,900	<u>13,920</u> 0,000	<u>8 183,400</u> 0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	4,054	<u>230,498</u> 28,791	<u>934,440</u> 116,720
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)	100 m3	2,508	<u>1 170,096</u> 0,000	<u>2 934,600</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	363,720	13,919 — 0,000	5 062,800 — 0,000
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3	250,840	24,800 — 24,800	6 220,800 — 6 220,800
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	25,084	365,407 — 235,200	9 165,860 — 5 899,760
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	25,084	1 193,443 — 385,600	29 936,332 — 9 672,400
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	25,084	277,089 — 52,799	6 950,508 — 1 324,400
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	2,395	1 350,063 — 0,000	3 233,400 — 0,000
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	452,670	13,920 — 0,000	6 301,200 — 0,000
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,076	94,482 — 0,000	952,000 — 0,000
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea in acostamente)	100 m3	2,395	1 271,816 — 0,000	3 046,000 — 0,000
		<i>Total</i>	lei			221 180,680
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				221 180,680 24 023,920
		1.4. Decaparea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente				
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei restruiri de constructii si din piatra sparta	m3	294,930	46,850 — 11,440	13 817,500 — 3 374,000
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	2,949	1 349,949 — 0,000	3 981,000 — 0,000
32	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	427,650	13,919 — 0,000	5 952,600 — 0,000
33	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,949	230,587 — 28,810	680,000 — 84,960
		<i>Total</i>	lei			24 431,100
		Total Decaparea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				24 431,100 3 458,960
		1.5. Montarea bordurei				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	107,520	794,398 — 79,200	85 413,684 — 8 515,600
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20XF2 norma de consum 0.040m3/m)	m	1 792,000	228,857 — 54,400	410 111,744 — 97 484,800
		<i>Total</i>	lei			495 525,428
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				495 525,428 106 000,400
		1.6. Amenajarea imbracamintei rutiere				
36	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal 0-32 mm (balast), conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 10 cm	m3	589,250	281,166 — 12,000	165 676,916 — 7 071,040
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	1 417,170	876,280 — 64,000	1 241 837,584 — 90 698,880

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 27 cm.				
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t	3,650	$\frac{10\,451,370}{0,000}$	$\frac{38\,147,500}{0,000}$
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h= 6 cmI) (din normativ se exclude nisipul bitumat si otelul)	m2	5 213,900	$\frac{293,970}{4,800}$	$\frac{1\,532\,730,720}{25\,026,720}$
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t	1,564	$\frac{10\,450,448}{0,000}$	$\frac{16\,344,500}{0,000}$
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70 cu norma de consum 0.0972t/m2, conform CP D.02.25:2021, h = 4 cm)(din normativ se exclude nisipul bitumat si otelul)	m2	5 213,900	$\frac{203,080}{4,000}$	$\frac{1\,058\,839,250}{20\,855,600}$
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m.	m2	89,200	$\frac{33,545}{2,536}$	$\frac{2\,992,178}{226,240}$
		<i>Total</i>	lei			4 056 568,648
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				4 056 568,648 143 878,480
		1.7. Amenajarea drumurilor laterale				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	4,440	$\frac{794,398}{79,207}$	$\frac{3\,527,128}{351,680}$
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20XF2 norma de	m	74,000	$\frac{228,857}{54,400}$	$\frac{16\,935,418}{4\,025,600}$

1	2	3	4	5	6	7
		consum 0.040m3/m)				
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei restruiri de constructii si din piatra sparta	m3	15,140	$\frac{46,863}{11,440}$	$\frac{709,500}{173,200}$
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,151	$\frac{1\,350,993}{0,000}$	$\frac{204,000}{0,000}$
47	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	21,950	$\frac{13,913}{0,000}$	$\frac{305,400}{0,000}$
48	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,151	$\frac{230,066}{28,609}$	$\frac{34,740}{4,320}$
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	0,873	$\frac{1\,805,269}{0,000}$	$\frac{1\,576,000}{0,000}$
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului excavat)	100 m3	0,873	$\frac{1\,349,828}{0,000}$	$\frac{1\,178,400}{0,000}$
51	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	164,920	$\frac{13,919}{0,000}$	$\frac{2\,295,600}{0,000}$
52	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,873	$\frac{230,103}{28,774}$	$\frac{200,880}{25,120}$
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,275	$\frac{94,505}{0,000}$	$\frac{215,000}{0,000}$
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (finisarea si compactarea platformei drumului 227.54m2)	100 m3	0,683	$\frac{476,720}{0,000}$	$\frac{325,600}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului)	100 m3	0,088	$\frac{1\,350,000}{0,000}$	$\frac{118,800}{0,000}$
56	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	16,540	$\frac{13,930}{0,000}$	$\frac{230,400}{0,000}$
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,360	$\frac{94,444}{0,000}$	$\frac{34,000}{0,000}$
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (asternerea si compactarea in acostamente)	100 m3	0,088	$\frac{1\,272,727}{0,000}$	$\frac{112,000}{0,000}$
59	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal 0-32 mm (balast), conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 10 cm	m3	22,070	$\frac{281,174}{12,002}$	$\frac{6\,205,520}{264,880}$
60	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 27 cm.	m3	53,820	$\frac{876,286}{64,000}$	$\frac{47\,161,700}{3\,444,480}$
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t	0,139	$\frac{10\,438,849}{0,000}$	$\frac{1\,451,000}{0,000}$
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h= 6 cmI) (din normativ se exclude nisipul bitumat si otelul)	m2	198,650	$\frac{279,870}{4,800}$	$\frac{55\,596,220}{953,520}$
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t	0,060	$\frac{10\,483,333}{0,000}$	$\frac{629,000}{0,000}$
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	198,650	$\frac{203,083}{0,000}$	$\frac{40\,342,510}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70 cu norma de consum 0.0972t/m2, conform CP D.02.25:2021, h = 4 cm)(din normativ se exclude nisipul bitumat si otelul)			4,000	794,560
		<i>Total</i>	lei			179 388,816
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				179 388,816 10 037,360
		1.8. Constructia intrarilor in curti				
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (decaparea pamantului pentru executia covatei)	100 m3	1,040	$\frac{1\,350,000}{0,000}$	$\frac{1\,404,000}{0,000}$
66	TsI51A1	Transportarea materialelor din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	196,490	$\frac{13,921}{0,000}$	$\frac{2\,735,400}{0,000}$
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	1,040	$\frac{228,769}{28,769}$	$\frac{237,920}{29,920}$
68	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal 0-32 mm (balast), conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 10 cm	m3	34,660	$\frac{281,164}{12,000}$	$\frac{9\,745,132}{415,920}$
69	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal de agregate LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m, m3	m3	51,980	$\frac{370,239}{29,601}$	$\frac{19\,245,048}{1\,538,640}$
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, beton C16/20 sub piatra de bordura PB100.20.8 cu coeficientul de consum 0,032m3/m.l)	m	166,000	$\frac{128,771}{24,000}$	$\frac{21\,375,986}{3\,984,000}$
71	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	346,550	326,341	113 093,320

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , m2)			47,680	16 523,440
		<i>Total</i>	lei			167 836,806
		Total Constructia intrarilor in curti Inclusiv salariu				167 836,806 22 491,920
		1.9. Constructia trotuarelor				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (decaparea pamantului pentru executia covatei)	100 m3	1,272	1 350,000 0,000	1 717,200 0,000
73	TsI51A1	Transportarea materialelor din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	240,340	13,920 0,000	3 345,600 0,000
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	1,272	228,884 28,805	291,140 36,640
75	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal 0-32 mm (balast), conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 5 cm	m3	63,580	281,167 12,000	17 876,622 762,960
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.12 m	m3	152,600	794,400 79,200	121 225,440 12 085,920
77	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, beton C16/20 sub piatra de bordura PB100.20.8 cu coeficientul de consum 0,032m3/m.l)	m	1 339,000	128,771 24,000	172 424,369 32 136,000
78	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	1 271,640	326,341 47,680	414 988,398 60 631,840

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , m2)				
		<i>Total</i>	lei			731 868,769
		Total Constructia trotuarelor Inklusiv salariu				731 868,769 105 653,360
		1.10. Ajustarea capacelor la fintini				
79	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	25,000	140,000 — 96,000	3 500,000 — 2 400,000
80	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (Taierea partii superioare a inelului existent din beton)	m3	0,450	613,253 — 440,000	275,964 — 198,000
81	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	25,000	347,290 — 176,000	8 682,254 — 4 400,000
82	Pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	25,000	840,000 — 0,000	21 000,000 — 0,000
83	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor existente)	buc	25,000	1 513,129 — 65,600	37 828,229 — 1 640,000
		<i>Total</i>	lei			71 286,447
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inklusiv salariu				71 286,447 8 638,000
		1.11. Montarea armaturilor d=10 A500				
84	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (placi P5-8) 3buc	m3	0,480	1 214,771 — 464,000	583,090 — 222,720
85	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20	m3	0,060	1 918,000 —	115,080 — 15,280

1	2	3	4	5	6	7
					254,667	
86	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (la rosturi)	m3	0,060	2 141,667 — 254,667	128,500 — 15,280
		<i>Total</i>	lei			826,670
		Total Montarea armaturilor d=10 A500 Inclusiv salariu				826,670 253,280
		1.12. Constructia podetelor 1.0x1.0m				
87	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei)	100 m3	0,596	1 230,201 — 0,000	733,200 — 0,000
88	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,620	164,798 — 164,798	1 090,960 — 1 090,960
89	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,204	325,980 — 0,000	66,500 — 0,000
90	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,204	3 823,137 — 705,490	779,920 — 143,920
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamant)	100 m3	0,458	1 349,345 — 0,000	618,000 — 0,000
92	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	86,610	13,918 — 0,000	1 205,400 — 0,000
93	TsC51B	Lucrari la descarcare	100	0,458	230,437	105,540

1	2	3	4	5	6	7
			m3		— 28,821	13,200
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m, sub corpul podetului si portale in amonte si aval.	m3	1,870	794,237 — 79,187	1 485,224 148,080
95	DI119	Beton monolit C16/20 conform CP H.04.04:2018, pentru fundatia podetului dreptunghiular sub corpul inelelor podetului, h=0,30m.	m3	5,160	2 171,659 — 255,194	11 205,760 1 316,800
96	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (corpul podetului)	m2	63,800	118,288 — 76,000	7 546,760 4 848,800
97	PD04A	Montarea armaturilor d=8-A500C	kg	2 546,010	21,545 — 7,200	54 853,790 18 331,280
98	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea corpului podetului 1.0x1.0m din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018, 1.0x1.0)	m3	7,700	2 013,192 — 191,200	15 501,580 1 472,240
99	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi la rigole)	m2	40,700	223,620 — 152,000	9 101,334 6 186,400
100	PD04A	Montarea armaturilor d=12-A500C	kg	302,080	20,545 — 7,200	6 206,213 2 174,960
101	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=8	kg	313,270	14,830 — 1,600	4 645,769 501,200
102	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Placi)	m3	2,110	2 013,124 — 191,166	4 247,692 403,360
103	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (portale)	m2	27,400	118,247 — 76,000	3 239,970 2 082,400
104	PD04A	Montarea armaturilor d=12-A500C	kg	91,200	20,545 — 7,200	1 873,704 656,640

1	2	3	4	5	6	7
105	PD04A	Montarea armaturilor d=10 A500	kg	65,600	20,545 7,200	1 347,752 472,320
106	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg	8,100	21,546 7,200	174,526 58,320
107	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Portal din beton armat monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018, d=6 A240-4,05kg/buc, d=10 A500C-32,80kg/buc, d=12 A500C-45,60kg/buc)	m3	2,900	2 012,952 191,200	5 837,560 554,480
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m, (Pat din piatra-spartaa LA30, fr.8-32 SR EN 13242+A1, h=10cm)	m3	0,220	793,473 79,273	174,564 17,440
109	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg	3,120	21,552 7,205	67,241 22,480
110	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Consolidarea taluzului in spatele portalulu in amonte, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=8cm)	m3	0,170	2 010,376 191,529	341,764 32,560
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m, (Pat din piatra-spartaa LA30, fr.8-32 SR EN 13242+A1, h=10cm)	m3	0,220	793,473 79,273	174,564 17,440
112	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg	4,520	21,550 7,204	97,404 32,560
113	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Consolidarea taluzului in spatele portalului in aval, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=8cm)	m3	0,170	2 010,376 191,529	341,764 32,560
114	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	51,920	170,374 45,120	8 845,840 2 342,640
115	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire	m2	20,770	241,752	5 021,180

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri			92,799	1 927,440
116	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,077	20 613,091 2 070,649	1 587,208 159,440
117	Pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg	77,000	634,000 0,000	48 818,000 0,000
118	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (umplerea timpanelor)	m3	1,100	2 173,145 255,200	2 390,460 280,720
119	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	8,780	118,400 76,000	1 039,551 667,280
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat din piatra-spartaa LA30, fr.8-32 SR EN 13242+A1, h=20cm)	m3	0,700	794,400 79,200	556,080 55,440
121	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg	2,730	21,554 7,209	58,843 19,680
122	PD04A	Montarea armaturilor d=12-A500C	kg	157,340	20,545 7,200	3 232,580 1 132,880
123	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Constructia fantanii de captare a apei pluviale, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=25cm)	m3	2,560	2 012,778 191,187	5 152,712 489,440
124	PD04A	Montarea armaturilor d=16 A500 (pentru confectionarea plasei de acoperire fantana)	kg	31,840	20,546 7,201	654,194 229,280
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier Cornier 50x50x5 mm)	kg	22,800	59,745 16,800	1 362,180 383,040
		Total	lei			211 783,283
		Total Constructia podetelor				211 783,283

1	2	3	4	5	6	7
		1.0x1.0m Inclusiv salariu				48 297,680
		1.13. Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.6)				
126	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,580	10 563,924 — 3 040,000	16 691,000 — 4 803,200
127	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,420	670,476 — 670,476	281,600 — 281,600
128	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	1,870	807,187 — 807,187	1 509,440 — 1 509,440
129	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	26,250	794,404 — 79,202	20 853,100 — 2 079,040
130	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Constructia rigolei, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=10cm, fund rigola)	m3	3,540	2 012,974 — 191,209	7 125,928 — 676,880
131	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Constructia rigolei, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=10cm, taluzuri rigola)	m3	19,250	2 013,094 — 191,198	38 752,060 — 3 680,560
132	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Pinteni, beton C30/37XF4, 0,5x0,5x0,64m)	m3	3,360	2 013,194 — 191,190	6 764,332 — 642,400
133	2134	Material lemnos	m3	0,790	5 500,000 — 0,000	4 345,000 — 0,000
134	PF10A	Rost transversal hidroizolat cu ruberoid	m2	8,060	140,154 — 23,196	1 129,642 — 186,960
		<i>Total</i>	lei			97 452,102
		Total Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.6) Inclusiv salariu				97 452,102 13 860,080
		1.14. Casiuri pe acostament si taluz				

1	2	3	4	5	6	7
135	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,100	164,800 — 164,800	346,080 — 346,080
136	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3,970	13,904 — 0,000	55,200 — 0,000
137	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	0,600	794,400 — 79,200	476,640 — 47,520
138	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,12m la edificiile artificiale (casiu) (Din normativ se exclude macaraua)	m3	0,720	2 194,528 — 255,222	1 580,060 — 183,760
		<i>Total</i>	lei			2 457,980
		Total Casiuri pe acostament si taluz Inclusiv salariu				2 457,980 577,360
		1.15. Casiu telescopic B7				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului pentru casilui)	100 m3	0,156	1 350,000 — 0,000	210,600 — 0,000
140	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	29,390	13,923 — 0,000	409,200 — 0,000
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	4,080	794,450 — 79,196	3 241,356 — 323,120
142	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,12m la edificiile artificiale (Din normativ se exclude macaraua)	m3	3,000	2 192,700 — 255,200	6 578,100 — 765,600
143	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton	buc	24,000	513,700 —	12 328,800 — 364,800

1	2	3	4	5	6	7
		armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc B7) 1buc=0.125m3			15,200	
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	0,330	795,321 — 79,273	262,456 — 26,160
145	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,12m la edificiile artificiale (pinten) (Din normativ se exclude macaraua)	m3	2,520	2 191,913 — 255,206	5 523,620 — 643,120
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	0,360	794,422 — 79,111	285,992 — 28,480
147	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 h=0,10 m la edificiile artificiale (Consolidarea in spatele casiiului) (Din normativ se exclude macaraua)	m3	0,720	1 909,083 — 255,222	1 374,540 — 183,760
148	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20	m3	0,150	1 962,933 — 254,933	294,440 — 38,240
149	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3	1,600	24,800 — 24,800	39,680 — 39,680
150	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	0,160	807,000 — 807,000	129,120 — 129,120
151	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,160	1 193,850 — 385,500	191,016 — 61,680
152	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,160	278,125 — 53,000	44,500 — 8,480
		<i>Total</i>	lei			30 913,420
		Total Casiu telescopic B7 Inclusiv salariu				30 913,420 2 612,240
		1.16. Constructia podetelor de diam. 1.0m				

1	2	3	4	5	6	7
153	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, hmed=0,15m, cu depozitare in cavalier	m3	1,800	46,978 — 11,422	84,560 — 20,560
154	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,670	1 230,448 — 0,000	824,400 — 0,000
155	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,420	164,798 — 164,798	1 222,800 — 1 222,800
156	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.0-32m (amenajarea patului din piatra sparta sub capetele de podet)	m3	6,400	541,400 — 79,200	3 464,960 — 506,880
157	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.0-32m (amenajarea patului din piatra sparta sub corpul podetului) h=0.10m	m3	4,340	541,398 — 79,207	2 349,668 — 343,760
158	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1.0 m) TC100.25.3, 1,04 m3/buc, 2600kg/buc	m3	4,160	2 269,029 — 640,000	9 439,160 — 2 662,400
159	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,002	20 466,000 — 2 080,000	40,932 — 4,160
160	Pret firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg	1,500	634,000 — 0,000	951,000 — 0,000
161	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment (Mortar de ciment C16/20 conform CP H.04.04:2018 pentru capete de podet)	m3	0,360	1 942,056 — 255,111	699,140 — 91,840
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 sub portale,	m3	0,220	793,473 — 79,273	174,564 — 17,440

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)				
163	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portale CT10) 2buc	m3	2,020	$\frac{2\,628,762}{260,000}$	$\frac{5\,310,100}{525,200}$
164	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripini CT4) 2buc	m3	1,960	$\frac{11\,281,633}{260,000}$	$\frac{22\,112,000}{509,600}$
165	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,450	$\frac{241,390}{92,800}$	$\frac{591,405}{227,360}$
166	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Corpul podetului)	m2	37,500	$\frac{170,240}{45,120}$	$\frac{6\,384,000}{1\,692,000}$
167	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Sub capetele de podet)	m2	20,100	$\frac{169,596}{45,118}$	$\frac{3\,408,880}{906,880}$
168	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,250	$\frac{324,000}{0,000}$	$\frac{81,000}{0,000}$
169	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,250	$\frac{3\,823,200}{705,600}$	$\frac{955,800}{176,400}$
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului)	100 m3	0,490	$\frac{1\,349,388}{0,000}$	$\frac{661,200}{0,000}$
171	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	92,980	$\frac{13,919}{0,000}$	$\frac{1\,294,200}{0,000}$
172	TsC51B	Lucrari la descarcare	100	0,490	230,449	112,920

1	2	3	4	5	6	7
			m3		— 28,735	14,080
173	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,000	118,685 — 76,000	1 424,224 — 912,000
174	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m)	m3	0,800	794,400 — 79,200	635,520 — 63,360
175	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg	9,320	21,547 — 7,202	200,820 — 67,120
176	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	239,070	14,830 — 1,600	3 545,383 — 382,480
177	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,25m la edificiile artificiale (constructia fantanii de captare a apei pluviale 1.5x1.5m) (Din normativ se exclude macaraua)	m3	3,880	2 193,495 — 255,196	8 510,760 — 990,160
178	PD04A	Montarea armaturilor d=16 A500 (pentru confectionarea plasei de acoperire fantana)	kg	31,840	20,546 — 7,201	654,194 — 229,280
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier Cornier 50x50x5 mm)	kg	22,800	59,745 — 16,800	1 362,180 — 383,040
180	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	0,140	794,343 — 79,429	111,208 — 11,120
181	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg	2,040	21,565 — 7,216	43,993 — 14,720
182	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,08m la edificiile artificiale (consolidarea taluzului in amonte) (Din normativ se exclude macaraua)	m3	0,110	2 186,182 — 255,273	240,480 — 28,080
183	material	Chit asfaltic	m3	0,030	2 500,000	75,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
184	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	0,190	<u>793,832</u> 79,158	<u>150,828</u> 15,040
185	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg	2,820	<u>21,548</u> 7,206	<u>60,766</u> 20,320
186	material	Chit asfaltic	m3	0,040	<u>2 500,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,30 m)	m3	0,690	<u>541,693</u> 79,188	<u>373,768</u> 54,640
188	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,20m la edificiile artificiale (Consolidarea deversorului in aval) (Din normativ se exclude macaraua)	m3	0,460	<u>2 191,652</u> 255,130	<u>1 008,160</u> 117,360
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	0,040	<u>541,200</u> 80,000	<u>21,648</u> 3,200
190	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (Pinten din beton in spatele taluzului din aval, 0,40x0,50x1,0m) (Din normativ se exclude macaraua)	m3	0,200	<u>2 181,700</u> 255,200	<u>436,340</u> 51,040
191	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	5,050	<u>541,398</u> 79,208	<u>2 734,060</u> 400,000
192	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0.10m la edificiile artificiale (Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,4; h=0,6)) (Din normativ se excluce macaraua)	m3	4,850	<u>2 192,198</u> 255,208	<u>10 632,160</u> 1 237,760
193	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	0,080	<u>543,950</u> 79,000	<u>43,516</u> 6,320
194	DI119	Fundatii monolite din beton	m3	0,800	2 195,450	1 756,360

1	2	3	4	5	6	7
		C30/37 XF4 h=0.10m la edificiile artificiale (Pinten din beton in spatele rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,4; h=0,6), 0,4x1,0x2,0m) (Din normativ se exclude macaraua)			255,200	204,160
195	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal h=0.15cm depozitat in cavalier	m3	1,800	281,034 12,000	505,862 21,600
		<i>Total</i>	lei			94 789,919
		Total Constructia podetelor de diam. 1.0m Inclusiv salariu				94 789,919 14 134,160
		1.17. Montare parapetelor metalice				
196	DI135	Executarea parapetului metalic	m	12,000	552,400 106,400	6 628,800 1 276,800
		<i>Total</i>	lei			6 628,800
		Total Montare parapetelor metalice Inclusiv salariu				6 628,800 1 276,800
		1.18. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
197	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc	12,000	2 298,400 38,400	27 580,800 460,800
198	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2.35 (13.00 kg).	buc	36,000	1 695,120 87,200	61 024,320 3 139,200
199	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 900mm (A1, A2, B1)	buc	8,000	1 248,939 35,200	9 991,510 281,600
200	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600mm (B3, B4)	buc	21,000	1 248,939 35,200	26 227,715 739,200
201	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 850x850mm (G2)	buc	26,000	1 248,939 35,200	32 472,409 915,200
202	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	13,000	1 248,939	16 236,204

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 800mm (C29)			35,200	457,600
203	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x500mm (1.33 - directia curbei periculoase la stanga si la dreapta)	buc	1,000	1 248,939 35,200	1 248,939 35,200
204	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb)	m2	168,490	211,092 37,600	35 566,814 6 335,200
205	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosu)	m2	62,610	211,088 37,600	13 216,245 2 354,160
		<i>Total</i>	lei			223 564,956
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				223 564,956 14 718,160
		<i>Total</i>	lei			6 626 879,984
		Total str. V. Lupu, Colonita Inclusiv salariu				6 626 879,984 527 265,520

		Total	lei	6 626 879,984
		Asigurari sociale	24 %	126 543,725
		Transportarea materialelor	5 %	270 665,158
		Total 1		7 024 088,867
		Cheltuieli de regie	5 %	351 204,443
		Total 2		7 375 293,310
		Beneficiu de deviz	3 %	221 258,799
		Total 3		7 596 552,109
		TVA	20 %	1 519 310,422
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 115 862,531 527 265,520

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția și amenajarea str. Vasile**Lupu din sat. Colonita mun.****Chisinau, lungimea L=0,950km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse**№ 2-1-1 solutii arhitecturale****Construcția și amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau,
lungimea L=0,950km**

Valoarea de deviz 9 115 862,531 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 solutii arhitecturale:				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	5,920	80,00	473,600
2.	7123010010200	Betonist	h-om	17,280	80,00	1 382,400
3.	71230110200	Betonist	h-om	48,024	80,00	3 841,920
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	304,319	80,00	24 345,520
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,560	80,00	364,800
6.	7124010010700-1	Montator PB	h-om	2,860	80,00	228,800
7.	7124010010700-2223	Montator PB	h-om	0,220	80,00	17,600
8.	7124010010700-2354	Montator PB	h-om	4,620	80,00	369,600
9.	7124010010700-236	Montator PB	h-om	1,760	80,00	140,800
10.	7124010010700-845	Montator PB	h-om	5,720	80,00	457,600
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	173,536	80,00	13 882,880
12.	7129020012800	Pavator	h-om	3 357,459	80,00	268 596,720
13.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	138,337	80,00	11 066,960
14.	7129040010110	Asfaltator	h-om	595,380	80,00	47 630,400
15.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	105,500	80,00	8 440,000
16.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,337	80,00	186,960
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,045	80,00	163,600
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,799	80,00	1 663,920
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,456	80,00	36,480
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,664	80,00	693,120
21.	7422090100200	Corhonitor	h-om	7,920	80,00	633,600
22.	8141260100100	Fasonator	h-om	20,000	80,00	1 600,000
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 207,613	80,00	96 609,040
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,306	80,00	904,480
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,567	80,00	2 045,360

26.	9310060019930	Muncitor	h-om	518,617	80,00	41 489,360
		Total manopera				527 265,520

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	99,967	204,00	20 393,268
2.	1-11	Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm	buc	25,000	840,00	21 000,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,684	22,00	15,048
4.	11120	Amestec optimal (balast) fr.0-32	m3	718,885	200,00	143 777,000
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16 mm	m3	5,490	420,00	2 305,800
6.	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16 mm	m3	144,551	420,00	60 711,420
7.	14111222016601-1	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	11,239	200,00	2 247,800
8.	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1 868,157	420,00	784 625,940
9.	1411122201752-02014	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	4,991	200,00	998,200
10.	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	307,849	420,00	129 296,580
11.	1411122201752-1025	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	7,360	200,00	1 472,000
12.	1411122201752-125	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,690	420,00	289,800
13.	1411122201752-2536	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	0,794	200,00	158,800
14.	1411122201752-25369	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,920	420,00	386,400
15.	1411122201752-258	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	34,880	420,00	14 649,600
16.	1411122201752-5285	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	0,046	200,00	9,200
17.	1411122201752-5624	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	0,092	200,00	18,400
18.	1411122201752-745	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,380	420,00	159,600
19.	1411122201752-75698	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,002	420,00	0,840
20.	1411122201752-785	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,414	420,00	173,880
21.	1411122201752-7853	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,218	420,00	91,560
22.	1411122201752-78562	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,253	420,00	106,260
23.	1411122201752-79542	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	5,808	200,00	1 161,600
24.	1411122201752-8258	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,161	420,00	67,620
25.	1421102200000	Beton asfatic microgranular dens, BA 16	t	1 261,260	1 950,00	2 459 457,000
26.	1421102200000-1	Beton asfaltic mascat BAD 22.4	t	28,010	1 850,00	51 818,500
27.	1421102200467-1	Amestec optimal (balast) fr.0-32	m3	146,778	200,00	29 355,600
28.	1421102200467-25896	Amestec optimal (din depozit)	m3	2,196	200,00	439,200
29.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	382,686	370,00	141 593,820
30.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,091	370,00	2 993,670
31.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	69,258	370,00	25 625,460
32.	1421402200393-1	Amestec optimal pietris-nisip fr.8-45mm	m3	62,376	200,00	12 475,200
33.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,202	5 500,00	1 111,000
34.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,301	5 500,00	7 155,500
35.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,046	5 500,00	253,000

36.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,146	5 500,00	803,000
37.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	6,719	150,00	1 007,850
38.	2320187315789	Decofrol	kg	21,681	65,00	1 409,265
39.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,670	10 000,00	6 700,000
40.	23203226000401	Bitum	t	5,576	10 000,00	55 760,000
41.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,448	37,00	238,576
42.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	168,703	173,00	29 185,619
43.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	80,886	80,00	6 470,880
44.	2615107326105-2554	Indicatoare 850x850mm (G2)	buc	26,000	1 200,00	31 200,000
45.	2615107326105-5456	Indicatoare 800mm (C29)	buc	13,000	1 200,00	15 600,000
46.	2615107326105-5658	Indicatoare 1500x500mm (1.33 - directia curbei periculoase la stanga si la dreapta)	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
47.	2615107326105-753	Indicatoare 900mm (A1, A2, B1).	buc	8,000	1 200,00	9 600,000
48.	2615107326105-78520	Indicatoare 600x600mm (B3, B4)	buc	21,000	1 200,00	25 200,000
49.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 589,104	2,50	6 472,760
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 262,250	2,50	3 155,625
51.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 735,155	2,50	31 837,888
52.	2661112800655-1	Placi din beton vibropsat trotuare h=0,08m / h=0,06m	m2	1 642,463	220,00	361 341,860
53.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	12,000	1 500,00	18 000,000
54.	2663102100000	Mortar de ciment C16/20	m3	0,581	1 200,00	697,200
55.	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	9,642	1 420,00	13 691,640
56.	2663102100000-10258	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	0,204	1 700,00	346,800
57.	2663102100000-125	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	3,060	1 700,00	5 202,000
58.	2663102100000-1258	Beton	m3	0,424	1 500,00	636,000
59.	2663102100000-203014	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	0,469	1 700,00	797,300
60.	2663102100000-230	Beton C16/20	m3	0,734	1 420,00	1 042,280
61.	2663102100000-2365	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	4,947	1 700,00	8 409,900
62.	2663102100000-23659	Beton	m3	0,437	1 500,00	655,500
63.	2663102100000-5236	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	0,816	1 700,00	1 387,200
64.	2663102100000-529	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	0,112	1 700,00	190,400
65.	2663102100000-753	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	3,958	1 700,00	6 728,600
66.	2663102100000-789	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	0,734	1 700,00	1 247,800
67.	2663102100000-852	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	2,570	1 700,00	4 369,000
68.	2663102100001-1	Beton clasa C16/20	m3	122,800	1 420,00	174 376,000
69.	2663102101000-1	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	13,154	1 700,00	22 361,800
70.	2663102101000-114	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	2,580	1 700,00	4 386,000
71.	2663102101000-745	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	19,404	1 700,00	32 986,800
72.	2663102101000-789	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	3,568	1 700,00	6 065,600
73.	2663102101000-856	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	3,387	1 700,00	5 757,900
74.	2666122800284-1	Bordura beton 100x30x15cm	m	1 875,330	117,00	219 413,610

75.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1 512,525	59,00	89 238,975
76.	2666122800561-7856	Tuburi din beton armat de diam 1,0 m TC100.25.3	m3	4,160	441,00	1 834,560
77.	2666122800563-1	Dale din beton armat la rigole P5-8	m3	0,494	155,00	76,570
78.	2666122800564-15896	Aripi din beton armat tip CT4 л,п, 0,98 m3/buc.	m3	2,019	10 000,00	20 190,000
79.	2666122800564-2365	Portale din beton armat, tip CT-10, 1,01 m3/buc.	m3	2,081	1 600,00	3 329,600
80.	2666122800611-789	Bloc B7	buc	3,000	3 700,00	11 100,000
81.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,181	42 000,00	7 602,000
82.	2682132601111	Cart bit. str.acop. CA400 120cm x 20 mp	m2	18,054	39,00	704,106
83.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	55,965	29,00	1 622,985
84.	2682162605840-1	Пакля просмоленная	kg	2,252	634,00	1 427,768
85.	2682162605840-4	Пакля просмоленная	kg	78,500	634,00	49 769,000
86.	2682162605840-7856	Пакля просмоленная	kg	0,058	634,00	36,772
87.	271060200100-1	Otel beton d=12-A500C	kg	550,620	13,00	7 158,060
88.	271060200100-10	Otel beton d=10-A500C	kg	65,600	13,00	852,800
89.	271060200100-101010	Otel beton d=8-A500C	kg	2 546,010	14,00	35 644,140
90.	271060200100-1101	Otel beton d=6	kg	8,100	14,00	113,400
91.	271060200100-111	Otel beton d=6	kg	7,250	14,00	101,500
92.	271060200100-1111	Otel beton d=6	kg	3,120	14,00	43,680
93.	271060200100-1112	Otel beton A500 d=10	kg	313,270	13,00	4 072,510
94.	271060200100-202010	Otel beton d=6	kg	9,320	14,00	130,480
95.	271060200100-2365	Otel beton d=6	kg	2,820	14,00	39,480
96.	271060200100-321	Otel beton d=6	kg	2,040	14,00	28,560
97.	271060200100-789	Otel beton d=16 - A500C	kg	31,840	13,00	413,920
98.	271060200100-841	Otel beton d=16 - A500C	kg	31,840	13,00	413,920
99.	271060200100-852	Otel beton A500 d=12	kg	239,070	13,00	3 107,910
100.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,712	26,00	96,512
101.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	54,404	23,00	1 251,292
102.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	7,950	27,00	214,650
103.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,600	42,00	1 915,200
104.	28111063012001-254	Parapet metalictip H1-A-W3	t	0,340	13 000,00	4 420,000
105.	2811106301794-78	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2,35	buc	36,000	1 500,00	54 000,000
106.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,070	55,00	223,850
107.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,228	66,00	15,048
108.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	138,000	2,90	400,200
109.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	276,000	1,00	276,000

110.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	138,000	0,25	34,500
111.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,760	0,17	0,469
112.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,380	1,60	2,208
113.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	276,000	0,85	234,600
114.	2875274200000-1	Capac din fonta greu cu rama din demontare	buc	25,500	1 366,00	34 833,000
115.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	12,000	760,00	9 120,000
116.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	4,704	55,00	258,720
117.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	32,364	700,00	22 654,800
118.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,644	3,10	51,596
119.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,084	1 200,00	1 300,800
120.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	455,470	12,00	5 465,640
121.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,133	12,00	253,596
122.	4100126202818	Apa	m3	31,714	12,00	380,568
123.	6	Chit asfaltic	m3	0,070	2 500,00	175,000
124.	6-1	Material lemnos	m3	0,790	5 500,00	4 345,000
		Total materiale de construcții				5 413 303,164

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	133,199	400,00	53 279,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	66,597	300,00	19 979,100
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,158	100,00	15,800
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090	600,00	54,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	14,573	600,00	8 743,800
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	11,093	400,00	4 437,200
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,624	500,00	812,000
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	108,704	500,00	54 352,000
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	71,486	300,00	21 445,800
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	458,915	400,00	183 566,000
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,981	300,00	294,300
12.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	19,421	300,00	5 826,300
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	26,624	400,00	10 649,600
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	71,446	1 100,00	78 590,600
15.	2952260003000	Excavator	h-ut	4,803	600,00	2 881,800
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	101,136	600,00	60 681,600

		termic, 0,40-0,70 mc				
17.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,681	600,00	1 008,600
18.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,304	1 100,00	4 734,400
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,045	500,00	3 022,500
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	20,288	500,00	10 144,000
21.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,443	200,00	88,600
22.	2952270003370-1	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,158	50,00	7,900
23.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	14,909	300,00	4 472,700
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,718	300,00	1 415,400
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,250	200,00	1 850,000
26.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,304	600,00	2 582,400
27.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,456	50,00	72,800
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,440	600,00	864,000
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	186,104	600,00	111 662,400
30.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	54,702	550,00	30 086,100
31.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	15,800	550,00	8 690,000
		Total utilaje de constructii				686 311,300

Total	lei	6 626 879,984
Asigurari sociale	24 %	126 543,725
Transportarea materialelor	5 %	270 665,158
Total 1		7 024 088,867
Cheltuieli de regie	5 %	351 204,443
Total 2		7 375 293,310
Beneficiu de deviz	3 %	221 258,799
Total 3		7 596 552,109
TVA	20 %	1 519 310,422

Total deviz:

9 115 862,531

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construcția și amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau,
lungimea L=0,950km

Investitor Primăria Colonita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. V. Lupu, Colonita				
		1.1. Demoarea pietrei de bordura existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de betonde orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,600
						25,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	80,00	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 942,400
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialului din demolare)	100 m3			1 348,673
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 348,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152,400
3	TsI51A1	Transportarea materialelor din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,930
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,800
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit (din normativ se exclude piatra)	100 m3			228,799
						28,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 578,560
		1.2. Defrisarea arborilor si arbustilor				
5	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul pana la 30cm	buc			337,100
						328,000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,740	80,00	59,20
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,370	80,00	189,60
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,990	80,00	79,20
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,182	50,00	9,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 696,800
6	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			462,400
						462,400
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,040	80,00	83,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,740	80,00	379,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,400
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 354,839
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II(incarcarea copacilor defrisati)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 354,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,939
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,800
		1.3. Lucrari de terasament				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei cu incarcarea pamintului)	100 m3			1 349,989
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 349,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 024,800
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,920
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 154,200
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			230,476
						28,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,80
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,004	420,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	199,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 321,040
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3			1 350,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			858,600
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,922
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 672,200
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (finisarea si compactarea platformei drumului 6176.33m2)	100 m3			1 272,187
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400,00	476,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	500,00	795,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			814,200
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,498
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	500,00	94,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 836,500
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (finisarea si compactarea platformei drumului 6176.33m2)	100 m3			476,809
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400,00	476,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 834,800
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (excavarea pamantului vegetal)	100 m3			1 169,956 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	600,00	1 169,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 743,000
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,920 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 183,400
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			230,498 28,791
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,79
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,004	420,00	1,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			934,440
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)	100 m3			1 170,096 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	600,00	1 170,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 934,600
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,919 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 062,800
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3			24,800 24,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	80,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 220,800
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			365,407 235,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940	80,00	235,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	40,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	500,00	71,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 165,860
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 193,443 385,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	80,00	385,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	204,00	807,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 936,332
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			277,089 52,799
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	80,00	52,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	550,00	212,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 950,508

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3			1 350,063 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 233,400
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,920 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 301,200
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,482 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	500,00	94,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			952,000
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea in acostamente)	100 m3			1 271,816 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400,00	476,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	500,00	794,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 046,000
		1.4. Decaparea imbracamintei rutiere existente				
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei restruiri de constructii si din piatra sparta	m3			46,850 11,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	1 100,00	15,18
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 817,500
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3			1 349,949 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 349,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 981,000
32	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t			13,919 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 952,600
33	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			230,587 28,810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,81
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,004	420,00	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			680,000
		1.5. Montarea bordurei				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3			794,398 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,00
		Cheltuieli directe	lei			85 413,684
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20XF2 norma de consum 0.040m3/m)	m			228,857
						54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	80,00	40,80
	2663102100001-1	Beton clasa C16/20	m3	0,040	1 420,00	56,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	2666122800284-1	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,005	117,00	117,58
		Cheltuieli directe	lei			410 111,744
		1.6. Amenajarea imbracamintei rutiere				
36	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal 0-32 mm (balast), conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 10 cm	m3			281,166
						12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	11120	Amestec optimal (balast) fr.0-32	m3	1,220	200,00	244,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	500,00	10,80
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	550,00	5,34
		Cheltuieli directe	lei			165 676,916
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 27 cm.	m3			876,280
						64,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,800	80,00	64,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	370,00	95,09
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16 mm	m3	0,102	420,00	42,84
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,270	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,250	12,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	550,00	13,75
		Cheltuieli directe	lei			1 241 837,584
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t			10 451,370
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 000,00	10 301,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	500,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			38 147,500
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h= 6 cmI) (din normativ se exclude nisipul bitumat si otelul)	m2			293,970
						4,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	80,00	4,80
	1421102200000	Beton asfatic microgranular dens, BA 16	t	0,141	1 950,00	274,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			1 532 730,720
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t			10 450,448
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 000,00	10 300,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	500,00	149,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 344,500
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70 cu norma de consum 0.0972t/m2, conform CP D.02.25:2021, h = 4 cm)(din normativ se exclude nisipul bitumat si otelul)	m2			203,080 4,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	80,00	4,00
	1421102200000	Beton asfatic microgranular dens, BA 16	t	0,0972	1 950,00	189,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 058 839,250
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m.	m2			33,545 2,536
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601-1	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	0,126	200,00	25,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	550,00	0,54
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 992,178
		1.7. Amenajarea drumurilor laterale				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3			794,398 79,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,21
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 527,128
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20XF2 norma de consum 0.040m3/m)	m			228,857 54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	80,00	40,80
	2663102100001-1	Beton clasa C16/20	m3	0,040	1 420,00	56,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	2666122800284-1	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,005	117,00	117,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 935,418
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei restruiri de constructii si din piatra sparta	m3			46,863 11,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,96
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	1 100,00	15,18
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709,500
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3			1 350,993 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,000
47	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t			13,913

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,400
48	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			230,066
						28,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,61
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,004	420,00	2,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	198,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,740
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 805,269
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	500,00	1 805,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 576,000
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului excavat)	100 m3			1 349,828
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 349,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 178,400
51	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t			13,919
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 295,600
52	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			230,103
						28,774
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,77
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,004	420,00	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	199,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,880
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,505
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	500,00	94,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,000
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (finisarea si compactarea platformei drumului 227.54m2)	100 m3			476,720
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400,00	476,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			325,600
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului)	100 m3			1 350,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,800
56	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t			13,930
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,400
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			94,444
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	500,00	94,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,000
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (asternerea si compactarea in acostamente)	100 m3			1 272,727 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400,00	477,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	500,00	795,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,000
59	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal 0-32 mm (balast), conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 10 cm	m3			281,174 12,002
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Amestec optimal (balast) fr.0-32	m3	1,220	200,00	244,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	500,00	10,81
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	550,00	5,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 205,520
60	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 27 cm.	m3			876,286 64,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,800	80,00	64,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	370,00	95,09
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16 mm	m3	0,102	420,00	42,84
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,270	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,250	12,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	550,00	13,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 161,700
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t			10 438,849 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 000,00	10 287,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	500,00	151,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 451,000
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h= 6 cmI) (din normativ se exclude nisipul bitumat si otelul)	m2			279,870 4,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	80,00	4,80
	1421102200000-1	Beton asfaltic mascat BAD 22.4	t	0,141	1 850,00	260,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 596,220
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t			10 483,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 000,00	10 333,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	500,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			629,000
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			203,083

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70 cu norma de consum 0.0972t/m2, conform CP D.02.25:2021, h = 4 cm)(din normativ se exclude nisipul bitumat si otelul)				4,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	80,00	4,00
	1421102200000	Beton asfatic microgranular dens, BA 16	t	0,0972	1 950,00	189,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 342,510
		1.8. Constructia intrarilor in curti				
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (decaparea pamantului pentru executia covatei)	100 m3			1 350,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 404,000
66	TsI51A1	Transportarea materialelor din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,921
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 735,400
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			228,769
						28,769
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,920
68	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal 0-32 mm (balast), conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 10 cm	m3			281,164
						12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Amestec optimal (balast) fr.0-32	m3	1,220	200,00	244,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	500,00	10,80
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	550,00	5,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 745,132
69	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal de agregate LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m, m3	m3			370,239
						29,601
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	80,00	29,60
	1421402200393-1	Amestec optimal pietris-nisip fr.8-45mm	m3	1,200	200,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	12,00	2,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	550,00	12,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	500,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 245,048
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, beton C16/20 sub piatra de bordura PB100.20.8 cu coeficientul de consum 0,032m3/m.l)	m			128,771
						24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102100001-1	Beton clasa C16/20	m3	0,032	1 420,00	45,44
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,005	59,00	59,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 375,986
71	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , m2)	m2			326,341 47,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655-1	Placi din beton vibropsat trotuare h=0,08m / h=0,06m	m2	1,015	220,00	223,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	370,00	1,85
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	370,00	15,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	700,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 093,320
		1.9. Constructia trotuarelor				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (decaparea pamantului pentru executia covatei)	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 717,200
73	TsI51A1	Transportarea materialelor din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,920 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 345,600
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			228,884 28,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			291,140
75	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal 0-32 mm (balast), conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 5 cm	m3			281,167 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Amestec optimal (balast) fr.0-32	m3	1,220	200,00	244,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	500,00	10,80
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	550,00	5,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 876,622
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.12 m	m3			794,400 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121 225,440
77	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, beton C16/20 sub piatra de bordura PB100.20.8 cu coeficientul de consum 0,032m3/m.l)	m			128,771 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102100001-1	Beton clasa C16/20	m3	0,032	1 420,00	45,44

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,005	59,00	59,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172 424,369
78	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , m2)	m2			326,341 47,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655-1	Placi din beton vibropresat trotuare h=0,08m / h=0,06m	m2	1,015	220,00	223,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	370,00	1,85
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	370,00	15,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	700,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			414 988,398
		1.10. Ajustarea capacelor la fintini				
79	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			140,000 96,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	80,00	96,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220	200,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 500,000
80	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (Taierea partii superioare a inelului existent din beton)	m3			613,253 440,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	80,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	12,00	0,59
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	100,00	35,11
	2952270003370-1	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,350	50,00	17,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	600,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,964
81	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			347,290 176,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200	80,00	176,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000	2,50	91,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130	370,00	49,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	12,00	0,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	200,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 682,254
82	Pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			840,000 0,000
	1-11	Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm	buc	1,000	840,00	840,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 000,000
83	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor existente)	buc			1 513,129 65,600
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	80,00	65,60
	2875274200000-1	Capac din fonta greu cu rama din demontare	buc	1,000	1 366,00	1 393,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	370,00	19,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	12,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 828,229
		1.11. Montarea armaturilor d=10				

1	2	3	4	5	6	7
		A500				
84	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (placi P5-8) 3buc	m3			1 214,771 464,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,800	80,00	464,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,120	1 200,00	147,50
	2666122800563-1	Dale din beton armat la rigole P5-8	m3	1,000	155,00	159,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,740	600,00	443,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			583,090
85	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20	m3			1 918,000 254,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	254,67
	2663102100000	Mortar de ciment C16/20	m3	1,020	1 200,00	1 220,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	183,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	260,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,080
86	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (la rosturi)	m3			2 141,667 254,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	254,67
	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	1,020	1 420,00	1 443,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	183,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	260,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,500
		1.12. Constructia podetelor 1.0x1.0m				
87	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei)	100 m3			1 230,201 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 230,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			733,200
88	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,798 164,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	80,00	164,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 090,960
89	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in strat-uri de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			325,980 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650	500,00	325,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,500
90	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 823,137 705,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	80,00	705,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	300,00	3 117,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			779,920
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamant)	100 m3			1 349,345 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 349,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,000
92	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la	t			13,918

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de: 1.0 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 205,400
93	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			230,437
						28,821
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,82
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,004	420,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	199,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,540
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m, sub corpul podetului si portale in amonte si aval.	m3			794,237
						79,187
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,19
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	482,89
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	167,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 485,224
95	DI119	Beton monolit C16/20 conform CP H.04.04:2018, pentru fundatia podetului dreptunghiular sub corpul inelelor podetului, h=0,30m.	m3			2 171,659
						255,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,19
	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	1,020	1 420,00	1 448,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	203,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 205,760
96	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (corpul podetului)	m2			118,288
						76,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	80,00	76,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,91
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,24
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,16
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,060	150,00	9,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,071	27,00	1,92
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042	55,00	2,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	65,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 546,760
97	PD04A	Montarea armaturilor d=8-A500C	kg			21,545
						7,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-101010	Otel beton d=8-A500C	kg	1,000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 853,790
98	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea corpului podetului 1.0x1.0m din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018, 1.0x1.0)	m3			2 013,192
						191,200
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	92,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,20
	2663102101000-1	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 713,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 501,580
99	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi la rigole)	m2			223,620
						152,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,650	80,00	132,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	80,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 500,00	55,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100	55,00	5,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,080	26,00	2,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	65,00	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	3,10	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 101,334
100	PD04A	Montarea armaturilor d=12-A500C	kg			20,545
						7,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-1	Otel beton d=12-A500C	kg	1,000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 206,213
101	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=8	kg			14,830
						1,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	80,00	1,60
	271060200100-1112	Otel beton A500 d=10	kg	1,000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 645,769
102	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Placi)	m3			2 013,124
						191,166
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	91,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,18
	2663102101000-1	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 713,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 247,692
103	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (portale)	m2			118,247
						76,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	80,00	76,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,84
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,21
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,23
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,060	150,00	9,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,071	27,00	1,92
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042	55,00	2,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	65,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 239,970
104	PD04A	Montarea armaturilor d=12-A500C	kg			20,545
						7,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-1	Otel beton d=12-A500C	kg	1,000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 873,704
105	PD04A	Montarea armaturilor d=10 A500	kg			20,545
						7,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-10	Otel beton d=10-A500C	kg	1,000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 347,752
106	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg			21,546
						7,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-1101	Otel beton d=6	kg	1,000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,526

1	2	3	4	5	6	7
107	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Portal din beton armat monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018, d=6 A240- 4,05kg/buc, d=10 A500C-32,80kg/buc, d=12 A500C-45,60kg/buc)	m3			2 012,952 191,200
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	92,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,20
	2663102101000-1	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 713,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 837,560
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8- 32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m, (Pat din piatra-spartaa LA30, fr.8-32 SR EN 13242+A1, h=10cm)	m3			793,473 79,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,27
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	167,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,564
109	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg			21,552 7,205
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,21
	271060200100- 1111	Otel beton d=6	kg	1,000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,241
110	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Consolidarea taluzului in spatele portalulu in amonte, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=8cm)	m3			2 010,376 191,529
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	92,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,29
	2663102101000-1	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 710,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,764
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8- 32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m, (Pat din piatra-spartaa LA30, fr.8-32 SR EN 13242+A1, h=10cm)	m3			793,473 79,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,27
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	167,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,564
112	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg			21,550 7,204
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100- 111	Otel beton d=6	kg	1,000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,404
113	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Consolidarea taluzului in spatele portalului in aval, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=8cm)	m3			2 010,376 191,529
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	92,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,29
	2663102101000-1	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 710,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,764
114	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			170,374 45,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	80,00	45,12
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 000,00	46,42
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,27
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	42 000,00	69,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 845,840
115	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			241,752 92,799
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160	80,00	92,80
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	10 000,00	69,81
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,24
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340	29,00	69,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 021,180
116	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesar (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t			20 613,091 2 070,649
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,880	80,00	2 070,65
	2682162605840-1	Пакля просмоленная	kg	29,250	634,00	18 542,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 587,208
117	Pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg			634,000 0,000
	2682162605840-4	Пакля просмоленная	kg	1,000	634,00	634,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 818,000
118	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (umplerea timpanelor)	m3			2 173,145 255,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,20
	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	1,020	1 420,00	1 448,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	205,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 390,460
119	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			118,400 76,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	80,00	76,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	10,02
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,51
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	6,89
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,060	150,00	9,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,071	27,00	1,92
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042	55,00	2,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	65,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 039,551
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat din piatra-spartaa LA30, fr.8-32 SR EN 13242+A1, h=20cm)	m3			794,400 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752-1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,080
121	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg			21,554

1	2	3	4	5	6	7
						7,209
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,21
	271060200100-111	Otel beton d=6	kg	1,000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,843
122	PD04A	Montarea armaturilor d=12-A500C	kg			20,545
						7,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-1	Otel beton d=12-A500C	kg	1,000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 232,580
123	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Construcia fantanii de captare a apei pluviale, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=25cm)	m3			2 012,778
						191,187
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	92,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,19
	2663102101000-114	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 713,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 152,712
124	PD04A	Montarea armaturilor d=16 A500 (pentru confectionarea plasei de acoperire fantana)	kg			20,546
						7,201
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-789	Otel beton d=16 - A500C	kg	1,000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			654,194
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier Cornier 50x50x5 mm)	kg			59,745
						16,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	42,00	42,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	22,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 362,180
		1.13. Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.6)				
126	DI95	Saptatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			10 563,924
						3 040,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	80,00	3 040,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	600,00	1 823,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	500,00	160,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	500,00	39,87
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	550,00	5 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 691,000
127	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			670,476
						670,476
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	80,00	670,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,600
128	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2			807,187
						807,187
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	80,00	807,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 509,440
129	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			794,404 79,202
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752-258	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,01
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 853,100
130	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Constructia rigolei, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=10cm, fund rigola)	m3			2 012,974 191,209
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	92,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,21
	2663102101000-789	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 713,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 125,928
131	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Constructia rigolei, Beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3, h=10cm, taluzuri rigola)	m3			2 013,094 191,198
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	92,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,20
	2663102101000-745	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 713,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 752,060
132	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Pinteni, beton C30/37XF4, 0,5x0,5x0,64m)	m3			2 013,194 191,190
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	80,00	92,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	80,00	99,19
	2663102101000-856	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008	1 700,00	1 713,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,00	1,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	300,00	107,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 764,332
133	2134	Material lemnos	m3			5 500,000 0,000
	6-1	Material lemnos	m3	1,000	5 500,00	5 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 345,000
134	PF10A	Rost transversal hidroizolat cu ruberoid	m2			140,154 23,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,290	80,00	23,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,800	37,00	29,60
	2682132601111	Cart bit. str.acop. CA400 120cm x 20 mp	m2	2,240	39,00	87,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 129,642
		1.14. Casiuri pe acostament si taluz				
135	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,800 164,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	80,00	164,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			346,080
136	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			13,904

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 1 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,200
137	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			794,400 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752-125	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			476,640
138	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,12m la edificiile artificiale (casiu) (Din normativ se exclude macaraua)	m3			2 194,528 255,222
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,22
	2663102100000-789	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 733,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	206,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 580,060
		1.15. Casiu telescopic B7				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului pentru casilui)	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,600
140	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,923 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			409,200
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			794,450 79,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752-258	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 241,356
142	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,12m la edificiile artificiale (Din normativ se exclude macaraua)	m3			2 192,700 255,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,20
	2663102100000-125	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 734,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	203,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 578,100
143	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc B7) 1buc=0.125m3	buc			513,700 15,200
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	80,00	15,20
	2666122800611-789	Bloc B7	buc	0,125	3 700,00	462,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	600,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 328,800
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de	m3			795,321

1	2	3	4	5	6	7
		fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)				79,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,27
	1411122201752-745	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,64
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,48
		Cheltuieli directe	lei			262,456
145	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,12m la edificiile artificiale (pinten) (Din normativ se exclude macaraua)	m3			2 191,913
						255,206
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,21
	2663102100000-852	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 733,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	202,98
		Cheltuieli directe	lei			5 523,620
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			794,422
						79,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,11
	1411122201752-785	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	167,78
		Cheltuieli directe	lei			285,992
147	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 h=0,10 m la edificiile artificiale (Consolidarea in spatele casului) (Din normativ se exclude macaraua)	m3			1 909,083
						255,222
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,22
	2663102100000-230	Beton C16/20	m3	1,020	1 420,00	1 447,61
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	206,25
		Cheltuieli directe	lei			1 374,540
148	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20	m3			1 962,933
						254,933
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	254,93
	2663102100000	Mortar de ciment C16/20	m3	1,020	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	220,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,00
		Cheltuieli directe	lei			294,440
149	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3			24,800
						24,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	80,00	24,80
		Cheltuieli directe	lei			39,680
150	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2			807,000
						807,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	80,00	807,00
		Cheltuieli directe	lei			129,120
151	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 193,850
						385,500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	80,00	385,50
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	204,00	808,35
		Cheltuieli directe	lei			191,016
152	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,125

1	2	3	4	5	6	7
						53,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	80,00	53,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	550,00	213,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,500
		1.16. Constructia podetelor de diam. 1.0m				
153	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă, hmed=0,15m, cu depozitare în cavalier	m3			46,978
						11,422
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,94
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	1 100,00	15,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,560
154	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 230,448
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 230,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			824,400
155	TsA20B	Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			164,798
						164,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	80,00	164,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 222,800
156	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă LA30 fr.0-32m (amenajarea patului din piatră spartă sub capetele de podet)	m3			541,400
						79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752-1025	Amestec de agregate LA30 fr. 0-32 mm	m3	1,150	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 464,960
157	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă LA30 fr.0-32m (amenajarea patului din piatră spartă sub corpul podetului) h=0.10m	m3			541,398
						79,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,21
	1411122201752-02014	Amestec de agregate LA30 fr. 0-32 mm	m3	1,150	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 349,668
158	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1.0 m) TC100.25.3, 1,04 m3/buc, 2600kg/buc	m3			2 269,029
						640,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	80,00	640,00
	2666122800561-7856	Tuburi din beton armat de diam 1,0 m TC100.25.3	m3	1,000	441,00	441,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	600,00	1 188,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 439,160
159	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesar (vata minerală, vata de sticlă, azbest fibră, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t			20 466,000
						2 080,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,880	80,00	2 080,00
	2682162605840-	Пакля просмоленная	kg	29,250	634,00	18 386,00

1	2	3	4	5	6	7
	7856					
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,932
160	Pret firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg			634,000
						0,000
	2682162605840-4	Пакля просмоленная	kg	1,000	634,00	634,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			951,000
161	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment (Mortar de ciment C16/20 conform CP H.04.04:2018 pentru capete de podet)	m3			1 942,056
						255,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,11
	2663102100000	Mortar de ciment C16/20	m3	1,020	1 200,00	1 223,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	198,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	265,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			699,140
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 sub portale, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			793,473
						79,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,27
	1411122201752-78562	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	167,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,564
163	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portale CT10) 2buc	m3			2 628,762
						260,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	80,00	260,00
	2663102100000-23659	Beton	m3	0,210	1 500,00	324,50
	2666122800564-2365	Portale din beton armat, tip CT-10, 1,01 m3/buc.	m3	1,000	1 600,00	1 648,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	600,00	395,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 310,100
164	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripini CT4) 2buc	m3			11 281,633
						260,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	80,00	260,00
	2663102100000-1258	Beton	m3	0,210	1 500,00	324,49
	2666122800564-15896	Aripi din beton armat tip CT4 л,п, 0,98 m3/buc.	m3	1,000	10 000,00	10 301,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	600,00	396,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 112,000
165	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			241,390
						92,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160	80,00	92,80
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	10 000,00	69,39
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,31
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340	29,00	69,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			591,405
166	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Corpul podetului)	m2			170,240
						45,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	80,00	45,12
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 000,00	46,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,28
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	42 000,00	69,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 384,000
167	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Sub capetele de podet)	m2			169,596
						45,118
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	80,00	45,12

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 000,00	46,27
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,25
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	42 000,00	68,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 408,880
168	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in strat-uri de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			324,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650	500,00	324,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,000
169	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 823,200 705,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	300,00	3 117,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			955,800
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului)	100 m3			1 349,388 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 349,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			661,200
171	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t			13,919 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 294,200
172	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			230,449 28,735
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,73
	1411122201752-75698	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	0,004	420,00	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,920
173	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			118,685 76,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	80,00	76,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	10,08
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,29
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,33
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,060	150,00	9,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,071	27,00	1,92
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042	55,00	2,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	65,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 424,224
174	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m)	m3			794,400 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752-25369	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			635,520
175	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg			21,547

1	2	3	4	5	6	7
						7,202
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-202010	Otel beton d=6	kg	1,000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,820
176	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg			14,830
						1,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	80,00	1,60
	271060200100-852	Otel beton A500 d=12	kg	1,000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,383
177	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,25m la edificiile artificiale (constructia fantanii de captare a apei pluviale 1.5x1.5m) (Din normativ se exclude macaraua)	m3			2 193,495
						255,196
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,20
	2663102100000-753	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 734,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	204,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 510,760
178	PD04A	Montarea armaturilor d=16 A500 (pentru confectionarea plasei de acoperire fantana)	kg			20,546
						7,201
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,20
	271060200100-841	Otel beton d=16 - A500C	kg	1,000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			654,194
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier Cornier 50x50x5 mm)	kg			59,745
						16,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	42,00	42,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	22,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 362,180
180	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			794,343
						79,429
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,43
	1411122201752-8258	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,14
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,208
181	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg			21,565
						7,216
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,22
	271060200100-321	Otel beton d=6	kg	1,000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,993
182	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,08m la edificiile artificiale (consolidarea taluzului in amonte) (Din normativ se exclude	m3			2 186,182
						255,273

1	2	3	4	5	6	7
		macaraua)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,27
	2663102100000-529	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 730,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,480
183	material	Chit asfaltic	m3			2 500,000
						0,000
	6	Chit asfaltic	m3	1,000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,000
184	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			793,832
						79,158
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,16
	1411122201752-7853	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,150	420,00	481,89
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,828
185	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg			21,548
						7,206
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	80,00	7,21
	271060200100-2365	Otel beton d=6	kg	1,000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,766
186	material	Chit asfaltic	m3			2 500,000
						0,000
	6	Chit asfaltic	m3	1,000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,000
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,30 m)	m3			541,693
						79,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,19
	1411122201752-2536	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	1,150	200,00	230,14
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,04
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,768
188	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0,20m la edificiile artificiale (Consolidarea deversorului in aval) (Din normativ se exclude macaraua)	m3			2 191,652
						255,130
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,13
	2663102100000-203014	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 733,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	203,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,160
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			541,200
						80,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	80,00
	1411122201752-5285	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	1,150	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	60,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,648
190	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (Pinten din beton in	m3			2 181,700

1	2	3	4	5	6	7
		spatele taluzului din aval, 0,40x0,50x1,0m) (Din normativ se exclude macaraua)				255,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,20
	2663102100000-10258	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 734,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	192,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			436,340
191	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			541,398 79,208
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,21
	1411122201752-79542	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	1,150	200,00	230,02
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	62,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 734,060
192	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0.10m la edificiile artificiale (Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,4; h=0,6)) (Din normativ se exclude macaraua)	m3			2 192,198 255,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,21
	2663102100000-2365	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 734,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	202,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 632,160
193	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundate din piatra sparta LA 30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			543,950 79,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,00
	1411122201752-5624	Amestec de agreate LA30 fr. 0-32 mm	m3	1,150	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	400,00	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,516
194	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=0.10m la edificiile artificiale (Pinten din beton in spatele rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,4; h=0,6), 0,4x1,0x2,0m) (Din normativ se exclude macaraua)	m3			2 195,450 255,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,20
	2663102100000-5236	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	1 700,00	1 734,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	206,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 756,360
195	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal h=0.15cm depozitat in cavalier	m3			281,034 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-25896	Amestec optimal (din depozit)	m3	1,220	200,00	244,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	500,00	10,83
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	550,00	5,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			505,862
		1.17. Montare parapetelor metalice				
196	DI135	Executarea parapetului metalic	m			552,400 106,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,330	80,00	106,40
	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	0,0372	1 420,00	54,43
	28111063012001-254	Parapet metalictip H1-A-W3	t	0,0275	13 000,00	368,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	200,00	7,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	600,00	15,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 628,800
		1.18. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
197	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc			2 298,400 38,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,300	80,00	24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	80,00	14,40
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,000	760,00	760,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 580,800
198	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2.35 (13.00 kg).	buc			1 695,120 87,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	80,00	26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	80,00	60,80
	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	0,076	1 420,00	107,92
	2811106301794-78	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2,35	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 024,320
199	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 900mm (A1, A2, B1)	buc			1 248,939 35,200
	7124010010700-236	Montator PB	h-om	0,220	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	80,00	17,60
	2615107326105-753	Indicatoare 900mm (A1, A2, B1).	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,90	5,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	1,60	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	0,17	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 991,510
200	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600mm (B3, B4)	buc			1 248,939 35,200
	7124010010700-2354	Montator PB	h-om	0,220	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	80,00	17,60
	2615107326105-78520	Indicatoare 600x600mm (B3, B4)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,90	5,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	1,60	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	0,17	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 227,715
201	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 850x850mm (G2)	buc			1 248,939 35,200
	7124010010700-845	Montator PB	h-om	0,220	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	80,00	17,60
	2615107326105-2554	Indicatoare 850x850mm (G2)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,90	5,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	1,60	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	0,17	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 472,409
202	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 800mm (C29)	buc			1 248,939 35,200
	7124010010700-1	Montator PB	h-om	0,220	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	80,00	17,60
	2615107326105-5456	Indicatoare 800mm (C29)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,90	5,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	1,60	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	0,17	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 236,204
203	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x500mm (1.33 - directia curbei periculoase la stanga si la dreapta)	buc			1 248,939 35,200
	7124010010700-2223	Montator PB	h-om	0,220	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	80,00	17,60
	2615107326105-5658	Indicatoare 1500x500mm (1.33 - directia curbei periculoase la stanga si la dreapta)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,90	5,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	1,60	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	0,17	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 248,939
204	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb)	m2			211,092 37,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	80,00	30,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	80,00	7,20
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	173,00	126,29
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	80,00	28,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	400,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 566,814
205	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosu)	m2			211,088 37,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	80,00	30,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	80,00	7,20
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	173,00	126,29
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	80,00	28,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	400,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 216,245

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Colonita
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.