

**Lucrari de amenajare a terenului
in strada M. Hincu (sector str. A.
Marinescu si 31 August 1989) din
mun. Hincesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 294 989,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal ,bobcat formarea casetei gazonuluiH=15cm, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	7,8000	1 276,000 0,000	9 952,800 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului escavat	100 m3	7,8000	1 350,000 0,000	10 530,000 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 248,0000	18,420 0,000	22 988,160 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,8000	243,800 21,600	1 901,640 168,480
		<i>Total</i>	Lei			45 372,600
		Total Terasamente Inclusiv salariu				45 372,600 168,480
		2. Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2				
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	16,0000	45,000 45,000	720,000 720,000

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor				
6	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	6,0000	803,100 59,400	4 818,600 356,400
7	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	2,0000	803,100 59,400	1 606,200 118,800
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton C12/16 norma 0.048De exclus ciment apa nisip	m	72,0000	169,725 18,000	12 220,200 1 296,000
9	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	2,0000	803,100 59,400	1 606,200 118,800
10	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	50,0000	233,785 35,760	11 689,250 1 788,000
11	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 sub urne (40) si banci (64)	buc	104,0000	4,200 4,200	436,800 436,800
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Fara costul bancilor.	buc	16,0000	489,000 432,000	7 824,000 6 912,000
13	TsH91B	Instalarea urne fara costul urnelor	buc	20,0000	483,000 354,000	9 660,000 7 080,000
		<i>Total</i>	Lei			50 581,250
		Total Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2 Inklusiv salariu				50 581,250 18 826,800
		3. Inverzirea 5200.0m2				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	7,8000	1 350,000 0,000	10 530,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 248,0000	13,920 0,000	17 372,160 0,000
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 6 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	780,0000	18,600 18,600	14 508,000 14 508,000
17	TsH194E	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: cu curatire: mediu	100m2	52,0000	252,000 252,000	13 104,000 13 104,000
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	52,0000	942,600 289,200	49 015,200 15 038,400
19	pret piata	Nisip pentru amestec cu seminte la samanarenorema 0.001m3 la m2	m3	5,2000	450,000 0,000	2 340,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			106 869,360
		Total Inverzirea 5200.0m2 Inclusiv salariu				106 869,360 42 650,400

	Total	Lei	202 823,21
	Fondul social	24 %	14 794,96
	Cheltuieli de transport	2 %	1 339,93
	Total		218 958,10
	Cheltuieli de regie	9 %	19 706,23
	Total		238 664,33
	Beneficiu de deviz	3 %	7 159,94
	Total		245 824,27
	TVA	20 %	49 164,86
	Total deviz: Inclusiv salariu		294 989,13 61 645,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a terenului
in strada M. Hincu (sector str. A.
Marinescu si 31 August 1989) din
mun. Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 294 989,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	174,6000	60,00	10 476,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	41,9700	60,00	2 518,200
3.	7129020012880	Peisagist-floricultur	h-om	250,6400	60,00	15 038,400
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	543,2280	60,00	32 593,680
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,9900	60,00	1 019,400
Total manopera						61 645,68

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	205,9200	165,00	33 976,800
2.	1212121212121	apa	m3	5,4000	20,00	108,000
3.	125126	Nisip norema 0.001m3 la m2	m3	5,2000	450,00	2 340,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0312	550,00	17,160
5.	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	11,5000	550,00	6 325,000
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2500	400,00	100,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,9000	350,00	665,000
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	80,0000	3,00	240,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	660,0000	3,00	1 980,000
10.	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare color h=40mm	m2	50,7500	135,00	6 851,250
11.	2663102100000	Beton 10/16	m3	2,2560	1 500,00	3 384,000
12.	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	3,4560	1 800,00	6 220,800
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	72,3600	65,00	4 703,400
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,0000	65,00	65,000
15.	4100126202818	Apa	m3	1,0000	20,00	20,000
Total materiale de construcții						66 996,41

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,2000	150,00	630,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	2,1000	220,00	462,000

		m3/min				
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,1000	600,00	21 060,000
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,1200	550,00	1 716,000
5.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	18,0960	550,00	9 952,800
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	67,2672	600,00	40 360,320
		Total utilaje de construcții				74 181,12

Total	Lei	202 823,2 1
Fondul social	24 %	14 794,96
Cheltuieli de transport	2 %	1 339,93
Total		218 958,1 0
Cheltuieli de regie	9 %	19 706,23
Total		238 664,3 3
Beneficiu de deviz	3 %	7 159,94
Total		245 824,2 7
TVA	20 %	49 164,86
Total deviz:		294 989,1 3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a terenului in
strada M. Hincu (sector str. A. Marinescu si 31
August 1989) din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal ,bobcat formarea casetei gazonuluiH=15cm, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3			1 276,000 0,000
	2952270007405	Incarnator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	550,00	1 276,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului escavat	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,420 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			243,800 21,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		2. Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2				
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			45,000 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	60,00	45,00
6	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3			803,100 59,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
7	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3			803,100 59,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			169,725 18,000

1	2	3	4	5	6	7
		De format resurs beton C12/16 norma 0.048De exclus ciment apa nisip				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	1,0050	65,00	65,33
9	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3			803,100 59,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
10	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2			233,785 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare color h=40mm	m2	1,0150	135,00	137,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
11	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 sub urne (40) si banci (64)	buc			4,200 4,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	60,00	4,20
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare fara costul bancilor.	buc			489,000 432,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2663102100000	Beton 10/16	m3	0,0360	1 500,00	54,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
13	TsH91B	Instalarea urne fara costul urnelor	buc			483,000 354,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2663102100000	Beton 10/16	m3	0,0840	1 500,00	126,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		3. Inverzirea 5200.0m2				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,920 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 6 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,600 18,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
17	TsH194E	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: cu curatire: mediu	100m2			252,000 252,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2000	60,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			942,600 ----- 289,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,00	289,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	165,00	653,40
19	pret piata	Nisip pentru amestec cu seminte la samanarenorema 0.001m3 la m2	m3			450,000 ----- 0,000
	125126	Nisip norema 0.001m3 la m2	m3	1,0000	450,00	450,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.