

**Reparatia incaperilor Centrului
orasesenc de creatie tehnica din
str.Avram Iancu,29
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii

Valoarea de deviz 391 360,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Laborator				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,6000	7,40 7,35	714,80 709,95
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	96,6000	5,15 0,90	497,60 87,00
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	96,6000	123,27 67,50	11 907,43 6 520,50
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel"sau similar	m2	96,6000	4,77 0,90	460,94 87,00
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	96,6000	68,89	6 654,42

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar			42,84	4 138,40
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 'Snieszka Grund "sau similar	m2	96,6000	3,33 0,90	321,25 87,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete	m2	96,6000	20,82 16,00	2 011,28 1 545,60
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Snieszka Max sau similar	m2	96,6000	40,99 16,50	3 960,02 1 593,90
		<i>Total</i>	Lei			26 527,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 527,74 14 769,35
		1.2. Tavane				
9	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(tavan suspendat din placi de rigips(12mm)pe profil metalice	m2	49,0000	156,26 55,05	7 656,85 2 697,25
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel"sau similar	m2	49,0000	4,77 0,90	233,78 44,10
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar	m2	49,0000	68,89 42,84	3 375,47 2 099,16
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 'Snieszka Grund "sau similar	m2	49,0000	3,32 0,90	162,92 44,10
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele,peretelor,coloanelor si tavanelor	m2	49,0000	20,82 16,00	1 020,22 784,00

1	2	3	4	5	6	7
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	49,0000	40,99 16,50	2 008,71 808,50
15	CJ04A	Instalarea baghetelor -profilurilor decorative la pereti - tavan.modelul se va coordona cu beneficiarul	m	28,0000	21,77 11,75	609,50 329,00
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar-vopsirea baghetelor instalate	m2	4,3000	41,03 16,53	176,42 71,10
		<i>Total</i>	Lei			15 243,87
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 243,87 6 877,21
		1.3. Pardosele				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	49,0000	14,85 14,85	727,65 727,65
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(толщина 0,10)	m3	4,9000	320,99 24,74	1 572,85 121,25
19	CA04A	Beton turnat la pardosele ,grosimea 8cm	m3	3,8400	927,74 159,78	3 562,53 613,55
20	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol ,lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	49,0000	128,02 4,80	6 272,85 235,20
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,0000	49,26 23,50	2 413,61 1 151,50
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,0000	307,47 38,25	15 065,97 1 874,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 615,46
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 615,46 4 723,40
		1.4. Electricitate				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	6,60 6,60	13,20 13,20
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	5,55 4,80	111,00 96,00
25	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,0000	3,00 3,00	90,00 90,00
26	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	7,70 7,70	15,40 15,40
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	4,74 4,10	18,95 16,40
28	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,0000	12,29 8,40	368,79 252,00
29	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile-la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	32 338,00 7 925,00	646,76 158,50
30	5901016	Cablu BBГ нг(А)-LS-3*2.5	m	70,0000	9,85 0,00	689,50 0,00
31	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	1 457,04 595,00	1 019,93 416,50
32	08-03-591- 2	Intrepruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16- 122-6/250	100 buc	0,0100	800,00 800,00	8,00 8,00
33		Выключатель unitar	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
34	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	1 095,00 950,00	21,90 19,00

1	2	3	4	5	6	7
35	Pret de piata	Priza	buc	2,0000	19,50 0,00	39,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 067,43
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 067,43 1 085,00
		1.5. Usi				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4400	11,51 11,51	39,60 39,60
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,4400	1 229,13 23,92	4 228,20 82,30
		<i>Total</i>	Lei			4 267,80
		Total Usi Inclusiv salariu				4 267,80 121,90
		1.6. Incalzire				
38	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000	5,40 5,40	10,80 10,80
39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,0000	10,99 9,00	109,87 90,00
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,0000	1 531,21 19,50	3 062,42 39,00
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-ALd20x2mm(K=1.3 на фитинги)	m	15,0000	21,78 9,00	326,66 135,00
42	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	15,0000	16,70 9,00	250,52 135,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-ALd16x2mm(K=1.3 на фитинги)				
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2 HERZ	buc	2,0000	39,58 5,40	79,15 10,80
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,0000	3,80 3,30	114,00 99,00
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,0000	17,90 6,90	268,50 103,50
		<i>Total</i>	Lei			4 221,92
		Total Incalzire Inklusiv salariu				4 221,92 623,10
		<i>Total</i>	Lei			82 944,22
		Total Laborator Inklusiv salariu				82 944,22 28 199,96
		2. Sala festiva				
		2.1. Pereti				
46	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	103,9200	6,90 6,90	717,05 717,05
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,9200	7,40 7,35	769,05 763,85
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- Betoncontact	m2	103,9200	5,15 0,90	535,39 93,60
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	103,9200	123,28 67,50	12 811,44 7 014,70

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemitel"sau similar	m2	103,9200	4,77 0,90	495,94 93,60
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) v	m2	103,9200	68,89 42,84	7 158,78 4 452,00
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade b sau similar	m2	103,9100	14,90 3,60	1 548,39 374,10
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	103,9100	85,01 34,16	8 833,63 3 549,56
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete	m2	8,9000	20,80 15,98	185,16 142,25
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,9000	41,01 16,52	365,00 147,00
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	30,0000	28,76 22,50	862,69 675,00
		<i>Total</i>	Lei			34 282,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 282,52 18 022,71
		2.2. Tavane				
57	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu	m2	53,8500	156,26 55,05	8 414,74 2 964,25

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie(tavan suspendat din placi de rigips(12mm)pe profil metalice-in 2 nivele				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel"	m2	53,8500	4,77 0,90	257,10 48,60
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar	m2	53,8500	68,89 42,84	3 709,48 2 306,92
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 'Snieszka Grund "sau similar	m2	53,8500	3,33 0,90	179,21 48,60
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2	53,8500	20,82 16,00	1 121,27 861,65
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Snieszka Max sau similar	m2	53,8500	41,00 16,50	2 207,60 888,60
63	CJ04A	Instalarea baghetelor -profilurilor decorative la pereti - tavan.modelul se va coordona cu beneficiarul	m	32,9300	21,78 11,76	717,08 387,15
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Snieszka Max sau similar-vopsirea baghetelor instalate	m2	6,5000	41,02 16,52	266,62 107,40
		<i>Total</i>	Lei			16 873,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 873,10 7 613,17
		2.3. Pardosele inclusiv scena				
65	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	53,8500	14,85 14,85	799,70 799,70

1	2	3	4	5	6	7
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(толщина 0,10)	m3	6,3800	321,29 24,76	2 049,86 158,00
67	CA04A	Beton turnat la pardosele ,grosimea 8cm	m3	6,3100	927,33 159,73	5 851,43 1 007,90
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,9000	54,89 35,25	488,50 313,75
69	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol ,lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	53,8500	128,02 4,80	6 893,82 258,60
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,8500	49,25 23,50	2 652,04 1 265,60
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	55,8500	307,50 38,25	17 173,86 2 136,40
		<i>Total</i>	Lei			35 909,21
		Total Pardosele inclusiv scena Inclusiv salariu				35 909,21 5 939,95
		2.4. Electricitate				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000	6,60 6,60	13,20 13,20
73	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	5,55 4,80	111,00 96,00
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,0000	3,00 3,00	120,00 120,00
75	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	7,70 7,70	15,40 15,40

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	4,74 4,10	18,95 16,40
77	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,0000	12,33 8,40	493,18 336,00
78	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile-la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0600	32 315,33 7 925,00	1 938,92 475,50
79	5901016	Cablu BBГ нр(А)-LS-3*2.5	m	70,0000	9,85 0,00	689,50 0,00
80	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	1 457,04 595,00	1 019,93 416,50
81	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	800,00 800,00	16,00 16,00
82		Выключатель unitar	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0800	1 096,75 953,12	87,74 76,25
84	Pret de piata	Priza	buc	8,0000	19,50 0,00	156,00 0,00
		Total	Lei			4 729,82
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 729,82 1 581,25
		2.5. Usi				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4400	11,51 11,51	39,60 39,60
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,4400	1 229,13 23,92	4 228,20 82,30
87	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	4,2000	90,67	380,80

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice			2,67	11,20
		<i>Total</i>	Lei			4 648,60
		Total Usi Inclusiv salariu				4 648,60 133,10
		2.6. Incalzire				
88	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	3,0000	5,40 5,40	16,20 16,20
89	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,0000	10,99 9,00	164,87 135,00
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,0000	1 531,02 19,50	4 593,07 58,50
91	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-ALd20x2mm(K=1.3 на фитинги)	m	30,0000	21,77 9,00	653,22 270,00
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-ALd16x2mm(K=1.3 на фитинги)	m	40,0000	16,70 9,00	667,97 360,00
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2 HERZ	buc	6,0000	39,71 5,40	238,24 32,40
94	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,0000	3,80 3,30	266,00 231,00
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind	kg	30,0000	17,90 6,90	537,00 207,00

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea de pina la 2 kg / bucata				
		<i>Total</i>	Lei			7 136,57
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 136,57 1 310,10
		<i>Total</i>	Lei			103 579,82
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				103 579,82 34 600,28
		3. Coridor				
		3.1. Pereti				
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	29,6500	$\frac{6,90}{6,90}$	$\frac{204,50}{204,50}$
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,3300	$\frac{7,40}{7,35}$	$\frac{439,05}{436,10}$
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- Betoncontact	m2	59,3300	$\frac{5,15}{0,90}$	$\frac{305,61}{53,40}$
99	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	59,3300	$\frac{123,29}{67,50}$	$\frac{7\ 314,72}{4\ 004,80}$
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemitel"sau similar	m2	59,3300	$\frac{4,77}{0,90}$	$\frac{283,10}{53,40}$
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar	m2	59,3300	$\frac{68,89}{42,84}$	$\frac{4\ 086,97}{2\ 541,56}$
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	59,3300	$\frac{14,90}{3,60}$	$\frac{884,08}{213,60}$

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade sau similar				
103	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	59,3300	85,01 34,16	5 043,77 2 026,64
104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,0000	26,82 22,50	268,23 225,00
		<i>Total</i>	Lei			18 830,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 830,03 9 759,00
		3.2. Tavane				
105	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(tavan suspendat din placi de rigips(12mm)pe profil metalice-in 2 nivele	m2	15,7600	156,26 55,04	2 462,63 867,50
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel"sau similar	m2	15,7600	4,76 0,89	75,02 14,10
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar	m2	15,7600	68,89 42,84	1 085,66 675,08
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 'Snieszka Grund "sau similar	m2	15,7600	3,32 0,89	52,27 14,10
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2	15,7600	20,82 16,00	328,20 252,20
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Snieszka Max sau similar	m2	15,7600	40,98 16,50	645,88 260,10

1	2	3	4	5	6	7
111	CJ04A	Instalarea baghetelor -profilurilor decorative la pereti - tavan.modelul se va coordona cu beneficiarul	m	19,7600	21,78 11,76	430,29 232,35
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar-vopsirea baghetelor instalate	m2	3,2000	40,99 16,50	131,18 52,80
		<i>Total</i>	Lei			5 211,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 211,13 2 368,23
		3.3. Pardosele				
113	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	15,7600	14,87 14,87	234,30 234,30
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(толщина 0,10)	m3	5,7600	321,03 24,74	1 849,11 142,50
115	CA04A	Beton turnat la pardosele ,grosimea 8cm	m3	12,6000	927,13 159,75	11 681,79 2 012,85
116	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol ,lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	15,7600	128,01 4,80	2 017,44 75,60
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,7600	49,24 23,52	776,08 370,60
118	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	15,7600	222,22 38,51	3 502,25 606,90
		<i>Total</i>	Lei			20 060,97
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 060,97 3 442,75
		3.4. Electricitate				
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	6,60	13,20

1	2	3	4	5	6	7
					6,60	13,20
120	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	5,55 4,80	111,00 96,00
121	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	3,00 3,00	45,00 45,00
122	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	7,70 7,70	15,40 15,40
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	4,74 4,10	18,95 16,40
124	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	12,36 8,40	185,44 126,00
125	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile-la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	32 338,00 7 925,00	646,76 158,50
126	5901016	Cablu BBГ нг(А)-LS-3*2.5	m	25,0000	9,85 0,00	246,25 0,00
127	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1500	1 461,40 595,00	219,21 89,25
128	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0100	800,00 800,00	8,00 8,00
129		Выключатель unitar	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	1 095,00 950,00	21,90 19,00
131	Pret de piata	Priza	buc	2,0000	19,50 0,00	39,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 595,11
		Total Electricitate Inklusiv salariu				1 595,11 586,75

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. Usi				
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,3200	11,56 11,56	119,35 119,35
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,3200	1 229,10 23,90	12 684,35 246,65
		<i>Total</i>	Lei			12 803,70
		Total Usi Inclusiv salariu				12 803,70 366,00
		<i>Total</i>	Lei			58 500,94
		Total Coridor Inclusiv salariu				58 500,94 16 522,73
		4. Sistema de scurgere a apelor pluviale-partiala,se va coordona cu beneficiarul				
134	RpCI09A	Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-un strat, pe sipci 28x48 mm - reparatia partiala,se va coordona cu beneficiarul	m2	15,0000	1 109,69 29,95	16 645,40 449,25
135	RpCO51F	Inlocuirea lambriurilor la acoperis existent -reparatia partiala,se va coordona cu beneficiarul	m2	35,0000	145,37 73,45	5 087,78 2 570,75
136	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.-sectoarele demontate se va coordona cu beneficiarul	m	200,0000	4,00 3,95	800,00 790,00
137	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,0000	178,82 10,50	17 882,25 1 050,00
138	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	100,0000	128,02 9,00	12 802,39 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			53 217,82
		Total Sistema de scurgere a apelor pluviale-partiala,se va coordona cu beneficiarul Inclusiv salariu				53 217,82 5 760,00
		5. Evacuarea gunoiului				
139	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	23,6000	42,58 0,00	1 004,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 004,85
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				1 004,85

		Total	Lei		299 247,65
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		19 143,67
		Transportarea	2 %		4 190,64
		Total			322 581,96
		Cheltueli de regie	1 %		3 225,83
		Total			325 807,79
		Beneficiul de deviz	0,1 %		325,81
		Total			326 133,60
		Tva	20 %		65 226,72
		Total deviz: Inclusiv salariu			391 360,32 85 082,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)