

Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Cahul

Valoarea de deviz 490 833,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-105				
		1.1. Lucrari de constructie PT-105				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului . Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,9000	2 694,160 1 957,200	2 424,744 1 761,480
2	pret de piata	Cablu CIII-2-1 4x35	m	900,0000	18,000 0,000	16 200,000 0,000
3	pret ofert.	Consola CA 1500	buc	14,0000	50,000 0,000	700,000 0,000
4	pret ofert.	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	21,0000	30,000 0,000	630,000 0,000
5	pret ofert.	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	21,0000	30,000 0,000	630,000 0,000
6	pret ofert.	Clema de ancora PA1500	buc	15,0000	40,000 0,000	600,000 0,000
7	pret ofert.	Banda inox F-2007	m	110,0000	5,000 0,000	550,000 0,000
8	pret ofert.	Screpa A200	buc	110,0000	18,000 0,000	1 980,000 0,000
9	pret ofert.	Clema de stringiere PIC-1-1	buc	29,0000	35,000 0,000	1 015,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
10	pret ofert.	Clema de perforare KZEP-13	buc	87,0000	30,000 0,000	2 610,000 0,000
11	pret ofert.	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	24,0000	30,000 0,000	720,000 0,000
12	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,0400	19 188,900 648,900	767,556 25,956
		<i>Total</i>	Lei			28 827,300
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			402,173
		<i>Транспорт</i>	4 %			1 055,064
		<i>Итого</i>				30 284,537
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			3 028,453
		<i>Итого</i>				33 312,990
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			1 332,520
		Total Lucrari de constructie PT-105 Inclusiv salariu				34 645,510 1 787,436
		1.2. Lucrari de montare PT-105				
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	554,040 71,100	1 108,080 142,200
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	26,420 26,100	26,420 26,100
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	193,265 46,800	579,795 140,400
16	pret ofert.	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
17	pret ofert.	Automat BA47-29, 16A B 3P	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
18	pret ofert.	Automat monofazat BA47-29, 6A B 3P	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	254,398 69,600	508,796 139,200
20	pret ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,0000	390,000 0,000	390,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
21	pret ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,0000	390,000 0,000	390,000 0,000
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	2,0000	60,000 60,000	120,000 120,000
23	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,0000	490,479 82,200	980,958 164,400
24	pret ofert.	Demarator electromagnetic, КМИ-34012, Ubobina - 230 V, 40A	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,7700	531,255 372,000	940,322 658,440
26	pret ofert.	Cablu AVVG 3x4	m	130,0000	10,000 0,000	1 300,000 0,000
27	pret ofert.	Cablu APV 1x16	m	34,0000	10,000 0,000	340,000 0,000
28	pret ofert.	Cablu AVVG 4x35	m	10,0000	80,000 0,000	800,000 0,000
29	pret ofert.	Cablu AVVG 5x35	m	3,0000	90,000 0,000	270,000 0,000
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	3 833,500 1 041,000	536,690 145,740
31	pret ofert.	Tub metalic cu izolatie PVC 25 mm	m	14,0000	45,000 0,000	630,000 0,000
32	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,0000	204,529 151,500	818,116 606,000
33	pret ofert.	Manusa termoretractabila 4P D25	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
34	pret ofert.	Manusa termoretractabila 5P D25	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
35	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	18,0000	55,082 34,500	991,474 621,000
36	pret ofert.	Papuc de cablu A25	buc	18,0000	10,000	180,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
37	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	5,0000	91,800 70,200	459,000 351,000
38	pret ofert.	Corp de iluminat SMD LED 30 W	buc	5,0000	400,000 0,000	2 000,000 0,000
39	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	24,0000	91,800 70,200	2 203,200 1 684,800
40	pret ofert.	Corp de iluminat SMD LED 60 W	buc	24,0000	920,000 0,000	22 080,000 0,000
41	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (demontarea consolelor vechi K=0.5) Коэффициент к трудозатратам = 0,50 Коэффициент к машинам = 0,50	buc	10,0000	59,450 51,150	594,500 511,500
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	29,0000	154,200 102,300	4 471,800 2 966,700
43	pret ofert.	Consola cu un brat	buc	29,0000	50,000 0,000	1 450,000 0,000
44	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,2100	3 117,248 570,000	654,622 119,700
45	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,5000	1 778,220 603,000	2 667,330 904,500
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 869,280 248,700	560,784 74,610
		<i>Total</i>	Lei			49 541,887
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			2 109,665
		<i>Транспорт</i>	4 %			1 543,776
		<i>Итого</i>				53 195,328
		<i>Накладные расходы</i>	70 %			6 563,403
		<i>Итого</i>				59 758,731

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			2 390,349
		Total Lucrari de montare PT-105 Inclusiv salariu				62 149,080 9 376,290
		1.3. Utilaj PT-105				
47	pret. oferta	Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE 3-63	buc	1,0000	<u>1 000,000</u> 0,000	<u>1 000,000</u> 0,000
48	pret. oferta	Panou de distribuite, IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	<u>1 000,000</u> 0,000	<u>1 000,000</u> 0,000
49	pret. oferta	Contor de evidenta a energie electrice, ZMR-110 CR, Unom - 3x230/400V, I- 5 120A; 50Hz	buc	1,0000	<u>3 500,000</u> 0,000	<u>3 500,000</u> 0,000
50	pret. oferta	Timer 16A	buc	2,0000	<u>250,000</u> 0,000	<u>500,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 000,000
		<i>Заготовительно-складские запасы</i>	1,2 %			72,000
		Total Utilaj PT-105 Inclusiv salariu				6 072,000
		<i>Total</i>	Lei			102 866,590
		Total PT-105 Inclusiv salariu				102 866,590 11 163,726
		2. PT-22				
		2.1. Lucrari de constructie PT-22				
51	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului . Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,3500	<u>2 694,160</u> 1 957,200	<u>942,956</u> 685,020
52	pret de piata	Cablu СИП-2-1 4x35	m	350,0000	<u>18,000</u> 0,000	<u>6 300,000</u> 0,000
53	pret ofert.	Consola CA 1500	buc	6,0000	<u>50,000</u> 0,000	<u>300,000</u> 0,000
54	pret ofert.	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	4,0000	<u>30,000</u> 0,000	<u>120,000</u> 0,000
55	pret ofert.	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	4,0000	<u>30,000</u> 0,000	<u>120,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
56	pret ofert.	Clema de ancora PA1500	buc	6,0000	40,000 0,000	240,000 0,000
57	pret ofert.	Banda inox F-2007	m	40,0000	5,000 0,000	200,000 0,000
58	pret ofert.	Screpa A200	buc	40,0000	18,000 0,000	720,000 0,000
59	pret ofert.	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	10,0000	35,000 0,000	350,000 0,000
60	pret ofert.	Clema de perforare KZEP-13	buc	30,0000	30,000 0,000	900,000 0,000
61	pret ofert.	Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc	8,0000	30,000 0,000	240,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 432,956
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			154,130
		<i>Транпорт</i>	4 %			379,600
		<i>Итого</i>				10 966,686
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			1 096,669
		<i>Итого</i>				12 063,355
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			482,534
		Total Lucrari de constructie PT-22 Inclusiv salariu				12 545,889 685,020
		2.2. Lucrari de montare PT-22				
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	526,110 372,000	157,833 111,600
63	pret ofert.	Cablu AVVG 3x4	m	30,0000	10,000 0,000	300,000 0,000
64	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,0000	91,800 70,200	918,000 702,000
65	pret ofert.	Corp de iluminat SMD LED 60 W	buc	10,0000	920,000 0,000	9 200,000 0,000
66	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,0000	154,200 102,300	1 542,000 1 023,000
67	pret ofert.	Consola cu un brat	buc	10,0000	50,000 0,000	500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
68	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,7000	1 778,220 603,000	1 244,754 422,100
		<i>Total</i>	Lei			13 862,587
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			508,208
		<i>Транспорт</i>	4 %			449,658
		<i>Итого</i>				14 820,453
		<i>Накладные расходы</i>	70 %			1 581,090
		<i>Итого</i>				16 401,543
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			656,061
		Total Lucrari de montare PT-22 Inclusiv salariu				17 057,604 2 258,700
		<i>Total</i>	Lei			29 603,493
		Total PT-22 Inclusiv salariu				29 603,493 2 943,720
		3. PT-151				
		3.1. Lucrari de constructie PT-151				
69	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,0000	151,500 114,000	757,500 570,000
70	pretul firmei	Stilp CB-95	buc	5,0000	2 200,000 0,000	11 000,000 0,000
71	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului . Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,1500	2 694,160 1 957,200	3 098,284 2 250,780
72	pret de piata	Cablu СИП-2-1 4x35	m	1 150,0000	18,000 0,000	20 700,000 0,000
73	pret ofert.	Consola CA 1500	buc	12,0000	50,000 0,000	600,000 0,000
74	pret ofert.	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	21,0000	30,000 0,000	630,000 0,000
75	pret ofert.	Furnitura de sustinere	buc	21,0000	30,000	630,000

1	2	3	4	5	6	7
		intermediara PS 1500			0,000	0,000
76	pret ofert.	Clema de ancora PA1500	buc	12,0000	40,000 0,000	480,000 0,000
77	pret ofert.	Banda inox F-2007	m	138,0000	5,000 0,000	690,000 0,000
78	pret ofert.	Screpa A200	buc	138,0000	18,000 0,000	2 484,000 0,000
79	pret ofert.	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	40,0000	35,000 0,000	1 400,000 0,000
80	pret ofert.	Clema de perforare KZEP-13	buc	120,0000	30,000 0,000	3 600,000 0,000
81	pret ofert.	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	40,0000	30,000 0,000	1 200,000 0,000
82	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,0400	19 188,900 648,900	767,556 25,956
		<i>Total</i>	Lei			48 037,340
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			640,516
		<i>Транпорт</i>	4 %			1 769,844
		<i>Итого</i>				50 447,700
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			5 044,770
		<i>Итого</i>				55 492,470
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			2 219,700
		Total Lucrari de constructie PT-151 Inclusiv salariu				57 712,170 2 846,736
		3.2. Lucrari de montare PT-151				
83	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	104,040 71,100	208,080 142,200
84	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	26,420 26,100	26,420 26,100
85	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	193,265 46,800	579,795 140,400
86	pret ofert.	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
87	pret ofert.	Automat BA47-29, 16A B 3P	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
88	pret ofert.	Automat monofazat BA47-29, 6A B 3P	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
89	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	254,398 69,600	508,796 139,200
90	pret ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,0000	390,000 0,000	390,000 0,000
91	pret ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,0000	390,000 0,000	390,000 0,000
92	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	2,0000	60,000 60,000	120,000 120,000
93	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,0000	490,479 82,200	980,958 164,400
94	pret ofert.	Demarator electromagnetic, КМН-34012, Ubobina - 230 V, 40A	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,7700	531,255 372,000	940,322 658,440
96	pret ofert.	Cablu AVVG 3x4	m	130,0000	10,000 0,000	1 300,000 0,000
97	pret ofert.	Cablu APV 1x16	m	34,0000	10,000 0,000	340,000 0,000
98	pret ofert.	Cablu AVVG 4x35	m	10,0000	80,000 0,000	800,000 0,000
99	pret ofert.	Cablu AVVG 5x35	m	3,0000	90,000 0,000	270,000 0,000
100	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	3 833,500 1 041,000	536,690 145,740
101	pret ofert.	Tub metalic cu izolatie PVC 25 mm	m	14,0000	45,000 0,000	630,000 0,000
102	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,0000	204,529 151,500	818,116 606,000

1	2	3	4	5	6	7
103	pret ofert.	Manusa termoretractabila 4P D25	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
104	pret ofert.	Manusa termoretractabila 5P D25	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
105	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	18,0000	55,082 34,500	991,474 621,000
106	pret ofert.	Papuc de cablu A25	buc	18,0000	10,000 0,000	180,000 0,000
107	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	40,0000	91,800 70,200	3 672,000 2 808,000
108	pret ofert.	Corp de iluminat SMD LED 60 W	buc	30,0000	920,000 0,000	27 600,000 0,000
109	pret ofert.	Corp de iluminat SMD LED 120 W	buc	10,0000	1 120,000 0,000	11 200,000 0,000
110	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (demontarea consolelor vechi K=0.5) Коэффициент к трудозатратам = 0,50 Коэффициент к машинам = 0,50	buc	10,0000	59,450 51,150	594,500 511,500
111	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	40,0000	154,200 102,300	6 168,000 4 092,000
112	pret ofert.	Consola cu un brat	buc	40,0000	50,000 0,000	2 000,000 0,000
113	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,2100	3 117,248 570,000	654,622 119,700
114	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,8000	1 778,220 603,000	4 979,016 1 688,400
115	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 869,280 248,700	560,784 74,610
		Total	Lei			68 929,573

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			2 712,980
		<i>Транспорт</i>	4 %			2 196,330
		<i>Итого</i>				73 838,883
		<i>Накладные расходы</i>	70 %			8 440,383
		<i>Итого</i>				82 279,266
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			3 291,170
		Total Lucrari de montare PT-151 Inclusiv salariu				85 570,436 12 057,690
		3.3. Utilaj PT-151				
116	pret. oferta	Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE 3-63	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
117	pret. oferta	Panou de distribuite, IP54, ИЦМП 2-3	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
118	pret. oferta	Contor de evidenta a energie electrice, ZMR-110 CR, Unom - 3x230/400V, I- 5 120A; 50Hz	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
119	pret. oferta	Timer 16A	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 000,000
		<i>Заготовительно-складские запасы</i>	1,2 %			72,000
		Total Utilaj PT-151 Inclusiv salariu				6 072,000
		<i>Total</i>	Lei			149 354,606
		Total PT-151 Inclusiv salariu				149 354,606 14 904,426
		4. PT-15				
		4.1. Lucrari de constructie PT-15				
120	33-04-003- 1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,0000	151,500 114,000	454,500 342,000
121	pretul firmei	Stilp CB-95	buc	3,0000	2 200,000 0,000	6 600,000 0,000
122	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina	1000 m	1,2000	2 694,160 1 957,200	3 232,992 2 348,640

1	2	3	4	5	6	7
		la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului . Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
123	pret de piata	Cablu СИП-2-1 4x35	m	1 200,0000	18,000 0,000	21 600,000 0,000
124	pret ofert.	Consola CA 1500	buc	18,0000	50,000 0,000	900,000 0,000
125	pret ofert.	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	20,0000	30,000 0,000	600,000 0,000
126	pret ofert.	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	20,0000	30,000 0,000	600,000 0,000
127	pret ofert.	Clema de ancora PA1500	buc	18,0000	40,000 0,000	720,000 0,000
128	pret ofert.	Banda inox F-2007	m	146,0000	5,000 0,000	730,000 0,000
129	pret ofert.	Screpa A200	buc	146,0000	18,000 0,000	2 628,000 0,000
130	pret ofert.	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	35,0000	35,000 0,000	1 225,000 0,000
131	pret ofert.	Clema de perforare KZEP-13	buc	105,0000	30,000 0,000	3 150,000 0,000
132	pret ofert.	Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc	35,0000	30,000 0,000	1 050,000 0,000
133	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,0400	19 188,900 648,900	767,556 25,956
		<i>Total</i>	Lei			44 258,048
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			611,234
		<i>Транпорт</i>	4 %			1 623,956
		<i>Итого</i>				46 493,238
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			4 649,324
		<i>Итого</i>				51 142,562
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			2 045,702
		Total Lucrari de constructie PT-15 Inclusiv salariu				53 188,264 2 716,596
		4.2. Lucrari de montare PT-15				

1	2	3	4	5	6	7
134	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	104,040 71,100	208,080 142,200
135	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	26,420 26,100	26,420 26,100
136	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	193,265 46,800	579,795 140,400
137	pret ofert.	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
138	pret ofert.	Automat BA47-29, 16A B 3P	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
139	pret ofert.	Automat monofazat BA47-29, 6A B 3P	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
140	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	254,398 69,600	508,796 139,200
141	pret ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,0000	390,000 0,000	390,000 0,000
142	pret ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,0000	390,000 0,000	390,000 0,000
143	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	2,0000	60,000 60,000	120,000 120,000
144	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,0000	490,479 82,200	980,958 164,400
145	pret ofert.	Demarator electromagnetic, КМИ-34012, Ubobina - 230 V, 40A	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
146	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,7700	531,255 372,000	940,322 658,440
147	pret ofert.	Cablu AVVG 3x4	m	130,0000	10,000 0,000	1 300,000 0,000
148	pret ofert.	Cablu APV 1x16	m	34,0000	10,000 0,000	340,000 0,000
149	pret ofert.	Cablu AVVG 4x35	m	10,0000	80,000 0,000	800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
150	pret ofert.	Cablu AVVG 5x35	m	3,0000	90,000 0,000	270,000 0,000
151	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	3 833,500 1 041,000	536,690 145,740
152	pret ofert.	Tub metalic cu izolatie PVC 25 mm	m	14,0000	45,000 0,000	630,000 0,000
153	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,0000	204,529 151,500	818,116 606,000
154	pret ofert.	Manusa termoretractabila 4P D25	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
155	pret ofert.	Manusa termoretractabila 5P D25	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
156	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	18,0000	55,082 34,500	991,474 621,000
157	pret ofert.	Papuc de cablu A25	buc	18,0000	10,000 0,000	180,000 0,000
158	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,0000	91,800 70,200	918,000 702,000
159	pret ofert.	Corp de iluminat SMD LED 30 W	buc	10,0000	400,000 0,000	4 000,000 0,000
160	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	25,0000	91,800 70,200	2 295,000 1 755,000
161	pret ofert.	Corp de iluminat SMD LED 60 W	buc	25,0000	920,000 0,000	23 000,000 0,000
162	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (demontarea consolelor vechi К=0.5) Коэффициент к трудозатратам = 0,50 Коэффициент к машинам = 0,50	buc	10,0000	59,450 51,150	594,500 511,500
163	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	35,0000	154,200 102,300	5 397,000 3 580,500

1	2	3	4	5	6	7
164	pret ofert.	Consola cu un brat	buc	35,0000	50,000 0,000	1 750,000 0,000
165	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,2100	3 117,248 570,000	654,622 119,700
166	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,8000	1 778,220 603,000	3 200,796 1 085,400
167	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 869,280 248,700	560,784 74,610
		<i>Total</i>	Lei			53 871,353
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			2 383,243
		<i>Транспорт</i>	4 %			1 660,914
		<i>Итого</i>				57 915,510
		<i>Накладные расходы</i>	70 %			7 414,533
		<i>Итого</i>				65 330,043
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			2 613,202
		Total Lucrari de montare PT-15 Inklusiv salariu				67 943,245 10 592,190
		4.3. Utilaj PT-15				
168	pret. oferta	Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE 3-63	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
169	pret. oferta	Panou de distribuite, IP54, ИЦМП 2-3	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
170	pret. oferta	Contor de evidenta a energie electrice, ZMR-110 CR, Unom - 3x230/400V, I- 5 120A; 50Hz	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
171	pret. oferta	Timer 16A	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 000,000
		<i>Заготовительно-складские запасы</i>	1,2 %			72,000
		Total Utilaj PT-15 Inklusiv salariu				6 072,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			127 203,509
		Total PT-15 Inclusiv salariu				127 203,509 13 308,786

		Total	Lei	409 028,09
		HDC	20 %	81 805,62
		490 833,71		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		42 320,67		

Intocmit

SRL "MONCOMTEX"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)