

**Офис здоровья в с.Русская
Киселия АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 341 220,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări generale de construcții				
		1.1. Стены				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2	71,3200	46,100 16,100	3 287,852 1 148,252
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	44,5800	24,500 22,400	1 092,210 998,592
3	RpCJ35A прим	Realizarea de crestaturi pe pereti si pante (устройство насечек на стенах и откосах) - 50% от общей площади	m2	62,6200	20,000 18,900	1 252,400 1 183,518
4	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) - 50% от общей площади	m2	62,2200	181,101 142,800	11 268,090 8 885,016

1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтант") после ремонта штукатурки норма 0,27 кг/м2	m2	115,9000	5,700 2,100	660,630 243,390
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	115,9000	119,730 85,400	13 876,707 9 897,860
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) коэф. змш=2 К=2,0000	m2	115,9000	47,350 33,600	5 487,865 3 894,240
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	115,9000	27,955 14,000	3 239,927 1 622,600
9	CK26D	Colturi de vopsea din aluminiu (Малярные уголки из алюминия на откосы окон и дверей)	m	27,0000	16,700 7,000	450,900 189,000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	58,3200	45,392	2 647,252

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			38,500	2 245,320
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - акриловая моющая без запаха на колере - Цвет согласовать с заказчиком	m2	58,3200	67,020 38,500	3 908,606 2 245,320
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,0000	229,300 4,900	458,600 9,800
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	60,4000	361,648 115,500	21 843,562 6 976,200
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) H=8cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	9,2000	94,673 35,000	870,987 322,000
15	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты ПВХ шириной 8-10см)	m	28,6000	53,455 28,000	1 528,813 800,800
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	88,6000	67,020 38,500	5 937,972 3 411,100

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - акриловая моющая без запаха на колере - Цвет согласовать с заказчиком (пом.1,2)				
		<i>Total</i>	Lei			77 812,373
		Total Стены Inclusiv salariu				77 812,373 44 073,008
		1.2. Потолки				
17	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) - влагостойкий	m2	29,1000	417,340 177,800	12 144,594 5 173,980
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2	29,1000	5,700 2,100	165,870 61,110
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	29,1000	141,553 107,100	4 119,180 3 116,610
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка	m2	29,1000	57,580 43,400	1 675,578 1 262,940

1	2	3	4	5	6	7
		потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) k=2 K=2,0000				
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	29,1000	27,955 14,000	813,476 407,400
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	29,1000	45,392 38,500	1 320,902 1 120,350
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") - перед покраской	m2	29,1000	5,700 2,100	165,870 61,110
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - снежка	m2	29,1000	59,020 38,500	1 717,482 1 120,350
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,9500	59,020 38,500	1 590,589 1 037,575

1	2	3	4	5	6	7
		- снежка пом.1,2				
		<i>Total</i>	Lei			23 713,541
		Total Потолки Inclusiv salariu				23 713,541 13 361,425
		1.3. Проемы				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,7200	29,400 29,400	197,568 197,568
27	RpCG29C	Demolarea - Largirea deschidelor cu 10 cm in peretii de caramida (Расширение проемов на ширину 10см в кирпичных стенах)	m3	1,3400	279,900 276,500	375,066 370,510
28	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.) - 4 шт размеры 0,9*2,1 м	m2	7,5600	2 353,775 56,700	17 794,539 428,652
		<i>Total</i>	Lei			18 367,173
		Total Проемы Inclusiv salariu				18 367,173 996,730
		1.4. Полы				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума) с выносом строительных отходов	m2	29,1000	34,600 32,200	1 006,860 937,020
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из	m2	29,1000	23,150 21,000	673,665 611,100

1	2	3	4	5	6	7
		бетона или цементного раствора)				
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	29,1000	103,490 49,000	3 011,559 1 425,900
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3 мм)	kg	30,0000	21,267 2,520	638,010 75,600
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5 см коэф. змш=4) K=4,0000	m2	29,1000	69,510 33,600	2 022,741 977,760
34	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) вет и размер согласовать с заказчиком. Уложить плитку согласно схем и чертежей Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	29,1000	338,440 82,600	9 848,611 2 403,660
		<i>Total</i>	Lei			17 201,446
		Total Полы Inclusiv salariu				17 201,446 6 431,040
		1.5. Наружная отделка				
35	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare	m2	9,0000	181,101	1 629,909

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)-- местами			142,800	1 285,200
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	9,0000	160,945 119,000	1 448,505 1 071,000
37	RpCJ15D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea stropului sau tufului (Отделка гладких бетонных поверхностей с применением брызгов или туфа) под "шубу"	m2	18,0000	105,865 88,200	1 905,570 1 587,600
		<i>Total</i>	Lei			4 983,984
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				4 983,984 3 943,800
		1.6. Разные работы				
		1.6.1. Площадка. Ступени. Пандус				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	15,5000	103,490 49,000	1 604,095 759,500
39	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM	kg	16,0000	21,267	340,272

1	2	3	4	5	6	7
		sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3 мм)			2,520	40,320
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5 см коэф. змш=4) K=4,0000	m2	15,5000	69,510 33,600	1 077,405 520,800
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) - для пандуса	m2	3,5200	142,566 84,000	501,833 295,680
42	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (стройство пандуса из бутобетона М150 (60% бетон +40% бут) приготовление на стройплощадке вручную)	m3	3,4800	1 733,756 269,500	6 033,471 937,860
43	CH06A прим	Constructia unui gard de platforma si a unei rampe din sevi din otel inoxidabil (h=0.8m) (Устройство ограждения площадки и пандуса из нержавеющей труб в комплекте Н=0,8м)	m	8,0000	1 674,105 63,000	13 392,840 504,000
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de	m2	15,5000	540,612	8 379,486

1	2	3	4	5	6	7
		granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)			269,850	4 182,675
45	RpCP21C мод	Protejarea marginelor treptelor si rampelor cu benzi anti-inghet cu insertie de cauciuc pe suruburi autofiletante (banda standart este de 1.03 m) - (Защита кромок ступеней и пандуса противогололедными планками с резиновой вставкой на саморезах) (норма планок 1,03м)	m	23,0000	121,675 30,800	2 798,525 708,400
		<i>Total</i>	Lei			34 127,927
		Total Площадка. Ступени. Пандус Inclusiv salariu				34 127,927 7 949,235
		1.6.2. Козырек над входом				
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) - из профтрубы 50*4 мм	kg	212,0000	43,511 14,700	9 224,247 3 116,400
47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	7,6000	96,800 78,400	735,680 595,840
48	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv	m2	29,0000	324,243 108,500	9 403,033 3 146,500

1	2	3	4	5	6	7
		executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) - на саморезах Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
		<i>Total</i>	Lei			19 362,960
		Total Козырек над входом Inclusiv salariu				19 362,960 6 858,740
		1.6.3. Водопровод и канализация				
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) - детских	buc	1,0000	66,500 66,500	66,500 66,500
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) - в комплекте Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000	1 568,650 133,000	3 137,300 266,000
51	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на	buc	1,0000	2 468,330 294,000	2 468,330 294,000

1	2	3	4	5	6	7
		унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,6000	23,150 21,000	83,340 75,600
53	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	9,4000	121,900 22,400	1 145,860 210,560
54	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - отвод 90* Ф100мм	buc	5,0000	77,500 22,400	387,500 112,000
55	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - тройник 100*100*100мм	buc	2,0000	109,250 26,600	218,500 53,200
56	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления)	buc	2,0000	99,250 26,600	198,500 53,200

1	2	3	4	5	6	7
		для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - переход Ф100*100*50мм				
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	3,0000	49,360 17,500	148,080 52,500
58	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - отвод 90* Ф50мм	buc	2,0000	39,960 17,500	79,920 35,000
59	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	м3	1,5000	83,300 83,300	124,950 124,950
60	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	6,0000	67,965 42,000	407,790 252,000

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 15 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) - фитинги в ресурсах удалить (кол-во фитингов см.ниже)				
61		Отвод ППР 90* Ф15	buc	2,0000	6,500 0,000	13,000 0,000
62		Тройник ППР Ф15*15*15	buc	6,0000	15,000 0,000	90,000 0,000
63		Американки - переход пэт/сталь Ф15мм	buc	6,0000	200,000 0,000	1 200,000 0,000
64	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	3,0000	168,175 21,000	504,525 63,000
65	SD04A прим	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") - Проточный кран-водонагреватель (электрический смеситель) Необходим стабильный напор холодной воды и надежная электропроводка, так как мощность приборов часто превышает 3 кВт.	buc	2,0000	1 485,500 115,500	2 971,000 231,000
66	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка	m3	0,5000	452,700 42,700	226,350 21,350

1	2	3	4	5	6	7
		песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)				
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	1,0000	21,700 21,700	21,700 21,700
68	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	1,5000	54,000 52,500	81,000 78,750
		<i>Total</i>	Lei			13 574,145
		Total Водопровод и канализация Inclusiv salariu				13 574,145 2 011,310
		<i>Total</i>	Lei			67 065,032
		Total Разные работы Inclusiv salariu				67 065,032 16 819,285
		<i>Total</i>	Lei			209 143,549
		<i>Fondul social</i>	24 %			20 550,069
		<i>Transport</i>	4 %			4 887,627
		<i>Total</i>				234 581,245
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			18 766,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				253 347,745
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			10 133,910
		Total Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				263 481,655 85 625,288
		2. Lucrari de instalatii electrice				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	8,0000	15,400 15,400	123,200 123,200
70	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов 4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона)	buc	7,0000	635,120 77,000	4 445,840 539,000
71	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Наружный герметичный плафон светильник с датчиком движения)	buc	1,0000	851,500 85,400	851,500 85,400
72	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатели 2-х клав.	buc	3,0000	115,745 18,900	347,235 56,700
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж	buc	1,0000	95,345 18,900	95,345 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатели одноклав.				
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетки с заземлением	buc	7,0000	115,545 21,700	808,815 151,900
75	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плитуса PVC) *Распред коробки	buc	3,0000	111,212 53,200	333,636 159,600
76	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый под гипсокартоном) - гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	80,0000	46,690 32,200	3 735,200 2 576,000

1	2	3	4	5	6	7
77	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГнг-FR-LS 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	65,0000	24,078 4,900	1 565,102 318,500
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГнг-FR-LS 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	55,0000	28,610 4,900	1 573,577 269,500
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale (Установка осевых вентиляторов) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	1,0000	820,000 808,500	820,000 808,500
		<i>Total</i>	Lei			14 699,450
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 225,728
		<i>Transport</i>	4 %			383,230
		<i>Total</i>				16 308,408
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			3 370,752
		<i>Total</i>				19 679,160
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			787,166
		Total Lucrari de instalatii electrice Inklusiv salariu				20 466,326 5 107,200
		3. Utilaj				
80	ена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			400,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Depozitare</i>	0,5 %			2,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				402,000

		Total	Lei	284 350,02
		TVA	20 %	56 870,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		341 220,02
				90 732,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 341 220,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,4550	70,00	101,850
2.	7122050013400	Zidar	h-om	49,8574	70,00	3 490,018
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,3390	70,00	2 753,730
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	397,6124	70,00	27 832,868
5.	7123010010200	Betonist	h-om	12,0060	70,00	840,420
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4260	70,00	99,820
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6960	70,00	258,720
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,5188	70,00	386,316
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6800	70,00	257,600
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,9380	70,00	5 525,660
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,5980	70,00	811,860
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,0100	70,00	700,700
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,1280	70,00	1 688,960
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	70,00	808,500
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,4100	70,00	4 298,700
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	141,7721	70,00	9 924,047
17.	7212030022700	Sudor	h-om	2,1200	70,00	148,400
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,0500	70,00	2 943,500
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0600	70,00	354,200
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,4800	70,00	3 323,600
21.	7422010060100	Timplar	h-om	70,7712	70,00	4 953,984
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2200	70,00	225,400
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,0262	70,00	6 371,834
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,7368	70,00	1 451,576
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	159,4125	70,00	11 158,875
26.	9312040019600	Sapator	h-om	0,3050	70,00	21,350
		Total manopera				90 732,50

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,7800	22,00	105,160
2.	111100010002111	Comutator manual 1 клавишный	buc	1,0200	65,00	66,300
3.	11110001000212	Comutator manual 2 клавишный	buc	3,0600	85,00	260,100
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,1646	550,00	1 190,530
5.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,7400	800,00	1 392,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,3149	400,00	2 125,960

7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9659	400,00	1 186,360
8.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	18,0000	1,10	19,800
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,0400	220,00	448,800
10.	1430142205538	Barita flotata	kg	8,1000	20,00	162,000
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,7600	65,00	49,400
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,1115	25,00	977,788
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4458	25,00	11,145
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0018	5 500,00	9,900
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0123	5 500,00	67,650
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 865,8600	0,10	186,586
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3520	225,00	79,200
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,5600	2 200,00	16 632,000
19.	2051142950700	Dibluri	buc	28,0000	3,00	84,000
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6750	65,00	43,875
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1140	30,00	3,420
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3374	30,00	40,122
23.	2320166200729	Parchetin	l	0,8730	45,00	39,285
24.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4224	55,00	23,232
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,6000	50,00	330,000
26.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	4,5000	25,00	112,500
27.	2416566101572	Spuma de poliuret看	kg	3,7800	90,00	340,200
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,3850	22,00	382,470
29.	24165861053031	Amorsa-grund "Супратен"	kg	8,7300	22,00	192,060
30.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9120	75,00	68,400
31.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (акриловая моющая без запаха)	kg	58,7680	60,00	3 526,080
32.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici снежка	kg	22,4200	40,00	896,800
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2000	45,00	9,000
34.	24302261000001	Fuga	kg	45,2918	35,00	1 585,214
35.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,2280	20,00	4,560
36.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,9660	25,00	24,150
37.	2430226101600	Chit silionic	kg	1,3230	245,00	324,135
38.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,5675	12,00	54,810
39.	2430226109307	Diluant decapant	kg	35,6600	40,00	1 426,400
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,9630	45,00	43,335
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,7500	5,00	108,750
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,3810	5,00	16,905
43.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	89,9000	6,00	539,400
44.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0120	95,00	1,140
45.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,6000	2,00	3,200
46.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	85,00	87,550
47.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	85,00	340,000
48.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	85,6800	10,00	856,800
49.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,7320	20,00	134,640
50.	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	9,6820	95,00	919,790
51.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	3,0900	30,00	92,700
52.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	12,6000	6,00	75,600
53.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	6,9000	2,00	13,800

54.	25231567210150 0	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - отвод 90* Φ50мм	buc	2,0000	20,00	40,000
55.	25231567210150 1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - отвод 90* Φ100мм	buc	5,0000	50,00	250,000
56.	25231567210380 0	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare - тройник 100*100*100мм	buc	2,0000	75,00	150,000
57.	25231567210380 1	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare - переход Φ100*100*50мм	buc	2,0000	65,00	130,000
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	159,5000	12,00	1 914,000
59.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	800,00	1 648,320
60.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	1 100,00	1 144,330
61.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	500,00	515,000
62.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	350,00	721,140
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 270,2634	2,80	6 356,737
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	41,4522	4,00	165,809
65.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 450,0000	4,50	6 525,000
66.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,2194	6,50	599,426
67.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,3250	25,00	58,125
68.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	92,4968	200,00	18 499,360
69.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm влагостойкий	buc	10,7670	167,00	1 798,089
70.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,3783	0,00	0,000
71.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	363,8525	5,50	2 001,188
72.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	15,8100	200,00	3 162,000
73.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	106,7810	6,00	640,686
74.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	35,0175	135,00	4 727,363
75.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	18,2700	55,00	1 004,850
76.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	15,00	3,450
77.	27107035004271	Противогололедная планка с резиновой вставкой	m	23,6900	85,00	2 013,650
78.	27221031070013 *15	Conductor de aluminiu sau cupru *ВВГнг-FR-LS 3x1.5	m	73,6450	14,50	1 067,852
79.	27221031070013 *25	Conductor de aluminiu sau cupru *ВВГнг-FR-LS 3x2.5	m	62,3150	18,50	1 152,827
80.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,4600	18,00	8,280
81.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,1200	18,00	38,160
82.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1760	18,00	3,168
83.	27431235490271	Малярные уголки из алюминия	m	27,0000	6,50	175,500
84.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	6,0000	6,50	39,000
85.	2746167335100	Priza	buc	7,1400	75,00	535,500
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	212,0000	28,00	5 936,000
87.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,0000	10,00	110,000
88.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,6000	10,00	126,000
89.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	3,0000	45,00	135,000
90.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	8,0000	1 600,00	12 800,000
91.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	30,6020	20,00	612,040
92.	2822115708000	Element de sustinere	buc	34,9200	15,00	523,800
93.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	25,0260	70,00	1 751,820
94.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,8570	35,00	274,995
95.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	46,4600	18,00	836,280
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2816	27,00	7,603

97.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4800	55,00	26,400
98.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0600	55,00	58,300
99.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,0560	10,00	10,560
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	307,2400	0,50	153,620
101.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	152,2500	0,50	76,125
102.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 309,5000	0,30	392,850
103.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	582,0000	0,50	291,000
104.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	14,0000	0,70	9,800
105.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	14,0000	0,60	8,400
106.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,0560	0,50	0,528
107.	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	15,00	15,000
108.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	9,8532	45,00	443,394
109.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0176	65,00	1,144
110.	2874125886734	Nituri POP	buc	152,2500	2,50	380,625
111.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
112.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	95,00	193,800
113.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	145,00	295,800
114.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	125,00	128,750
115.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	16,8000	6,00	100,800
116.	28752744005020 1	Corp de iluminat 4-x ламповые люминисцентные	buc	7,0000	550,00	3 850,000
117.	28752744005020 2	Corp de iluminat уличный герметичный	buc	1,0000	750,00	750,000
118.	2875276305105	Conector	buc	129,2040	15,00	1 938,060
119.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1056	30,00	3,168
120.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3100	65,00	20,150
121.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" электросмеситель	buc	2,0000	1 200,00	2 400,000
122.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450	145,00	441,525
123.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	145,00	149,350
124.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	145,00	149,350
125.	305564631	Американки - переход пэт/сталь Ф15мм	buc	6,0000	200,00	1 200,000
126.	31312151	Тройник ППР Ф15*15*15	buc	6,0000	15,00	90,000

127.	32121212121	Отвод ППР 90* Ф15	buc	2,0000	6,50	13,000
128.	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	55,00	1,650
129.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,0560	3,20	32,179
130.	4040045152	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc	1,0000	400,00	400,000
131.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
132.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,0723	15,00	121,084
133.	4100126202818	Apa	m3	3,5127	15,00	52,690
134.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,7050	6,00	52,230
Total materiale de construcții						132 171,43

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8275	20,00	56,550
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9342	35,00	67,697
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2400	95,00	22,800
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,2751	20,00	385,502
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0577	35,00	142,020
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,8333	40,00	73,332
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3920	55,00	76,560
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4600	55,00	25,300
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,3165	55,00	292,407
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8748	45,00	39,366
11.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,5698	65,00	37,037
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9678	65,00	62,907
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,7600	12,00	33,120
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1116	35,00	3,906
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3450	35,00	12,075
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	85,00	8,500
Total utilaje de construcții						1 339,09

Total	Lei	284 350,0 2
TVA	20 %	56 870,00

Total deviz:

**341 220,0
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Офис здоровья в с.Русская Киселия**
АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Стены				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2			46,100 16,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	40,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			24,500 22,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	70,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCJ35A прим	Realizarea de crestaturi pe pereti si pante (устройство насечек на стенах и откосах) - 50% от общей площади	m2			20,000 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
4	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) - 50% от общей площади	m2			181,101 142,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	70,00	116,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,80	26,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	400,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтакт") после ремонта штукатурки норма 0,27 кг/м2	m2			5,700 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2			119,730 85,400

1	2	3	4	5	6	7
		ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) коэф. змш=2 K=2,0000	m2			47,350 33,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	33,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,50	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,21
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,955 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
9	CK26D	Colturi de vopsea din aluminiu (Малярные уголки из алюминия на откосы окон и дверей)	m			16,700 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Малярные уголки из алюминия	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			45,392 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - акриловая моющаяся без запаха на колере - Цвет согласовать с заказчиком	m2			67,020 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (акриловая моющаяся без запаха)	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление	kg			229,300

1	2	3	4	5	6	7
		красителя, водонепроницаемого материала)				4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			361,648 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,61
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Н=8см Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			94,673 35,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
15	CI04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты ПВХ шириной 8-10см)	m			53,455 28,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,00	4,00
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	20,00	21,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - акриловая моющая без запаха на колере - Цвет согласовать с заказчиком (пом.1,2)	m2			67,020 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (акриловая моющая без запаха)	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.2. Потолки				
17	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для	m2			417,340 177,800

1	2	3	4	5	6	7
		освещения) - влагостойкий				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm влагостойкий	buc	0,3700	167,00	61,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	70,00	60,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,50	10,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	15,00	18,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	15,00	66,60
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2			5,700 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			141,553 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) k=2 K=2,0000	m2			57,580 43,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,50	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,955 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			45,392 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") - перед покраской	m2			5,700 2,100

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - снежка	m2			59,020 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici снежка	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - снежка пом.1,2	m2			59,020 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici снежка	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3. Проемы				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			29,400 29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
27	RpCG29C	Demolarea - Largirea deschidelor cu 10 cm in peretii de caramida (Расширение проемов на ширину 10см в кирпичных стенах)	m3			279,900 276,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,00	245,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.) - 4 шт размеры 0,9*2,1 м	m2			2 353,775 56,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	245,00	42,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.4. Полю				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			34,600

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка полов из линолеума) с выносом строительных отходов				32,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	20,00	0,60
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			23,150 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			103,490 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток BP1 ячейками 100*100*3 мм)	kg			21,267 2,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	70,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0006	20,00	0,01
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5 см коэф. змп=4) K=4,0000	m2			69,510 33,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
34	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) вет и размер согласовать с заказчиком. Уложить плитку согласно схем и чертежей Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			338,440 82,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	70,00	82,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,50	26,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	35,00	16,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	65,00	0,81
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52
		1.5. Наружная отделка				
35	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)--местами	m2			181,101 142,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	70,00	116,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,80	26,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	400,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			160,945 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
37	RpCJ15D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea stropului sau tufului (Отделка гладких бетонных поверхностей с применением брызгов или туфа) под "шубу"	m2			105,865 88,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0600	70,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,80	1,26
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,0000	1,10	1,10
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,2500	25,00	6,25
	1430142205538	Barita flotata	kg	0,4500	20,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		1.6. Разные работы				
		1.6.1. Площадка. Ступени. Пандус				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			103,490 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3 мм)	kg			21,267 2,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	70,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	20,00	0,01
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5 см коэф. змш=4) K=4,0000	m2			69,510 33,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) - для пандуса	m2			142,566 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
42	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (стройство пандуса из бутобетона М150 (60% бетон +40% бут) приготовление на стройплощадке вручную)	m3			1 733,756 269,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	15,00	2,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	550,00	342,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	400,00	282,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	2,80	416,08
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	800,00	400,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	55,00	22,00
43	CH06A прим	Constructia unui gard de platforma si a unei rampe din sevi din otel inoxabil (h=0.8m) (Устройство ограждения площадки и пандуса из нержавеющей труб в комплекте H=0,8м)	m			1 674,105 63,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si	m	1,0000	1 600,00	1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		otel laminat (inclusiv suportii)				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,20	0,32
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,00	4,40
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			540,612 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,85
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,00	34,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
45	RpCP21C мод	Protejarea marginelor treptelor si rampelor cu benzi anti-inghet cu insertie de cauciuc pe suruburi autofiletante (banda standart este de 1.03 m) - (Защита кромок ступеней и пандуса противогололедными планками с резиновой вставкой на саморезах) (норма планок 1,03м)	m			121,675 30,800
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	70,00	15,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2200	70,00	15,40
	27107035004271	Противогололедная планка с резиновой вставкой	m	1,0300	85,00	87,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,50	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		1.6.2. Козырек над входом				
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) - из профтрубы 50*4 мм	kg			43,511 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			96,800 78,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	75,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	30,00	0,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	20,00	0,60
48	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea	m2			324,243 108,500

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) - на саморезах Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	55,00	34,65
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,50	13,12
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	12,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		1.6.3. Водопровод и канализация				
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) - детских	buc			66,50 66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,00	66,50
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) - в комплекте Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 568,650 133,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,57
51	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			2 468,330 294,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	70,00	294,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 100,00	1 144,33
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	87,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			23,150 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
53	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			121,900 22,400

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	95,00	97,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	65,00	0,97
54	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - отвод 90* Ф100мм	buc			77,50 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252315672101501	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - отвод 90* Ф100мм	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	65,00	1,95
55	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - тройник 100*100*100мм	buc			109,250 26,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	70,00	26,60
	252315672103800	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare - тройник 100*100*100мм	buc	1,0000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	45,00	4,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	65,00	2,92
56	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - переход Ф100*100*50мм	buc			99,250 26,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	70,00	26,60
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare - переход Ф100*100*50мм	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	45,00	4,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	65,00	2,92
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			49,360 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	65,00	0,78
58	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - отвод 90* Ф50мм	buc			39,960 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	252315672101500	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - отвод 90* Ф50мм	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	65,00	1,56
59	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
60	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 15 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) - фитинги в ресурсах удалить (кол-во фитингов см.ниже)	m			67,965 42,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	55,00	0,28
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	95,00	0,19
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	95,00	3,80
61		Отвод ППР 90* Ф15	buc			6,500 0,000
	32121212121	Отвод ППР 90* Ф15	buc	1,0000	6,50	6,50
62		Тройник ППР Ф15*15*15	buc			15,000 0,000
	31312151	Тройник ППР Ф15*15*15	buc	1,0000	15,00	15,00
63		Американки - переход пэт/сталь Ф15мм	buc			200,000 0,000
	305564631	Американки - переход пэт/сталь Ф15мм	buc	1,0000	200,00	200,00
64	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			168,175 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	145,00	147,18
65	SD04A прим	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") - Проточный кран-водонагреватель (электрический смеситель) Необходим стабильный напор холодной воды и надежная электропроводка, так как мощность приборов часто превышает 3 кВт.	buc			1 485,500 115,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	70,00	115,50
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" электросмеситель	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,00
66	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3			452,700

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca strat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)				42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
68	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			54,000 52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		2. Lucrari de instalatii electrice				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
70	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов 4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона)	buc			635,120 77,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	70,00	77,00
	287527440050201	Corp de iluminat 4-х ламповые люминисцентные	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
71	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Наружный герметичный плафон светильник с датчиком движения)	buc			851,500 85,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	70,00	85,40
	287527440050202	Corp de iluminat ulichnyy герметичный	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
72	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатели 2-х клав.	buc			115,745 18,900

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	11110001000212	Comutator manual 2 клавишный	buc	1,0200	85,00	86,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатели одноклав.	buc			95,345 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010002111	Comutator manual 1 клавишный	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетки с заземлением	buc			115,545 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
75	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc			111,212 53,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	70,00	53,20
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	45,00	45,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	6,50	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
76	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый под гипсокартоном) - гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			46,690 32,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	10,00	10,71
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	6,00	1,26
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	6,00	0,94
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	10,00	1,57
77	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,	m			24,078

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГнг-FR-LS 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000				4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	27221031070013* 15	Conductor de aluminiu sau cupru *ВВГнг-FR-LS 3x1.5	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	50,00	2,75
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГнг-FR-LS 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			28,610 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	27221031070013* 25	Conductor de aluminiu sau cupru *ВВГнг-FR-LS 3x2.5	m	1,0300	18,50	20,96
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	50,00	2,75
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale (Установка осевых вентиляторов) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc			820,000 808,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	70,00	808,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	85,00	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		3. Utilaj				
80	ена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc			400,000 0,000
	4040045152	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc	1,0000	400,00	400,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.