

**Lucrari de iluminat stradal din  
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT560**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-003-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,00		
2	33-04-016-2 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,00		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de electromontaj</b>				
3	33-04-008-3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare :) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	2,58		
4	Pretul firmei п. К=1,00	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	м	2 580,00		
5	08-02-412-2 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x4mm2	100 m	1,75		
6	Pretul firmei п.	Cablu АВВГ-3x4mm2	м	175,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
7	08-02-148-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08		
8	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu ABBГ-2x25mm2	м	8,00		
9	08-02-411-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08		
10	136 п. K=1,00	Banda F2007	м	272,00		
11	137 п. K=1,00	Clama A200	buc	272,00		
12	163 п. K=1,00	Suport CA 1500	buc	61,00		
13	164 п. K=1,00	Clema ES 1500	buc	84,00		
14	165 п. K=1,00	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	75,00		
15	167 п. K=1,00	Curelusa CSB 180	buc	215,00		
16	168 п. K=1,00	Clema de ramificare LP2x95	buc	118,00		
17	1699 п. K=1,00	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	38,00		
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
19	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-123-074,У2, IP54	buc	1,00		
20	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00		
21	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A	buc	1,00		
22	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	3,00		
23	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,00		
24	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	1,00		
25	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	1,00		
26	08-01-	Relev de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	081-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
27	08-01-015-10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcator supratensiune neliniar, tensiune 220 V ОПС1-В,1Р	set	1,00		
28	08-03-530-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demaror electromagnetice LC1 -D2510, Ub-220V,In-25A	buc	1,00		
29	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		
30	Pretul firmei п. K=1,00	Teava patrata 80x80x3	m	6,00		
31	08-03-600-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat AMS B1B, Un-220V, In-5-40A	buc	1,00		
32	08-02-363-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	52,00		
33	08-03-596-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,52		
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>				
34	Pretul	Corp de iluminat LED-50W, 5700K	buc	52,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei п. K=1,00					
35	1234565 4321 п. K=1,00	Stilp de beton armat CB-95.5	buc	7,00		
36	Pretul firmei п. K=1,00	Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		
37	Pretul firmei п. K=1,00	Dulap de comanda ИПН-123-074-У2, IP54	buc	1,00		
38	Pretul firmei п. K=1,00	Contor electronic AMS B1B, Un-220V, In-5-40A	buc	1,00		
39	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,00		
40	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P B16A	buc	3,00		
41	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
42	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
43	Pretul firmei п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00		
44	Pretul firmei п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
45	Pretul firmei п. K=1,00	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00		
46	Pretul firmei п. K=1,00	Releu de timp ТЭ-15, In-16А	buc	1,00		