

## Reparatia capitala a Gradinitei pentru copii nr.3 din or.Hincesti.

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 2 315 681 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Desfaceri</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	320,000	10,564 10,204	3 380,352 3 265,152
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	150,000	36,926 36,176	5 538,960 5 426,460
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,000	61,942 61,222	1 114,949 1 101,989
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	583,000	12,673 12,523	7 388,126 7 300,676
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	71,600	19,480 19,480	1 394,740 1 394,740
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	110,000	74,433 74,208	8 187,630 8 162,880
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 740,000	12,673 12,523	22 050,324 21 789,324
		<b>Total Desfaceri Inclusiv salariu</b>				<b>49 055,081 48 441,221</b>
		<b>2. Lucrari de finisare interioara</b>				
		<b>2.1. Lucrari diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/Saparea pamintului la primul nivel pentru executarea lucrarilor de hidroizolatie	m3	205,000	24,118 24,118	4 944,108 4 944,108
9	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	266,710	50,090 50,090	13 359,620 13 359,620
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,060	540,000 0,000	1 112,400 0,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	266,700	14,060 0,000	3 749,765 0,000
12	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	122,000	13,914 13,914	1 697,508 1 697,508
13	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	44,000	19,480 19,480	857,102 857,102
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>25 720,503 20 858,338</b>
		<b>2.2. Pardosele</b>				
14	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	123,000	157,484 83,484	19 370,532 10 268,532
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in	m2	410,335	131,494 38,495	53 956,456 15 796,008

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp /la nivelul 1/				
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /d3mm Br1 200x200	kg	564,210	15,832 1,994	8 932,478 1 125,225
17	RpCE07A	Izolatii hifrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, bolti, subsoluri pe radiere etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie	m2	410,335	158,291 18,088	64 952,359 7 422,238
18	CG22A3	Pardoseli din termobeton polistiren grosimea 100mm	m2	820,670	131,946 38,495	108 283,919 31 592,015
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	620,990	61,006 32,466	37 884,207 20 161,062
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	199,680	203,600 51,018	40 654,914 10 187,274
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	192,800	63,036 39,423	12 153,276 7 600,754
22	CG33A1	Pardoseli din linolium in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite /Linolium cu certificat ecologic pentru institutii de invatamint	m2	620,990	183,761 46,380	114 113,879 28 801,517
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>460 302,020 132 954,625</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.3. Peretii</b>				
23	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,660	26 874,668 7 999,145	17 737,281 5 279,436
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	983,800	71,040 55,656	69 889,199 54 754,373
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 583,280	69,867 56,584	110 618,714 89 587,701
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 583,280	15,719 9,276	24 886,787 14 686,505
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 583,280	29,744 25,509	47 093,865 40 387,890
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 583,280	2,924 1,391	4 629,334 2 202,957
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 583,280	34,408 25,509	54 477,510 40 387,890
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm /placi de calitate superioara tipul se prezinta la culoarea se coordoniaza cu beneficiarul	m2	390,300	174,266 76,527	68 016,140 29 868,488

1	2	3	4	5	6	7
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm /placi de calitate superioara tipul se prezinta la culoarea se coordoneaza cu beneficiarul la spatiile hrana	m2	24,000	174,267 76,527	4 182,398 1 836,648
32	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,320	1 143,304 43,599	4 939,075 188,349
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30,940	1 193,327 37,567	36 921,547 1 162,330
34	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli gata confectionate cu minere si broasca vopsite/Tipul de usa se prezinta la concurs /	m2	69,930	1 190,454 83,484	83 248,460 5 838,037
35	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi /vitralii din PVC pentru depozit uscat si tambur	m2	36,340	840,616 51,018	30 547,988 1 853,994
36	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi /vitralii din PVC pentru WC	m2	115,200	840,616 51,018	96 838,964 5 877,274
37	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi /vitralii din PVC pentru WC	m2	36,000	840,616 51,018	30 262,176 1 836,648
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,600	111,794 4,174	402,459 15,027
39	CK26A	Glafuri montate la colturi din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	682,900	19,367 16,697	13 225,588 11 402,245

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	428,400	43,761 38,959	18 747,246 16 690,121
41	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	254,500	41,091 37,568	10 457,685 9 561,005
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	158,540	69,867 56,584	11 076,698 8 970,773
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,540	29,745 25,509	4 715,711 4 044,197
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	158,540	2,924 1,391	463,546 220,583
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, vopsea tip BAUMIT executate manual	m2	158,540	34,984 25,509	5 546,361 4 044,197
46	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn Masca din lemn masiv tratate fin in structura mobiliera	m2	42,000	334,143 97,398	14 034,006 4 090,716
47	12566666	Masa si dulap suspendat pe perete pentru spatiile de distribuire a hranei cu chiuvete inox /2buc/ incadrate	set	6,000	5 000,000 0,000	30 000,000 0,000
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>792 958,738 354 787,384</b>
		<b>2.4. Tavane</b>				
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	65,000	167,331 92,760	10 876,515 6 029,400

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane /Masca pentru canale de ventilare				
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	222,240	84,297 70,961	18 734,185 15 770,452
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	740,800	29,745 25,509	22 034,735 18 897,067
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	740,800	2,924 1,391	2 166,025 1 030,749
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	740,800	34,408 25,509	25 489,456 18 897,067
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	78,400	238,466 102,036	18 695,735 7 999,623
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>97 996,651 68 624,358</b>
		<b>2.5. Scari</b>				
54	RpCP44B	Demontarea minei curente vechi	kg	280,000	0,545 0,533	152,538 149,343
55	RpCL20A	Repararea muchiiilor stirbite, la trepte, stilpi, vanguril, glafuri etc. mozaicate	m	42,000	249,830 21,335	10 492,852 896,062
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	39,360	203,599 51,018	8 013,666 2 008,068
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,120	63,036 39,423	2 907,235 1 818,189
58	CH06A	Mina curenta si balustrada metalica din INOX montata pe	m	28,640	991,894 41,742	28 407,844 1 195,491

1	2	3	4	5	6	7
		suportii de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta				
59	CK26A	Glafuri montate la colturi din aluminiu la scari	m	42,000	19,367 16,697	813,406 701,266
60	RpCP44B	Demontarea scarilor exterioare	kg	200,000	0,545 0,533	108,958 106,674
61	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Scari exterioare gata confectionate	t	0,320	18 577,403 3 942,303	5 944,769 1 261,537
62	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,320	722,747 338,575	231,279 108,344
63	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportii de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	8,000	370,914 41,742	2 967,312 333,936
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>60 039,859 8 578,910</b>
		<b>Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu</b>				<b>1 437 017,77 1 585 803,615</b>

	Total	lei	1 486 070
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	142 705
	Transportarea materialelor	5,00 %	41 990
	Cheltuieli de regie	10,00 %	167 076
	Beneficiu de deviz	5,00 %	91 893



1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			385 947
		<b>Total deviz:</b>				<b>2 315 681</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>634 244</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)