

**Lucrari de reparatia a
acoperisului la Scoala Primara a
LT. "D.Cantemir"**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia a acoperisului la Scoala Primara a LT. "D.Cantemir"

Valoarea de deviz 117 799,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia acoperisului la blocul de studii				
1	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Reparatia placilor de parapet	m3	0,150	1 878,40 297,47	281,76 44,62
2	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	8,300	158,54 4,47	1 315,90 37,13
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	218,500	11,42 1,49	2 494,88 325,83
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2	183,500	203,40 42,13	37 323,85 7 730,19

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2	35,000	215,59 51,07	7 545,75 1 787,58
6	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratoare), la terase si acoperisur (In resurse: doar manopera, utilaj si aerator din PVC, restul se exclude)	buc	6,000	270,48 83,88	1 622,88 503,28
Total Reparatia acoperisului la blocul de studii						50 585,02
Inclusiv salariu						10 428,63
		1.2. Reparatia acoperisului la trecerea intre blocuri				
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	60,700	26,78 24,98	1 625,40 1 516,14
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	6,000	5,52 5,22	33,11 31,31
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,700	11,42 1,49	693,09 90,52
10	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2	35,500	203,40 42,13	7 220,68 1 495,48
11	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2	25,200	215,59 51,07	5 432,93 1 287,06
12	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Din resurse se exclude carton	m	6,000	81,91 38,02	491,46 228,15

1	2	3	4	5	6	7
		bituminat si platforma telescopica)- Picurator				
Total Reparatia acoperisului la trecerea intre blocuri						15 496,67
Inclusiv salariu						4 648,66
		1.3. Reparatia acoperisului la coridor				
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	62,900	26,78 24,98	1 684,31 1 571,09
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	17,600	5,52 5,22	97,14 91,86
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	62,900	11,42 1,49	718,21 93,80
16	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2	51,000	203,40 42,13	10 373,36 2 148,45
17	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2	11,900	215,59 51,07	2 565,54 607,77
18	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Din resurse se exclude carton bitumat si platforma telescopica) - Picurator	m	17,600	81,91 38,03	1 441,62 669,25
Total Reparatia acoperisului la coridor						16 880,18
Inclusiv salariu						5 182,22

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Lucrari diverse				
19	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,100	46,60 46,60	191,06 191,06
20	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	4,100	41,38 41,38	169,66 169,66
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,100	70,96 0,00	290,95 0,00
Total Lucrari diverse						651,67
Inclusiv salariu						360,72
Total Lucrari de constructie						83 613,54
Inclusiv salariu						20 620,23
Cheltuieli directe			lei		83 613,54	
Asigurari sociale			24,00 %		4 948,86	
Transport materiale			5,00 %		3 078,68	
Total			100,00 +		91 641,08	
Cheltuieli de regie			4,00 %		3 665,64	
Total			100,00 +		95 306,72	
Beneficii de deviz			3,00 %		2 859,21	
Total			100,00 +		98 165,93	
TVA			20,00 %		19 633,19	

Total deviz: **117 799,12**
Inclusiv salariu **20 620,23**

Intocmit ("Etalon Construct" SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (IPLT Dimitrie Cantemir)
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatia a
acoperisului la Scoala Primara a
LT. "D.Cantemir"**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia a acoperisului la Scoala Primara a LT. "D.Cantemir"

Valoarea de deviz 117 799,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,842	37,28	31,39
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,025	37,28	38,21
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	346,384	37,28	12 913,20
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	90,388	37,28	3 369,66
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,551	37,28	169,66
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,828	37,28	3 945,26
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,100	37,28	152,85
		Total manopera				20 620,23

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	216,549	15,00	3 248,25
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,105	465,00	48,82
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,114	350,00	39,90
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	49,560	1,26	62,45
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,565	25,60	65,66
6.	23201162050454 4	Aerator din PVC	buc	6,000	185,00	1 110,00
7.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	6,839	25,00	170,98
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	29,067	33,00	959,21
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	102,630	33,00	3 386,79
10.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	46,505	2,80	130,21
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,984	11,52	68,94
12.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EPP, Bipoli EKP sau analog	m2	833,909	61,52	51 302,08
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	30,975	30,00	929,25
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,743	29,60	21,99
15.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,743	29,60	21,99
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390	18,00	7,01
		Total materiale de constructii				61 573,53

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,842	50,00	342,10
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,319	15,00	514,78
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,755	30,00	232,65
4.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,049	50,00	2,45
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,090	80,00	7,20
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,399	55,00	21,95

7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,022	350,00	7,70
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,058	275,00	290,95
		Total utilaje de construcții				1 419,78

Total:

Cheltuieli directe	lei	83 613,54
Asigurari sociale	24,00 %	4 948,86
Transport materiale	5,00 %	3 078,68
Total	100,00 +	91 641,08
Cheltuieli de regie	4,00 %	3 665,64
Total	100,00 +	95 306,72
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 859,21
Total	100,00 +	98 165,93
TVA	20,00 %	19 633,19

Total deviz:

**117 799,1
2**

Intocmit ("Etalon Construct" SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (IPLT Dimitrie Cantemir)
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

IPLT Dimitrie Cantemir
**Lucrari de reparatia a acoperisului la Scoala
Primara a LT. "D.Cantemir"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatia a acoperisului la Scoala Primara a LT. "D.Cantemir"
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia acoperisului la blocul de studii				
1	RpCB04 A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3			1 878,40 297,47

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Reparatia placilor de parapet				
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,6100	37,28	209,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	37,28	88,20
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,80	868,07
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	465,00	325,47
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	266,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,00	5,73
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,33
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	51,33
2	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			158,54 4,47
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,28	2,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,28	1,49
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	11,52	8,31
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	33,00	115,57
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	25,00	20,60
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	25,60	7,91
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	15,00	0,03
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2			11,42 1,49

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,28	1,49
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,00	9,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
4	RpCI34 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2			203,40 42,13
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	37,28	34,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	37,28	7,83
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bipoli EPP, Bipoli EKP sau analog	m2	2,3000	61,52	149,28
	112020620 1035	Gaz metan în butelii	kg	0,6000	15,00	9,49
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0200	50,00	1,00
5	RpCI34 D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2			215,59 51,07
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	37,28	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	37,28	7,83
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bipoli EPP, Bipoli EKP sau analog	m2	2,3500	61,52	152,52
	112020620 1035	Gaz metan în butelii	kg	0,6000	15,00	9,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0200	50,00	1,00
6	RpCE26	Dispozitive pentru comunicarea	buc			270,48

1	2	3	4	5	6	7
	A	straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratoare), la terase si acoperisur (In resurse: doar manopera, utilaj si aerator din PVC, restul se exclud)				83,88
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	2,0000	37,28	74,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,28	9,32
	232011620 504544	Aerator din PVC	buc	1,0000	185,00	185,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	55,00	1,38
		1.2. Reparatia acoperisului la trecerea intre blocuri				
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			26,78 24,98
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,28	17,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,28	7,46
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
8	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,52 5,22
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	37,28	3,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,28	1,86
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,42 1,49
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,28	1,49
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,00	9,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCI34 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2			203,40 42,13
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	37,28	34,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	37,28	7,83
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bipoli EPP, Bipoli EKP sau analog	m2	2,3000	61,52	149,28
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	15,00	9,49
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
11	RpCI34 D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2			215,59 51,07
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	37,28	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	37,28	7,83
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bipoli EPP, Bipoli EKP sau analog	m2	2,3500	61,52	152,52
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	15,00	9,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
12	RpCI22 D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Din resurse se exclude carton bituminat si platforma telescopica)- Picurator	m			81,91 38,02
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	37,28	28,70

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,28	9,32
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	30,00	39,38
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	29,60	0,93
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	29,60	0,93
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,26	2,65
		1.3. Reparatia acoperisului la coridor				
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			26,78 24,98
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,28	17,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,28	7,46
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
14	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,52 5,22
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	37,28	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,28	1,86
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,42 1,49
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,28	1,49
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,00	9,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
16	RpCI34 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Bipoli EPP, Bipoli	m2			203,40 42,13

1	2	3	4	5	6	7
		EKP sau similar)				
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,9200	37,28	34,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	37,28	7,83
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bipoli EPP, Bipoli EKP sau analog	m2	2,3000	61,52	149,28
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	15,00	9,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	50,00	1,00
17	RpCI34 D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafata verticală montate pe suport continuu (Bipoli EPP, Bipoli EKP sau similar)	m2			215,59 51,07
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	1,1600	37,28	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	37,28	7,83
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bipoli EPP, Bipoli EKP sau analog	m2	2,3500	61,52	152,52
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	15,00	9,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	50,00	1,00
18	RpCI22 D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Din resurse se exclude carton bitumat si platforma telescopică) - Picurator	m			81,91 38,03
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	37,28	28,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,28	9,32
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	30,00	39,38
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	29,60	0,93
	287314588	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34	kg	0,0300	29,60	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	6851	S2111				
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,26	2,65
		1.4. Lucrari diverse				
19	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			46,60 46,60
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	37,28	9,32
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	37,28	37,28
20	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			41,38 41,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	37,28	41,38
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,96 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,96

Intocmit

("Etalon Construct" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IPLT Dimitrie Cantemir)

(funcția, semnătura)