

OFERTĂ

Către **PRIMARIA CAUSENI**
(denumirea autorității contractante)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Fortuna Dorin** reprezentanți ai ofertantului **SRL GROUP ONE**

(denumirea, numele ofertantului)

I. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie a drumului de acces la Biserica Ortodoxa Sf. Mare mucenic Pantelimon si Sfintii Martiri Brincoveni

pentru suma totala de **566 085.11 lei** (inclusiv TVA) (cinci sute sasezeci șase mii optzeci cinci lei, 11 bani)

suma fara TVA – **471 737.59**(patru sute saptezeci una mii sapte sute treizeci sapte lei, 59 bani);

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în termen de pînă la 1 (una) luni, iunie 2022

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **(sasezeci) 60** zile,
(durata în litere și în cifre)
respectiv pînă la data de **25.06.2022** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Fortuna Dorin, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez cu semnatura mobilă oferta pentru și în numele

SRL GROUP ONE

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de % din prețul total ofertat (fata TVA) și constituie mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

Fortuna Dorin , administrator SRL Group One

(semnătura mobila)

Autoritatea contractanta: Primaria or. Causeni

Form. №3

Obiect: Lucrari de reparatie a drumului de acces la Biserica Ortodoxa Sf.Mare mucenic Pantelimon si Sfintii Martiri Brincoveni

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 566085,11 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	7129020012800	Pavator	h-om	72,00	84,97	6117,84
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	88,00	84,97	7477,36
		Total manopera:		lei		13595,20
		Materiale:				
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	24,36	450,00	10962,00
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	146,28	450,00	65826,00
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,00	20,00	360,00
6	2320322600040	Bitum	t	0,82	10500,00	8652,00
7	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	94,40	1650,00	155760,00
8	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,80	600,00	2880,00
9	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,60	29,00	626,40
10	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	75,20	1850,00	139120,00
		Total materiale:		lei		384186,40
		Utilaje:				
11	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,10	580,00	3535,68
12	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rolouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,48	400,00	16192,00
13	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,80	350,00	630,00
14	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,24	500,00	120,00
15	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,52	400,00	3808,00
16	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,52	700,00	6664,00
		Total utilaje:		lei		30949,68
		Total:		lei		428731,28
		Asigurari sociale si medicale:24%		lei		3262,85
		Total:		lei		431994,13
		Cheltuieli de transport:0%		lei		0,00
		Total cheltuieli directe:		lei		431994,13
		Cheltuieli de regie:4%		lei		17279,77
		Total cu cheltuieli de regie:		lei		449273,89
		Beneficiu de deviz:5%		lei		22463,69
		Total:		lei		471737,59
		TVA:20%		lei		94347,52
		Total deviz:		lei		566085,11

Întocmit: Administrator S.R.L."Group ONE"



/ Dorin FORTUNA /

Autoritatea contractanta: Primaria or. Causeni

Form. №5

Obiect: Lucrari de reparatie a drumului de acces la Biserica Ortodoxa Sf.Mare mucenic Pantelimon si Sfantii Martiri Brincoveni

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"


Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			76,56 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	580,00	76,56
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			826,69 (50,98)
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	580,00	24,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
3	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10965,00 (0,00)
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	10500,00	10815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			211,96 (5,10)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1180	1650,00	194,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	29,00	0,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	700,00	4,62
5	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10965,00 (0,00)
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	10500,00	10815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			188,22 (4,25)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	29,00	0,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71

Întocmit: Administrator S.R.L."Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /



Autoritatea contractanta: Primaria or. Causeni

Form. №7

Obiect: Lucrari de reparatie a drumului de acces la Biserica Ortodoxa Sf.Mare mucenic Pantelimon si Sfantii Martiri Brincoveni

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente		Valoarea de deviz			566085,11 lei	
Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,00	76,56 (0,00)	612,48 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,06	580,00	612,48
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	120,00	826,69 (50,98)	99203,04 (6117,84)
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	24,36	450,00	10962,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	146,28	450,00	65826,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,00	20,00	360,00
	7129020012800	Pavator	h-om	72,00	84,97	6117,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,04	580,00	2923,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,96	400,00	12384,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,80	350,00	630,00
3	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	10965,00 (0,00)	5701,80 (0,00)
	2320322600040	Bitum	t	0,54	10500,00	5623,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,16	500,00	78,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	211,96 (5,10)	169569,76 (4078,56)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	94,40	1650,00	155760,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,40	600,00	1440,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,80	29,00	371,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,00	84,97	4078,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,28	400,00	2112,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,28	400,00	2112,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,28	700,00	3696,00
5	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,28	10965,00 (0,00)	3070,20 (0,00)
	2320322600040	Bitum	t	0,29	10500,00	3028,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,08	500,00	42,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	188,22 (4,25)	150574,00 (3398,80)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	75,20	1850,00	139120,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,40	600,00	1440,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,80	29,00	255,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,00	84,97	3398,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,24	400,00	1696,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,24	400,00	1696,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,24	700,00	2968,00
		Total:	lei			428731,28
		Inclusiv salariu:	lei			(13595,20)
		Asigurari sociale si medicale:24%	lei			3262,85
		Total:	lei			431994,13
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			431994,13
		Cheltuieli de regie:4%	lei			17279,77
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			449273,89

	Beneficiu de deviz:5%	lei		22463,69
	Total:	lei		471737,59
	TVA:20%	lei		94347,52
	Total deviz:	lei		566085,11

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group ONE"



/ Dorin FORTUNA /