

Aprobat:
Președintele raionului Cahul

Nicolae Dunaș



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinere periodica si reparatii la drumul local L665 R34 Larga Noua-Rumeantev.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Compartiment. | | |
| | | 1.1. Lucrari de amenajare a carosabilului. | | |
| 1 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie | 100m2 | 48,500 |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16 | m2 | 138,000 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=2440,0mp, Emulsie=0.3kg/m2) | t | 0,732 |
| 4 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BAD 22.4, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 38,000 |
| 5 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 440,000 |
| 6 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 11,000 |
| | | 1.2. Transportarea cu tralul , masini si utilaje. | | |
| 7 | pret de piata | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) | 1 km | 52,000 |
| 8 | pret de piata | Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 | 1 km | 52,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| | | cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) | | |

Intocmit  Dumitru Cretu

