

**Reparatia capitala a seciei de
Maternitate si Ginecologie a
IMSP Spitalul raional Calarasi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala a seciei de Maternitate si Ginecologie a IMSP Spitalul raional
Calarasi**

Valoarea de deviz 1 519 536,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	444,180	67,53 67,15	29 994,16 29 827,58
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	444,180	11,58 11,33	5 144,47 5 033,42
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - demontare ferestre	m2	30,760	17,63 17,63	542,26 542,26
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - demontare usi	m2	58,190	17,63 17,63	1 025,74 1 025,74
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	292,870	39,61 38,61	11 601,28 11 308,40
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	22,910	33,99 32,74	778,62 750,00
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,640	20,06 19,31	2 118,72 2 039,50
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	48,660	33,16 33,16	1 613,37 1 613,37
9	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	48,660	23,08 23,08	1 123,24 1 123,24

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autocamioane la distanta de 10 km	t	48,660	20,93 0,00	1 018,44 0,00
Total Demolari						54 960,30
Incluziv salariu						53 263,51
		1.2. Timplarii				
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	51,130	1 328,32 34,00	67 917,04 1 738,19
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu dubla deschidere cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	30,760	1 046,87 30,64	32 201,79 942,43
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (подоконные доски)	m	27,200	86,35 15,11	2 348,75 410,97
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,060	1 054,61 29,38	7 445,57 207,42
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	143,200	41,13 35,25	5 890,24 5 048,48
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	42,960	92,99 41,59	3 994,91 1 786,79
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,960	5,18 1,26	222,72 54,10
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,960	36,17 23,08	1 553,67 991,67
Total Timplarii						121 574,69
Incluziv salariu						11 180,05
		1.3. Pereti				
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	444,180	71,39 50,36	31 711,69 22 370,68

1	2	3	4	5	6	7	
		sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton					
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	103,900	232,20 102,83	24 125,23 10 683,68	
21	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical de PVC), la pereti	m2	340,280	389,96 170,82	132 694,88 58 125,93	
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	36,000	138,74 77,02	4 994,77 2 772,54	
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	543,380	14,15 10,07	7 687,89 5 473,35	
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,380	28,17 23,08	15 308,12 12 543,12	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	543,380	5,18 1,26	2 816,91 684,15	
26	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	543,380	57,99 43,65	31 512,78 23 717,88	
Total Pereti							250 852,27
Incluziv salariu							136 371,33
		1.4. Tavane					
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	129,680	224,96 92,33	29 172,67 11 973,87	
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" medicinal, inclusiv sistemul-grila	m2	270,860	329,96 92,33	89 372,70 25 009,59	
Total Tavane							118 545,37
Incluziv salariu							36 983,46

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Pardoseli				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 150 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (полы из бетона В7,5 толщ. 150мм)	m2	292,870	112,63 37,77	32 984,91 11 062,58
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	292,870	62,06 29,38	18 174,16 8 604,23
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	102,600	259,73 104,92	26 648,03 10 765,30
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	55,940	276,52 121,71	15 468,25 6 808,63
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	138,000	89,92 9,82	12 408,41 1 355,30
34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	138,000	227,66 56,66	31 417,31 7 819,01
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical de PVC), la pardoseli	m2	129,690	428,33 133,88	55 550,09 17 363,45
Total Pardoseli						192 651,16
Incluziv salariu						63 778,50
Прямые затраты						738 583,79
Asigurarea medicala si sociala						67 854,79
Cheltuieli de transport						21 603,09
Cheltuieli de regie						57 962,93
Beneficiu						44 300,23
Total Lucrari de reparatie						930 304,83
Incluziv salariu						301 576,85
		2. Incalzire				
36	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Дy=20) Д=25x2, (Дy=15) Д=18x2	m	246,000	18,57 15,11	4 569,31 3 716,86

1	2	3	4	5	6	7
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	57,600	6,72 6,72	386,80 386,80
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 500/500	buc	1,000	597,20 20,98	597,20 20,98
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 500/1000	buc	3,000	1 006,20 20,98	3 018,61 62,95
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500/1200	buc	2,000	1 153,74 27,28	2 307,48 54,56
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500/1400	buc	2,000	1 383,74 27,28	2 767,48 54,56
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/1600	buc	3,000	1 681,63 33,58	5 044,88 100,73
43	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/2000	buc	2,000	2 191,62 33,58	4 383,25 67,15
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 20/600/1200 Prumo Hygiene	buc	5,000	2 817,74 27,28	14 088,70 136,40
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 20/600/1600 Prumo Hygiene	buc	2,000	3 287,62 33,58	6 575,25 67,15
46	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	1 566,16 56,66	3 132,32 113,32
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль RLV-15 Danfos	buc	22,000	137,23 7,55	3 019,16 166,20
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост. RA-N DN1/2" Danfoss	buc	22,000	268,23 7,55	5 901,16 166,20
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостат. головка RA2991 DN1/2" Danfoss	buc	22,000	338,23 7,55	7 441,16 166,20
50	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, FIX MATIC DN 3/8"	buc	4,000	127,20 4,20	508,79 16,79
51	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	52,000	48,27 48,27	2 509,80 2 509,80
52	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta	m	120,000	32,14	3 856,85

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d=16x2.7 mm/k=1.3 pu fitting			12,59	1 510,92
53	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d=20x3.4 mm/k=1.3 pu fitting	m	180,000	37,50 12,59	6 749,35 2 266,38
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d=25x4.2 mm/k=1.3 pu fitting	m	148,000	53,12 14,69	7 861,59 2 174,05
55	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	22,000	208,30 85,20	4 582,58 1 874,38
56	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	363,000	4,78 3,78	1 734,16 1 371,16
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	109,000	24,65 9,65	2 687,19 1 052,19
58	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (pentru cutii)	buc	50,000	26,20 18,47	1 310,24 923,34
Прямые затраты			Lei		95 033,31	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		4 270,29	
Cheltuieli de transport			5,00 %		3 764,62	
Cheltuieli de regie			7,00 %		7 214,77	
Beneficiu			5,00 %		5 514,15	
Total Incalzire					115 797,14	
Incluziv salariu					18 979,07	
		3. Electricitate				
59	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	404,31 145,64	404,31 145,64
60	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	837,64 145,64	837,64 145,64
61	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	2,000	362,64 145,63	725,28 291,27

1	2	3	4	5	6	7
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	126,07 65,47	504,28 261,89
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	156,06 65,47	312,13 130,95
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	156,06 65,47	312,13 130,95
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	129,37 65,47	388,12 196,42
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	128,57 65,47	514,28 261,89
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	342,74 65,47	2 056,44 392,84
68	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	207,30 87,72	207,30 87,72
69	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	215,62 87,72	215,62 87,72
70	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	22,000	275,12 235,45	6 052,64 5 179,94
71	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	44,000	135,78 96,11	5 974,29 4 228,90
72	7.3	Conductor PIB 1 -1,5mm2	m	3 100,00 0	2,92 0,00	9 052,00 0,00
73	7.3	Conductor PIB 1x2,5mm2	m	3 500,00 0	3,13 0,00	10 955,00 0,00
74	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,200	28 725,00 4 868,50	5 745,00 973,70
75	Pretul	Tub LD 36W T8/G13 OSRAM	buc	40,000	14,17	566,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
76	Pretul	Starter 4-65W CP220V	buc	40,000	2,60 0,00	104,00 0,00
77	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050	26 164,80 3 693,40	1 308,24 184,67
78	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,150	13 147,47 4 952,47	1 972,12 742,87
79	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,150	61 731,47 4 952,47	9 259,72 742,87
80	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,700	24 348,91 4 096,27	17 044,24 2 867,39
81	Pretul	Tub LD 18W T8/G13 OSRAM	buc	280,000	12,45 0,00	3 486,00 0,00
82	Pretul	Starter 4-22W CP127V	buc	280,000	2,44 0,00	683,20 0,00
83	Pretul	Bec 150W Ecolight	buc	7,000	6,67 0,00	46,69 0,00
84	Pretul	Bec 100W Fobos	buc	3,000	4,17 0,00	12,51 0,00
85	Pretul	Dulie E27 TDM	buc	10,000	6,67 0,00	66,70 0,00
86	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	19 583,00 4 121,50	391,66 82,43
87	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	4 742,68 1 599,04	1 185,67 399,76
88	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	4 370,44 1 351,44	1 092,61 337,86
89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 062,00 1 377,00	30,62 13,77
90	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,270	4 395,63 1 376,63	1 186,82 371,69

1	2	3	4	5	6	7
91	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 953,50 1 351,50	158,14 54,06
92	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	7 388,00 2 913,00	73,88 29,13
93	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	11 472,00 2 912,50	229,44 58,25
94	Pretul	Cutie p/u prize g/c	buc	80,000	3,54 0,00	283,20 0,00
95	Pretul	Cutie de distributie IP 54 80*80*50	buc	50,000	11,67 0,00	583,50 0,00
96	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	10,000	3 009,95 2 165,65	30 099,45 21 656,52
97	Pretul	Cablu VVGng-3x1.5mm2	m	400,000	7,50 0,00	3 000,00 0,00
98	Pretul	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	600,000	10,67 0,00	6 402,00 0,00
99	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,430	385,36 329,89	936,42 801,63
100	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,870	135,76 96,11	661,15 468,05
101	Pretul	Fir electric PV -1x10mm2	m	430,000	13,63 0,00	5 860,90 0,00
102	Pretul	Fir electric PV -1x4mm2	m	300,000	5,63 0,00	1 689,00 0,00
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,000	1 515,65 998,89	27 281,74 17 979,95
104	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000	1 574,82 998,89	12 598,59 7 991,09
105	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 564,28	782,14 499,44

1	2	3	4	5	6	7
					998,88	
106	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,240	1 217,42 700,92	292,18 168,22
107	Pretul	Homut 5*250mm (100buc)	np	1,000	32,08 0,00	32,08 0,00
108	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000	160,06 49,10	960,36 294,63
109	Pretul	Forbox 2x4mm	buc	50,000	6,25 0,00	312,50 0,00
110	Pretul	Forbox 2x6mm	buc	60,000	11,13 0,00	667,80 0,00
111	Pretul	Diblu SM 6x40	buc	200,000	0,34 0,00	68,00 0,00
112	Pretul	Diblu 6x40	np	2,000	8,35 0,00	16,70 0,00
Прямые затраты			Lei		175 683,23	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		15 358,44	
Cheltuieli de transport			5,00 %		4 933,50	
Cheltuieli de regie			7,00 %		13 718,27	
Beneficu			5,00 %		10 484,67	
Total Electricitate					220 178,11	
Incluziv salariu					68 259,75	
Прямые затраты			Lei		1 266 280,08	
TVA			20,00 %		253 256,02	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 519 536,1
0
388 815,67

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)