

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-CBA**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-1
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.CBA
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II groapa de fundatie	100 m3	0,135
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,304
		<i>Total</i>		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,405
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,834
		<i>Total</i>		
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	22,950
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,469
		<i>Total</i>		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,135
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,049
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,054

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10	m3	1,575
	7123010010200	Betonist	h-om	6,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,024
	2663102100000	Beton B10	m3	1,631
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,159
	2922140007000	Macara	h-ut	0,394
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,630
		<i>Total</i>		
6	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin H=400mm K=1.33	m2	0,630
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,084
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,028
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,893
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,035
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018

1	2	3	4	5
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,600
		<i>Total</i>		
8	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	12,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,048
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,300
	2010237318750	Distanțieri	buc	1,800
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,120
		<i>Total</i>		
9	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	287,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,148
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	294,175
	2010237318750	Distanțieri	buc	43,050
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	2,870
		<i>Total</i>		
10	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Manson)	kg	127,500
	7136080025001	Montator	h-om	26,775
	2811236309900	Confecții metalice	kg	133,926
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,575
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,288
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	10,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,275
		<i>Total</i>		
11	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,128
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,824

1	2	3	4	5
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,998
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,499
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,070
	2320166200676	White spirit	kg	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125
		<i>Total</i>		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereu	m3	1,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,337
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,552
	4100126202818	Apa	m3	0,135
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,284
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,567
		<i>Total</i>		
13	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit gr 5 cm beton B10 k=0,5 materiale si mecanisme pereu pe perimetru	m2	9,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360
	2663102100002 2	Beton B10	m3	0,455
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,054
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,068
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de constructie				
		2. Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru		
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,050

1	2	3	4	5
		naturala descarcare auto teren catg. II.		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,238
		<i>Total</i>		
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,309
		<i>Total</i>		
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	7,650
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,490
		<i>Total</i>		
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,018
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
Total				
Total Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Transport materiale				
Depozitarea				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

