

Lucrari de reparatie la gradinita din s. Branzenii Vechi r.Telenesti

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie la gradinita din s. Branzenii Vechi r.Telenesti

Valoarea de deviz 474 651,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari la pereti | | | | |
| 1 | RpCJ35E | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 361,000 | <u>37,06</u> 36,93 | <u>13 379,05</u> 13 333,02 |
| 2 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 361,000 | <u>88,05</u> 67,15 | <u>31 786,50</u> 24 241,87 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 361,000 | <u>77,90</u> 64,21 | <u>28 123,11</u> 23 181,29 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 361,000 | <u>27,63</u> 23,08 | <u>9 973,74</u> 8 333,15 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 361,000 | <u>3,14</u> 1,26 | <u>1 135,03</u> 454,54 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 361,000 | <u>33,28</u> 23,08 | <u>12 013,90</u> 8 333,14 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 96 411,33 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 22,5 % | | | 17 522,33 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 3 % | | | 544,71 |
| | | <i>Total</i> | | | | 114 478,37 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 3 434,35 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|---------|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 117 912,72 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 2 358,26 |
| | | Total Lucrari la pereti Inclusiv salariu | | | | 120 270,98 77 877,01 |
| | | 2. Lucrari la tavan | | | | |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 175,000 | $\frac{222,06}{92,33}$ | $\frac{38 860,76}{16 158,45}$ |
| 8 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,695 | $\frac{12 509,53}{797,37}$ | $\frac{8 694,12}{554,17}$ |
| 9 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 165,000 | $\frac{37,91}{21,82}$ | $\frac{6 255,29}{3 601,03}$ |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 53 810,17 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 22,5 % | | | 4 570,57 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 3 % | | | 1 000,76 |
| | | <i>Total</i> | | | | 59 381,50 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 1 781,45 |
| | | <i>Total</i> | | | | 61 162,95 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 1 223,26 |
| | | Total Lucrari la tavan Inclusiv salariu | | | | 62 386,21 20 313,65 |
| | | 3. Lucrari la electricitate | | | | |
| 10 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 16,000 | $\frac{12,59}{12,59}$ | $\frac{201,46}{201,46}$ |
| 11 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,260 | $\frac{35 304,50}{13 304,50}$ | $\frac{9 179,17}{3 459,17}$ |
| 12 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 8,000 | $\frac{50,72}{12,59}$ | $\frac{405,77}{100,73}$ |
| 13 | 08-03-591-9 S.R.L. | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,110 | $\frac{4 738,55}{1 599,09}$ | $\frac{521,24}{175,90}$ |
| 14 | RpED10A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 | m | 110,000 | $\frac{18,84}{6,30}$ | $\frac{2 072,61}{692,50}$ |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp | | | | |
| 15 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m | 340,000 | 15,91 9,23 | 5 409,89 3 139,36 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 17 790,14 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 22,5 % | | | 1 748,05 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 3 % | | | 300,63 |
| | | <i>Total</i> | | | | 19 838,82 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 25 % | | | 1 942,28 |
| | | <i>Total</i> | | | | 21 781,10 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 435,62 |
| | | Total Lucrari la electricitate Inclusiv salariu | | | | 22 216,72 7 769,12 |
| | | 4. Lucrari la pardoseli | | | | |
| 16 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 175,000 | 9,49 9,23 | 1 660,46 1 615,84 |
| 17 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,750 | 1 374,99 285,81 | 2 406,24 500,16 |
| 18 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 175,000 | 97,62 37,77 | 17 084,21 6 610,28 |
| 19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 175,000 | 192,86 54,56 | 33 751,04 9 548,17 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 54 901,95 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 22,5 % | | | 4 111,75 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 3 % | | | 1 088,57 |
| | | <i>Total</i> | | | | 60 102,27 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 1 803,07 |
| | | <i>Total</i> | | | | 61 905,34 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 1 238,10 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | Total Lucrari la pardoseli Inclusiv salariu | | | | 63 143,44 18 274,45 |
| | | 5. Sistema de incalzire | | | | |
| 20 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 16,000 | 6,71 6,71 | 107,44 107,44 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 16,000 | 25,05 20,98 | 400,73 335,76 |
| 22 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l | buc | 1,000 | 3 159,64 218,24 | 3 159,64 218,24 |
| 23 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 | 39,87 39,87 | 119,61 119,61 |
| 24 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 3,000 | 206,09 86,04 | 618,27 258,12 |
| 25 | RpIC19D1 | Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire, la constructii industriale, avind diametrul de 25mm | m | 104,000 | 34,35 20,15 | 3 572,36 2 095,14 |
| 26 | IC41A | Bratară pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalatia de incalzire centrala, teava avind 1" | buc | 43,000 | 13,60 4,20 | 584,67 180,47 |
| 27 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic PP-r imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 104,000 | 51,82 15,53 | 5 389,48 1 615,01 |
| 28 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 | 1 490,78 197,26 | 4 472,33 591,78 |
| 29 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 15,000 | 48,88 13,43 | 733,24 201,46 |
| 30 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,000 | 25,95 10,49 | 129,74 52,46 |
| | | <i>Total</i> | | Lei | | 19 287,51 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 22,5 % | | | 1 299,49 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 3 % | | | 403,99 |
| | | <i>Total</i> | | | | 20 990,99 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 629,73 |
| | | <i>Total</i> | | | | 21 620,72 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 432,41 |
| | | Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu | | | | 22 053,13 5 775,49 |
| | | 6. Lucrari de timplarie | | | | |
| 31 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 18,000 | <u>1 163,71</u> 44,49 | <u>20 946,83</u> 800,79 |
| 32 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E | m2 | 0,400 | <u>1 145,52</u> 47,42 | <u>458,21</u> 18,97 |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 30,000 | <u>17,63</u> 17,63 | <u>528,82</u> 528,82 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 33,700 | <u>1 256,04</u> 34,00 | <u>42 328,38</u> 1 145,65 |
| 35 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime | m | 44,000 | <u>23,85</u> 20,98 | <u>1 049,40</u> 923,34 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,600 | <u>27,63</u> 23,08 | <u>182,35</u> 152,35 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6.600 | <u>33,28</u> 23,08 | <u>219,64</u> 152,35 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 65 713,63 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 22,5 % | | | 837,51 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 3 % | | | 1 859,42 |
| | | <i>Total</i> | | | | 68 410,56 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 2 052,32 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 70 462,88 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 1 409,26 |
| | | Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu | | | | 71 872,14 3 722,27 |
| | | 7. Lucrari la exterior | | | | |
| 38 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 36,000 | 111,22 111,22 | 4 003,94 4 003,94 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 18,000 | 288,41 41,55 | 5 191,30 747,91 |
| 40 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 18,000 | 1 099,41 350,45 | 19 789,44 6 308,09 |
| | | <i>Total</i> | | Lei | | 28 984,68 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 22,5 % | | | 2 488,49 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 3 % | | | 508,71 |
| | | <i>Total</i> | | | | 31 981,88 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 959,45 |
| | | <i>Total</i> | | | | 32 941,33 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 658,82 |
| | | Total Lucrari la exterior Inclusiv salariu | | | | 33 600,15 11 059,94 |

| | | | |
|--|--|------|----------------------------------|
| | Total | Lei | 395 542,77 |
| | TVA | 20 % | 79 108,55 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 474 651,32 144 791,93 |



"Tehnosimplex" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Brinzenii Noi
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la gradinita din s. Branzenii Vechi r.Telenesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie la gradinita din s. Branzenii Vechi r.Telenesti

Valoarea de deviz 474 651,32 Lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 86,611 | 41,97 | 3 635,07 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 664,240 | 41,97 | 27 878,15 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 165,420 | 41,97 | 6 942,68 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 566,410 | 41,97 | 23 772,23 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 278,600 | 41,97 | 11 692,84 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 110,401 | 41,97 | 4 633,53 |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 220,500 | 41,97 | 9 254,38 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 67,630 | 41,97 | 2 838,44 |
| 9. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,500 | 41,97 | 734,47 |
| 10. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 52,480 | 41,97 | 2 202,58 |
| 11. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 8,640 | 41,97 | 362,62 |
| 12. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 98,500 | 41,97 | 4 134,05 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 213,010 | 41,97 | 8 940,03 |
| 14. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,660 | 41,97 | 27,70 |
| 15. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,320 | 41,97 | 55,40 |
| 16. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,564 | 41,97 | 1 198,83 |
| 17. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 365,050 | 41,97 | 15 321,15 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 116,497 | 41,97 | 4 889,39 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 381,106 | 41,97 | 15 995,01 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,300 | 41,97 | 264,41 |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,452 | 41,97 | 18,97 |
| Total manopera | | | | | | 144 791,93 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 1. | 1-1 | Corp de iluminat cu 4 lampi luminiscente | buc | 26,000 | 220,00 | 5 720,00 |
| 2. | 1-2 | Priza | buc | 11,000 | 30,00 | 330,00 |
| 3. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,165 | 25,00 | 4,12 |
| 4. | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 8,000 | 32,00 | 256,00 |
| 5. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 185,588 | 6,80 | 1 262,00 |
| 6. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 29,625 | 210,00 | 6 221,25 |
| 7. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 10,500 | 210,00 | 2 205,00 |
| 8. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 12,453 | 210,00 | 2 615,13 |
| 9. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,165 | 150,00 | 24,75 |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 13,212 | 150,00 | 1 981,80 |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 25,301 | 150,00 | 3 795,15 |
| 12. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 18,380 | 8,00 | 147,04 |
| 13. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,078 | 8,00 | 0,62 |
| 14. | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere "Low-E" | m2 | 0,400 | 1 080,00 | 432,00 |
| 15. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv | m2 | 33,700 | 1 180,00 | 39 766,00 |



| | | armaturile si accesoriile necesare | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 16. | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 18,000 | 1 100,00 | 19 800,00 |
| 17. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 159,075 | 8,60 | 1 368,04 |
| 18. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 2,600 | 0,60 | 1,56 |
| 19. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,365 | 12,00 | 28,38 |
| 20. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,330 | 18,60 | 6,14 |
| 21. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 13,663 | 8,50 | 116,14 |
| 22. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 25,592 | 21,00 | 537,44 |
| 23. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 20,360 | 65,00 | 1 323,40 |
| 24. | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,050 | 65,00 | 3,25 |
| 25. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 54,150 | 11,40 | 617,31 |
| 26. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 147,040 | 19,80 | 2 911,39 |
| 27. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,156 | 18,60 | 2,91 |
| 28. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,660 | 21,00 | 13,86 |
| 29. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,941 | 32,40 | 224,89 |
| 30. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,990 | 20,00 | 19,80 |
| 31. | 2430226109080 | Diluare prenadez | kg | 0,990 | 16,20 | 16,04 |
| 32. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,330 | 24,00 | 7,92 |
| 33. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,245 | 16,80 | 4,12 |
| 34. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,330 | 21,60 | 7,13 |
| 35. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,475 | 21,00 | 51,98 |
| 36. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,208 | 18,34 | 3,81 |
| 37. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm | m | 1,600 | 2,10 | 3,36 |
| 38. | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,340 | 20,00 | 6,80 |
| 39. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,150 | 27,38 | 86,25 |
| 40. | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 0,636 | 1,00 | 0,64 |
| 41. | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 0,652 | 1,00 | 0,65 |
| 42. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,204 | 1,00 | 0,20 |
| 43. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,150 | 20,00 | 63,00 |
| 44. | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 173,250 | 14,20 | 2 460,15 |
| 45. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,845 | 18,40 | 33,95 |
| 46. | 2521216717050-1 | Teava din material plastic D20mm | m | 106,080 | 10,14 | 1 075,65 |
| 47. | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare D110mm | m | 15,450 | 34,00 | 525,30 |
| 48. | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare D50mm | m | 5,150 | 14,80 | 76,22 |
| 49. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,150 | 26,10 | 82,22 |
| 50. | 2523156719400 | Mufa din material plastic d20mm | buc | 4,160 | 1,40 | 5,82 |
| 51. | 2523156719430 | Cot din material plastic d20mm | buc | 20,800 | 1,24 | 25,79 |
| 52. | 2523156719450 | Teu din material plastic d20mm | buc | 21,840 | 1,68 | 36,69 |
| 53. | 2523156719460 | Reductie din material plastic d20mm | buc | 4,160 | 16,40 | 68,22 |
| 54. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 104,000 | 24,10 | 2 506,40 |
| 55. | 2622102438000-1 | Lavoar (existent) | buc | 3,106 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,182 | 750,00 | 2 386,50 |
| 57. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,150 | 150,00 | 472,50 |
| 58. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 14,025 | 2,40 | 33,66 |
| 59. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11 530,225 | 1,51 | 17 410,65 |
| 60. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,035 | 1 250,00 | 43,75 |
| 61. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 119,100 | 2,20 | 2 462,02 |
| 62. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,096 | 2,10 | 46,40 |
| 63. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 577,540 | 1,80 | 4 639,57 |
| 64. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 387,781 | 4,30 | 1 667,46 |
| 65. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 17,938 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 8,479 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 67. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 2,166 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 185,588 | 116,00 | 21 528,21 |
| 69. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,330 | 20,00 | 6,60 |
| 70. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 214,820 | 3,50 | 751,87 |
| 71. | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 68,640 | 11,00 | 755,04 |
| 72. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 183,750 | 120,00 | 22 050,00 |
| 73. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,400 | 11,00 | 4,40 |
| 74. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 6,760 | 11,00 | 74,36 |
| 75. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,869 | 18,60 | 16,16 |
| 76. | 2811106301000 | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate | kg | 695,000 | 11,50 | 7 992,50 |
| 77. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 17,325 | 11,00 | 190,57 |
| 78. | 2811236311001 | Doze | buc | 28,875 | 5,70 | 164,59 |
| 79. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8,000 | 5,70 | 45,60 |
| 80. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 89,250 | 5,70 | 508,73 |
| 81. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,800 | 8,50 | 6,80 |
| 82. | 2822115700000-1 | Radiator (existente) | buc | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,347 | 29,00 | 10,06 |
| 84. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 2,780 | 0,60 | 1,67 |
| 85. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 242,800 | 0,40 | 97,12 |
| 86. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 2,780 | 0,40 | 1,11 |
| 87. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 2,780 | 0,40 | 1,11 |
| 88. | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 43,000 | 0,20 | 8,60 |
| 89. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 43,000 | 0,60 | 25,80 |
| 90. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,150 | 35,42 | 111,57 |
| 91. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 43,000 | 0,60 | 25,80 |
| 92. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 700,000 | 0,90 | 630,00 |
| 93. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,150 | 42,80 | 134,82 |
| 94. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,075 | 40,60 | 124,85 |
| 95. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,075 | 35,48 | 109,10 |
| 96. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,150 | 15,00 | 92,25 |
| 97. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,150 | 80,00 | 252,00 |
| 98. | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,000 | 62,40 | 124,80 |
| 99. | 2875274204000 | Bratară fixare | buc | 43,000 | 8,00 | 344,00 |
| 100. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 48,000 | 0,60 | 28,80 |
| 101. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,150 | 24,80 | 78,12 |
| 102. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,150 | 67,80 | 213,57 |
| 103. | 3-1 | Boiler 100 l | buc | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 104. | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp | m | 117,810 | 8,70 | 1 024,95 |
| 105. | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5 mmp | m | 374,850 | 4,70 | 1 761,80 |
| 106. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,520 | 16,80 | 8,74 |
| 107. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 48,100 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 28,968 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | 4100126202818 | Apa | m3 | 14,068 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11,220 | 1,00 | 11,22 |
| 111. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,050 | 3,50 | 63,18 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 190 226,66 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,560 | 8,50 | 64,26 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,780 | 8,50 | 32,13 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 5,306 | 8,50 | 45,09 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,415 | 8,50 | 46,03 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,500 | 180,00 | 810,00 |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 6. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,060 | 8,50 | 0,51 |
| 7. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,163 | 8,50 | 18,39 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 56,198 | 8,50 | 477,68 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,040 | 8,50 | 59,84 |
| 10. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,350 | 180,00 | 63,00 |
| 11. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 7,200 | 8,50 | 61,20 |
| 12. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,050 | 8,50 | 8,93 |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,210 | 8,50 | 18,78 |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,745 | 8,50 | 31,83 |
| 15. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,020 | 8,50 | 0,17 |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,200 | 8,50 | 27,20 |
| 17. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,039 | 8,50 | 0,33 |
| 18. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,347 | 8,50 | 2,95 |
| 19. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,625 | 180,00 | 112,50 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 1 880,82 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | Lei | 395 542,77 |
| TVA | 20 % | 79 108,55 |

Total deviz:

474 651,32



"Tehnosimplex" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Brinzenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)