

**Reconstrucția capitala a Casei de Cultura
(amenajarea teritoriului) pe terenul cu
nr.cadastral nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s.
Gura Galbenei.**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de terasament		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umeditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,59
2	TsC18B1	Sapatura mecani cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10m, in teren catg. 2	100 m3	0,16
3	TsC22B1 K=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II	100 m3	0,16
4	TsC18B1	Sapatura mecani cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10m, in teren catg. 2	100 m3	0,43
5	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II	100 m3	0,43
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umeditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,23
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu auto	t	68,80

		camioane la distanta de 5 km		
8	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamanturilor, pentru fiecare 0.5 km, teren categoria I, k=10	100 m3	8,66
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,66
		<i>Total</i>	Lei	
		Total lucrari de terasament Inclusiv salariu		
		2. Invelis de trotuare (placa de beton)		
10	TsE06A	Pregatirea platformea de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,27
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere gr. 150 mm	m3	190,50
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere gr. 50 mm	m3	63,50
13	DE17A	Pavaj executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	270,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.20.8	m	160,00
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., asezate pe o fundatie din	m	110,00

		beton, BR 100.30.15		
		<i>Total</i>	Lei	
		Total invelis de trotuare (placa de beton) Inclusiv salariu		
		3. Invelis carosabil		
16	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreider, pe adancimea necesara însă cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом	100 m3	4,50
17	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului- корыто мехспособом вручную	m3	49,00
18	DA06A2	Strat de aggregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr.200 mm	m3	178,00
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=150 mm	m3	89,00
20	DA14A	Fundatie din beton dinciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	89,00
21	DE17A	Pavaj executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	300,00
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., asezate pe o fundatie din beton , BR 100.30.15	m	275,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total invelis carosabil Inclusiv salariu		
		4. Gazon		

23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime	m2	645,00
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,45
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Gazon Inclusiv salariu		
		5. Utilaj		
25		Scaun	buc	10,00
26		Urna	buc	5,00
27		Container pentru gunoi	buc	2,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		