

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia constructiei de educatie si invatamint**
Gradinita de copii s. Lucaseuca, com. Seliste Blocul „D,,

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	41,000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	49,000
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	254,200
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	254,200
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	154,350
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	10,000
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,000
		2. Armarea si betonarea centurii si tumbelor		
8	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centuri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,840
9	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	378,500
10	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,100
11	CA04F	Beton C15 turnat in centura si tumba, beton marfa C 15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,960
12	CL57A	Ancorarea cu armatura d=16mm A III 78 buc x l=0.45	kg	56,000
		3. Acoperisul		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,160
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,670
15	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la	m2	254,200

1	2	3	4	5
		cupole si turle rigle pas 350mm 2.4m3		
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,230
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,400
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	51,000
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	51,000
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	254,200
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. = 0.5	m2	254,200
23	CK26D	Opritori de zapada	m	44,000
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	49,000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	41,000

