

**Reparatia si resistematizarea
incaperilor amplasate la
nivelurile 5 si 6 in sediul cladirii
Biroului National de Statistica,
situat in or. Chisinau, str.
Grenoble 106**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 325 702,854 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de calculatoare				
1	10-06-037-02	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700x1000 (Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" inaltimea 12U, 600x800mm usa din fata din sticla cu lacata si modul de ventilatie cu termostat, 1U (existent))	buc	2,000	240,300	480,601
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Switch 48xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 176 Gbps, Throughput 130 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 48G PoE+ sau analog))	buc	6,000	915,310	5 491,860
3	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Switch 24xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 128 Gbps,	buc	6,000	915,310	5 491,860

1	2	3	4	5	6	7
		Throughput 92.5 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 24G PoE+ sau analog))				
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack)	buc	2,000	66,785	133,570
5	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA, 2U, 19" rackmount +baterie + kit de montare inclus (de tipul, APC sau analog))	buc	2,000	331,750	663,500
6	10-08-001-12	Aparate receptoare (24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U).	buc	2,000	526,270	1 052,540
7	10-08-001-12	Aparate receptoare (48 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U).	buc	2,000	526,270	1 052,540
8	11-04-001-02	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului.2, pina: 0,5. (Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet)	buc	2,000	284,356	568,711
9		Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet	buc	2,000	450,000	900,000
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc	4,000	64,840	259,360
11		Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc	4,000	200,000	800,000
12	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablul de legatura UTP cat.6e, 0.5-3m (Patch-cord))	100 buc	2,680	1 556,160	4 170,509
13		Cablul de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	134,000	27,000	3 618,000
14		Cablul de legatura UTP cat.6e, 3m (Patch-cord)	buc	134,000	65,000	8 710,000
15		Cutie de montaj incastata,	buc	134,000	3,000	402,000

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurodoza"				
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (RJ-45)	100 buc	1,340	2 824,161	3 784,376
17		Priza date retea cu 1 module cu rama in set (RJ-45)	buc	134,000	70,000	9 380,000
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² .	100 m	28,000	456,802	12 790,467
19		Cablu de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG	m	2 800,000	13,000	36 400,000
20	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m.	100 m	0,700	2 131,029	1 491,720
21		Jgheab metalic 300x50x3000, cu elemente de montare in set	m	70,000	215,000	15 050,000
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	20,000	2 070,642	41 412,840
23		Teava PVC cu D=20mm	m	2 000,000	7,500	15 000,000
24		Clipsa pentru teava PVC D=20mm	buc	2 000,000	0,700	1 400,000
25		Materiai de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in complex) (6mmx40mm)	compl.	3,000	70,000	210,000
26		Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete	compl.	70,000	36,000	2 520,000
27	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint, (Set pentru impamintare TE)	buc	2,000	494,520	989,040
28		Set pentru impamintare TE	buc	2,000	2 900,000	5 800,000
		Total Retea de calculatoare Inclusiv salariu				180 023,494 65 034,779
		2. Reteaua de telefonie				
29	10-08-001-12	Aparate receptoare (32 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat5e, 1U).	buc	2,000	526,270	1 052,540

1	2	3	4	5	6	7
30		Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza"	buc	58,000	3,000	174,000
31	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablul de legatura UTP cat.5e, 0.5-1.5m (Patch-cord))	100 buc	1,160	1 556,160	1 805,146
32		Cablul de legatura UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord)	buc	58,000	27,000	1 566,000
33		Cablul de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	58,000	23,000	1 334,000
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² .	100 m	1,300	456,802	593,843
35		Cablul de cupru UTP cat5e cu diametru 24 AWG	m	1 300,000	13,000	16 900,000
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (RJ-11)	100 buc	0,580	2 824,369	1 638,134
37		Priza retea de telefonie RJ-11	buc	58,000	49,000	2 842,000
38		Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	58,000	53,000	3 074,000
		Total Reteaua de telefonie Inklusiv salariu				30 979,663 4 748,298

		Total	lei	211 003,157
		Asigurarea sociala	24,00 %	16 747,938
		Cheltuieli de transport	4,00 %	5 506,206
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 753,103
		Cheltuieli de regie	9,50 %	20 045,300
		Beneficiu	6,00 %	15 363,341
		TOTAL	100,00 +	271 419,045
		TVA	20,00 %	54 283,809
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				325 702,854

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si resistematizarea
incaperilor amplasate la
nivelurile 5 si 6 in sediul cladirii
Biroului National de Statistica,
situat in or. Chisinau, str.
Grenoble 106**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de montare**

Valoarea de deviz 325 702,854 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 076,235	64,84	69 783,077
		Total manopera				69 783,077

Materiale:

1.	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,000	62 000,00	0,000
2.	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,000	55 000,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,042	14 500,00	609,000
4.	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	t	0,004	3 500,00	14,000
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,880	60,00	172,800
6.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,770	200,00	154,000
7.	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,004	75,00	0,300
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,000	10,00	60,000
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	268,000	10,00	2 680,000
10.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	2,240	65,00	145,600
11.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	15 000,00	0,000
12.	5	Masa utilajului	t	0,072	480,00	34,560
13.	5009030	Flanse	10 buc	20,000	1,20	24,000
14.	5009031	Scoabe	10 buc	134,000	22,00	2 948,000
15.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	9,083	25,00	227,075
16.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	23,440	5,00	117,200
17.	5009061	Fisa de izolatie	buc	913,300	1,00	913,300
18.	5009070	Racordari	10 buc	36,000	15,00	540,000
19.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,465	140,00	205,100
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,586	25,00	14,650

21.	5110030	Fisie asamblata pentru legare la pamint	buc	4,000	150,00	600,000
22.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,495	385,00	2 115,575
23.	Cablu de cupru UTP c	Cablu de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG	m	4 100,000	13,00	53 300,000
24.	Cablu de legatura U1	Cablu de legatura UTP cat.6e, 3m (Patch-cord)	buc	134,000	65,00	8 710,000
25.	Cablu de legatura U3	Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord)	buc	58,000	23,00	1 334,000
26.	Cablu de legatura UT	Cablu de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	192,000	27,00	5 184,000
27.	Clipsa pentru teava	Clipsa pentru teava PVC D=20mm	buc	2 000,000	0,70	1 400,000
28.	Coliere plastic pent	Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete	compl.	70,000	36,00	2 520,000
29.	Cutie de montaj inca	Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza"	buc	192,000	3,00	576,000
30.	Jgheab metalic 300x5	Jgheab metalic 300x50x3000, cu elemente de montare in set	m	70,000	215,00	15 050,000
31.	Materiai de fixare p	Materiai de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in complet) (6mmx40mm)	compl.	3,000	70,00	210,000
32.	Organaizer cabluri/C	Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc	4,000	200,00	800,000
33.	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 module cu rama in set (RJ-45)	buc	134,000	70,00	9 380,000
34.	Priza retea de telef	Priza retea de telefonie RJ-11	buc	58,000	49,00	2 842,000
35.	Raft pentru dulap de	Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet	buc	2,000	450,00	900,000
36.	Rama ordinara cu un	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	58,000	53,00	3 074,000
37.	Set pentru impaminta	Set pentru impamintare TE	buc	2,000	2 900,00	5 800,000
38.	Teava PVC cu D=20mm	Teava PVC cu D=20mm	m	2 000,000	7,50	15 000,000
		Total materiale de construcții				137 655,160

Utilaje de construcții:

1.	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	2,600	35,00	91,000
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	98,312	35,00	3 440,920
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,060	550,00	33,000
		Total utilaje de construcții				3 564,920

Total	lei	211 003,157
Asigurarea sociala	24,00 %	16 747,938
Cheltuieli de transport	4,00 %	5 506,206
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 753,103
Cheltuieli de regie	9,50 %	20 045,300
Beneficiu	6,00 %	15 363,341
TOTAL	100,00 +	271 419,045
TVA	20,00 %	54 283,809

Total deviz:

**325 702,8
54**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia si resistemizarea incaperilor amplasate la nivelurile 5 si 6 in sediul cladirii Biroului National de Statistica, situat in or. Chisinau, str. Grenoble 106

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de calculatoare				
1	10-06-037-02	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700x1000 (Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" inaltimea 12U, 600x800mm usa din fata din sticla cu lacata si modul de ventilatie cu termostat, 1U (existent))	buc			240,300
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,84	133,571
	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,00005	62 000,00	0,000
	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,00002	55 000,00	0,000
	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	75,00	0,150
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	1,1200	65,00	72,800
	5	Masa utilajului	t	0,0360	480,00	17,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	550,00	16,500
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Switch 48xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 176 Gbps, Throughput 130 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 48G PoE+ sau analog))	buc			915,310
	1	Muncitor	h-om	14,0000	64,84	907,760
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
3	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Switch 24xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 128 Gbps, Throughput 92.5 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 24G PoE+ sau analog))	buc			915,310
	1	Muncitor	h-om	14,0000	64,84	907,760
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack)	buc			66,785
	1	Muncitor	h-om	1,0300	64,84	66,785
5	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA, 2U, 19"	buc			331,750

1	2	3	4	5	6	7
		rackmount +baterie + kit de montare inclus (de tipul, APC sau analog))				
	1	Muncitor	h-om	5,0000	64,84	324,200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
6	10-08-001-12	Aparate receptoare (24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U).	buc			526,270
	1	Muncitor	h-om	8,0000	64,84	518,720
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
7	10-08-001-12	Aparate receptoare (48 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U).	buc			526,270
	1	Muncitor	h-om	8,0000	64,84	518,720
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
8	11-04-001-02	Rama pentru aparat, suprafata suportului utilajului.2, pina: 0,5. (Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet)	buc			284,356
	1	Muncitor	h-om	3,0900	64,84	200,356
	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	t	0,0020	3 500,00	7,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3850	200,00	77,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0001	15 000,00	0,000
9		Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet	buc			450,000
	Raft pentru dulap de	Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet	buc	1,0000	450,00	450,000
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc			64,840
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
11		Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc			200,000
	Organaizer cabluri/C	Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"	buc	1,0000	200,00	200,000
12	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablul de legatura UTP cat.6e, 0.5-3m (Patch-cord))	100 buc			1 556,160
	1	Muncitor	h-om	24,0000	64,84	1 556,160
13		Cablul de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc			27,000
	Cablul de legatura UT	Cablul de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	27,00	27,000
14		Cablul de legatura UTP cat.6e, 3m (Patch-cord)	buc			65,000
	Cablul de legatura U1	Cablul de legatura UTP cat.6e, 3m (Patch-cord)	buc	1,0000	65,00	65,000
15		Cutie de montaj incastata, "Eurodoza"	buc			3,000
	Cutie de montaj inca	Cutie de montaj incastata, "Eurodoza"	buc	1,0000	3,00	3,000
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (RJ-45)	100 buc			2 824,161
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	60,00	90,000
	5009061	Fisa de izolat	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compund policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	161,757
17		Priza date retea cu 1 module cu rama in set (RJ-45)	buc			70,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 module cu rama in set (RJ-45)	buc	1,0000	70,00	70,000
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m			456,802
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,752
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolat	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolat	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	140,00	7,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
19		Cablu de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG	m			13,000
	Cablu de cupru UTP c	Cablu de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG	m	1,0000	13,00	13,000
20	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m.	100 m			2 131,029
	1	Muncitor	h-om	31,7000	64,84	2 055,429
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	35,00	75,600
21		Jgheab metalic 300x50x3000, cu elemente de montare in set	m			215,000
	Jgheab metalic 300x5	Jgheab metalic 300x50x3000, cu elemente de montare in set	m	1,0000	215,00	215,000
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 070,642
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,450
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
23		Teava PVC cu D=20mm	m			7,500
	Teava PVC cu D=20mm	Teava PVC cu D=20mm	m	1,0000	7,50	7,500
24		Clipsa pentru teava PVC D=20mm	buc			0,700
	Clipsa pentru teava	Clipsa pentru teava PVC D=20mm	buc	1,0000	0,70	0,700
25		Materiai de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in комплект) (6mmx40mm)	compl.			70,000
	Materiai de fixare p	Materiai de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in комплект) (6mmx40mm)	compl.	1,0000	70,00	70,000
26		Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete	compl.			36,000
	Coliere plastic pent	Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete	compl.	1,0000	36,00	36,000
27	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint, (Set pentru impamintare TE)	buc			494,520
	1	Muncitor	h-om	3,0000	64,84	194,520
	5110030	Fisie asamblata pentru legare la pamint	buc	2,0000	150,00	300,000
28		Set pentru impamintare TE	buc			2 900,000
	Set pentru impaminta	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	2 900,00	2 900,000
		2. Reteaua de telefonie				
29	10-08-001-12	Aparate receptoare (32 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat5e, 1U).	buc			526,270
	1	Muncitor	h-om	8,0000	64,84	518,720
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,550
30		Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza"	buc			3,000
	Cutie de montaj inca	Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza"	buc	1,0000	3,00	3,000
31	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5-1.5m (Patch-cord))	100 buc			1 556,160
	1	Muncitor	h-om	24,0000	64,84	1 556,160
32		Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord)	buc			27,000
	Cablu de legatura UT	Cablu de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	27,00	27,000
33		Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc			23,000
	Cablu de legatura U3	Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	23,00	23,000
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			456,802

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.				
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,752
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	140,00	7,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
35		Cablu de cupru UTP cat5e cu diametru 24 AWG	m			13,000
	Cablu de cupru UTP c	Cablu de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG	m	1,0000	13,00	13,000
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (RJ-11)	100 buc			2 824,369
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,403
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	60,00	90,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	161,966
37		Priza retea de telefonie RJ-11	buc			49,000
	Priza retea de telef	Priza retea de telefonie RJ-11	buc	1,0000	49,00	49,000
38		Rama ordinara cu un modul Rj11	buc			53,000
	Rama ordinara cu un	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	1,0000	53,00	53,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.