

**Проектирование сетей
канализации по ул. Победы,
ул. Мира, ул. Чкалова и ул.
Котовского с подключением в
существующий коллектор по
ул. Освобождения мун. Комрат
(12-2018-НБК)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

Наружные сети канализации.(Остаток невыполненных работ)

Valoarea de deviz 961 192,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,97	40,00	78,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	194,55	40,00	7 782,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	856,80	40,00	34 272,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,39	40,00	95,60
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,24	40,00	1 329,60
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	1,54	40,00	61,60
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,88	40,00	195,20
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80	40,00	72,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	671,01	40,00	28 492,40
10.	7137010011500	Electrician	h-om	30,88	40,00	1 235,20
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,03	40,00	321,20
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	685,32	40,00	27 412,80
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	40,00	7,60
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,73	40,00	5 389,20
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,65	40,00	1 506,00
16.	931006019900	Muncitor necalificat	h-om	123,95	40,00	4 958,00
17.	9312040019600	Sapator	h-om	154,20	40,00	6 168,00
		Total manopera				119 377,20

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	629,16	1,16	729,82
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,21	1 157,71	1 400,83
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	31,25	850,00	26 562,50
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	23,61	950,00	22 429,50
5.	12345561216578	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1 472,00	9,66	14 219,52

	99					
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,71	226,80	387,83
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	94,75	233,10	22 086,22
8.	14111222117521	Piatra sparta	m3	0,01	233,10	2,33
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,35	233,10	81,58
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	101,09	150,00	15 163,50
11.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	100,24	233,10	23 365,94
12.	14821102200525 1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	66,83	50,00	3 341,50
13.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	212,08	38,33	8 129,03
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,05	70,00	283,50
15.	2320156200901	Motorina	kg	53,02	15,00	795,30
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,53	20,00	10,60
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	292,19	6,58	1 922,61
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	10,92	35,00	382,20
19.	2521216700160	Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 4 Ф160x4,0	m	86,32	56,10	4 842,55
20.	2521216700315	Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 41 Ф315x7,7	m	553,33	222,31	123 010,79
21.	2521216701200	Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 4 Ф200x5,9	m	726,80	80,50	58 507,40
22.	25249067122010	Заглушка из ПБХ ф315	buc	0,00	160,00	0,00
23.	2524906745315	Отвод из ПБХ 45* ф315	buc	2,00	487,93	975,86
24.	2524906790315	Отвод из ПБХ 90* ф315	buc	2,00	557,50	1 115,00
25.	2624906315315	Тройник из ПБХ 45* ф315x315	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	173,36	3,00	520,08
27.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	89,69	1,40	125,57
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	23,80	1,40	33,32
29.	26611264311561 1	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	84,00	75,00	6 300,00
30.	26611264315202 11	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	4,00	885,00	3 540,00
31.	26611264331162 11	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9	buc	8,00	650,00	5 200,00
32.	26611264331162 16	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6	buc	4,00	433,33	1 733,32
33.	26611264331521 51	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	4,00	850,00	3 400,00
34.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	3,66	700,00	2 562,00
35.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	11,85	810,00	9 598,50
36.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,11	705,00	77,55
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,28	705,00	1 607,40
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,33	50,00	116,50
39.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	7,14	257,00	1 834,98
40.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	4,28	34,00	145,52
41.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	35,46	12,00	425,52
42.	28752742000002 2	Стремянки	kg	642,91	9,66	6 210,51
43.	28752742000012	Саракул cu rama din fonta "T"	buc	35,70	1 100,00	39 270,00
44.	28752742040013 15	Кронштейн ф315	buc	4,00	30,00	120,00
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,60	20,00	532,00
46.	4100116202818	Apa	m3	9,29	20,00	185,80
47.	66641132025121	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9	buc	33,00	400,00	13 200,00

	1					
48.	6664320215121	Placi prefabricate pt. camine KIJ-10-6	buc	33,00	310,00	10 230,00
49.	666433120121512122	Placi prefabricate pt. camine KIJII1-10-2	buc	31,00	316,67	9 816,77
50.	6664331520215121	Placi prefabricate pt. camine KIJJ-10	buc	31,00	355,00	11 005,00
		Total materiale de construcții				459 736,25

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	107,66	91,19	9 817,51
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	171,90	30,94
3.	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,44	282,92	124,48
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,09	221,04	683,01
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,54	221,04	782,48
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,09	204,98	633,38
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	61,94	251,54	15 580,39
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,79	218,11	608,53
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,90	218,11	4 122,28
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,84	218,11	183,21
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,29	18,26	5,30
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,77	30,00	59,40
13.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	4 044,30	3,50	14 155,05
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	18,04	18,33	330,67
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	180,16	91,19	16 428,79
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	2,20	52,08	114,57
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	195,51	20,00	3 910,20
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60	5,00	3,00
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	53,85	171,90	9 256,82
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,12	171,90	20,63
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	38,36	150,00	5 754,00
		Total utilaje de construcții				82 604,64

Total:

Total	lei	800 994,07
TVA	20,00 %	160 198,81

Total deviz:

961 192,88

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Проектирование сетей канализации по ул.
Победы, ул. Мира, ул. Чкалова и ул. Котовского
с подключением в существующий коллектор по
ул. Освобождения мун. Комрат (12-2018-НБК)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-3
Наружные сети канализации.(Остаток невыполненных работ)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные сети канализации.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B 11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			591,08 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	251,54	591,08
2	TsA10B 1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)	m3			74,00 74,00
	931006019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,85	40,00	74,00
3	TsA16B 5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3			100,00 100,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,27	40,00	90,80
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,23	40,00	9,20
4	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			288,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(окучивание вытесненного грунта)				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	218,11	288,40
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3			566,27 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	251,54	566,27
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	150,00	11,40
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			102,34 14,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	40,00	14,41
	141112221 17521	Piatra sparta	m3	0,004	233,10	1,10
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	218,11	86,83
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			12,40 12,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	40,00	12,40
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			0,00 0,00
10	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			237,73 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	218,11	237,73
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			947,45 0,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	947,45
12	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in	m2			15,41

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)				14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,36	40,00	14,40
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	34,00	0,06
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,003	257,00	0,77
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	12,00	0,18
13	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			5,95 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,70	3,50	5,95
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			75,65 24,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	40,00	24,40
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	50,00	51,25
15	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)	m3			285,72 46,80
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	40,00	46,80
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	233,10	238,92
		1.2. Трубы				
16	AcA08B K=1,2 к з-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315mm(Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 41 Ф315x7,7)("Uniplast")	m			251,11 18,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	40,00	18,72
	2521216700315	Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 41 Ф315x7,7	m	1,045	222,31	232,31
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	30,00	0,07
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 4 Ф200x5,9)("Uniplast")	m			197,93 15,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	40,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 1200	Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 4 Ф200x5,9	m		80,50	182,27
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	30,00	0,06
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 4 Ф160x4,0)("Uniplast")	m			70,37 12,00
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	40,00	12,00
	252121670 0160	Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 4 Ф160x4,0	m	1,04	56,10	58,34
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	30,00	0,03
		1.3. Материалы для перепадного стояка				
19	AcA08B K=1,2 к з-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315mm(Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 41 Ф315x7,7)("Uniplast")	m			251,03 18,72
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	40,00	18,72
	252121670 0315	Труба канализ. из труб ПБХ SN4/ SDR 41 Ф315x7,7	m	1,045	222,31	232,31
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	30,00	0,00
20	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод из ПБХ 45* ф315)("Uniplast")	buc			512,33 24,40
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,61	40,00	24,40
	252490674 5315	Отвод из ПБХ 45* ф315	buc	1,00	487,93	487,93
21	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод из ПБХ 90* ф315)("Uniplast")	buc			581,90 24,40
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,61	40,00	24,40
	252490679 0315	Отвод из ПБХ 90* ф315	buc	1,00	557,50	557,50
22	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Тройник из ПБХ 45* ф315x315)("Uniplast")	buc			1 124,40 24,40
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,61	40,00	24,40
	262490631 5315	Тройник из ПБХ 45* ф315x315	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
23	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Заглушка из ПБХ ф315)("Uniplast")	buc			24,40 24,40

1	2	3	4	5	6	7
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,61	40,00	24,40
	252490671 22010	Заглушка из ПВХ ф315	buc	0,00	160,00	0,00
24	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Кронштейн ф315)	buc			48,75 18,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	40,00	18,00
	287527420 4001315	Кронштейн ф315	buc	1,00	30,00	30,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	5,00	0,75
		1.4. Колодцы.				
25	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)	m3			1 858,36 634,80
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	11,11	40,00	444,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,76	40,00	190,40
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	810,00	335,39
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	70,00	9,18
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,072	705,00	51,37
	266310210 0919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,125	700,00	88,51
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,00	6,58	66,46
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,20	38,33	278,74
	232015620 0901	Motorina	kg	1,80	15,00	27,27
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	21,00	1,16	24,60
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,80	1,40	1,13
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,96	171,90	336,95
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,076	52,08	3,95
26	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на лотки) (V=9,6м3 бетона учтено расц. AcE-13B -V недост. бетона =10,14-9,66=0,48м3)	m3			767,25 157,50

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,55	40,00	141,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	40,00	15,83
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	1,40	261,60
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,78	150,00	118,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	233,10	169,96
	410011620 2818	Apa	m3	0,27	20,00	5,42
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	18,26	11,04
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	171,90	42,98
27	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)(с учетом бетона на лоток V=2,19м3)	m3			1 363,98 446,39
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,81	40,00	312,42
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,35	40,00	133,97
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3097	810,00	250,91
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,14	70,00	9,80
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	705,00	57,84
	266310210 0919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	700,00	70,30
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00	6,58	52,64
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,00	38,33	229,98
	232015620 0901	Motorina	kg	1,50	15,00	22,51
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	19,00	1,16	22,04
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,70	1,40	0,98
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	171,90	197,43
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	52,08	3,17
28	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)	put			355,00 0,00
	666433152 0215121	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,00	355,00	355,00
29	AcE11B	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	put			850,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	diametrul 1.5 m,(KЦД-15)				0,00
	266112643 3152151	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15	buc	1,00	850,00	850,00
30	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	put			310,00 0,00
	666432021 5121	Placi prefabricate pt. camine KЦ-10-6	buc	1,00	310,00	310,00
31	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	put			400,00 0,00
	666411320 251211	Placi prefabricate pt. camine KЦ-10-9	buc	1,00	400,00	400,00
32	AcE11B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	put			433,33 0,00
	266112643 3116216	Placi prefabricate pt. camine KЦ-15-6	buc	1,00	433,33	433,33
33	AcE11B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	put			650,00 0,00
	266112643 3116211	Placi prefabricate pt. camine KЦ-15-9	buc	1,00	650,00	650,00
34	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)	put			316,67 0,00
	666433120 121512122	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2	buc	1,00	316,67	316,67
35	AcE11B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-2)	put			885,00 0,00
	266112643 1520211	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-2	buc	1,00	885,00	885,00
36	AcE 13,14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put			75,00 0,00
	266112643 115611	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-1	buc	1,00	75,00	75,00
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3			1 644,02 215,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,48	40,00	179,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,92	40,00	36,36
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,00	1 182,00
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,24	705,00	176,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,40	171,90	70,32

1	2	3	4	5	6	7
38	AcE13B	Сарас дін фонта (Ліук тип Т)	buc			1 122,00 0,00
	287527420 00012	Сарасул ку рана дін фонта "Т"	buc	1,00	1 100,00	1 122,00
39	AcE13B	Стремянки	kg			9,85 0,00
	287527420 000022	Стремянки	kg	1,00	9,66	9,85
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)	t			335,24 153,02
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	40,00	153,02
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	35,00	182,22
41	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС....	kg			9,66 0,00
	123455612 1657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00	9,66	9,66
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			342,04 152,93
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	40,00	152,93
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	35,00	181,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,36	20,00	7,21
43	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere (щебеночное основание под отмостку)	m3			321,49 55,91
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,40	40,00	55,91
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	226,80	226,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	221,04	38,78
44	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2			87,46 3,60
	712904001 0110	Asfaltator	h-om.	0,09	40,00	3,60
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071	1 157,71	81,92
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	221,04	1,94

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия, щебеночного и бетонного покрытия дороги. 1.5.1. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=332,5x1=332,5м2)				
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m			18,46 11,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	40,00	11,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	50,00	0,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	20,00	5,88
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			83,55 64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	40,00	64,00
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	282,92	5,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,33	14,20
47	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			591,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	251,54	591,12
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основания дороги)	m3			241,32 36,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	40,00	36,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	150,00	165,02
	4100116202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,29
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			211,92 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,575	233,10	134,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30

1	2	3	4	5	6	7
50	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			72,04 2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	40,00	2,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	950,00	67,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	221,04	0,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,004	221,04	0,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,004	204,98	0,82
51	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			85,31 2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	40,00	2,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,094	850,00	79,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	204,98	1,08
		1.5.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(S=583x1=583м2)				
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			591,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	251,54	591,71
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основания дороги)	m3			241,31 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	150,00	165,00
	4100116202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,31
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			211,93 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,575	233,10	134,03

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30
		1.5.3. Вывоз мусора.				
55	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3			653,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	251,54	653,39
56	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	150,00	11,40

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

**Проектирование сетей
канализации по ул. Победы,
ул. Мира, ул. Чкалова и ул.
Котовского с подключением в
существующий коллектор по
ул. Освобождения мун. Комрат
(12-2018-НБК)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

Наружные сети канализации.(Остаток невыполненных работ)

Valoarea de deviz 961 192,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные сети канализации.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	21,78	591,08 0,00	12 873,82 0,00
2	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)	m3	67,00	74,00 74,00	4 958,00 4 958,00
3	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3	134,27	100,00 100,00	13 426,80 13 426,80
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea	100 m3	2,11	288,40	608,53

1	2	3	4	5	6	7
		lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)			0,00	0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3	2,11	566,27 0,00	1 194,82 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	359,00	11,40 0,00	4 092,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	2,11	102,34 14,41	215,94 30,40
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	433,00	12,40 12,40	5 369,20 5 369,20
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	433,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	17,34	237,73 0,00	4 122,28 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	17,34	947,45 0,00	16 428,79 0,00
12	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)	m2	2 380,00	15,41 14,40	36 678,02 34 272,00
13	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	2 379,00	5,95 0,00	14 155,05 0,00
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное	m3	65,20	75,65 24,40	4 932,30 1 590,80

1	2	3	4	5	6	7
		основание)				
15	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)	m3	97,80	285,72 46,80	27 943,14 4 577,20
Total Земляные работы.						146 998,69
Incluziv salariu						64 224,40
		1.2. Трубы				
16	AcA08B K=1,2 к 3-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315mm(Труба канализ. из труб ПВХ SN4/ SDR 41 Ф315x7,7)("Uniplast")	m	527,50	251,11 18,72	132 458,52 9 874,56
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Труба канализ. из труб ПВХ SN4/ SDR 4 Ф200x5,9)("Uniplast")	m	321,00	197,93 15,60	63 534,20 5 007,60
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Труба канализ. из труб ПВХ SN4/ SDR 4 Ф160x4,0)("Uniplast")	m	83,00	70,37 12,00	5 840,95 996,00
Total Трубы						201 833,67
Incluziv salariu						15 878,16
		1.3. Материалы для перепадного стояка				
19	AcA08B K=1,2 к 3-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315mm(Труба канализ. из труб ПВХ SN4/ SDR 41 Ф315x7,7)("Uniplast")	m	2,00	251,03 18,72	502,07 37,44
20	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод из ПВХ 45* ф315)("Uniplast")	buc	2,00	512,33 24,40	1 024,66 48,80
21	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод из ПВХ 90* ф315)("Uniplast")	buc	2,00	581,90 24,40	1 163,80 48,80
22	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Тройник из ПВХ 45* ф315x315)("Uniplast")	buc	2,00	1 124,40 24,40	2 248,80 48,80
23	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla,	buc	2,00	24,40	48,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind greutatea de 1-50 kg (Зарлушка из ПБХ ф315)("Uniplast")			24,40	48,80
24	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Кронштейн ф315)	buc	4,00	48,75 18,00	195,00 72,00
Total Материалы для перепадного стояка						5 183,13
Incluziv salariu						304,64
		1.4. Колодцы.				
25	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)	m3	23,33	1 858,36 634,80	43 355,53 14 810,00
26	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на лотки) (V=9,6м3 бетона учтено расц. AcE-13B -V недост. бетона =10,14-9,66=0,48м3)	m3	0,48	767,25 157,50	368,28 75,60
27	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)(с учетом бетона на лоток V=2,19м3)	m3	7,07	1 363,98 446,39	9 643,34 3 156,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)	put	31,00	355,00 0,00	11 005,00 0,00
29	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put	4,00	850,00 0,00	3 400,00 0,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)	put	33,00	310,00 0,00	10 230,00 0,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	put	33,00	400,00 0,00	13 200,00 0,00
32	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)	put	4,00	433,33 0,00	1 733,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put	8,00	650,00 0,00	5 200,00 0,00
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)	put	31,00	316,67 0,00	9 816,77 0,00
35	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	put	4,00	885,00 0,00	3 540,00 0,00
36	AcE13,14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	84,00	75,00 0,00	6 300,00 0,00
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3	0,44	1 644,02 215,45	723,37 94,80
38	AcE13B	Сарас din fonta (Люк тип Т)	buc	35,00	1 122,00 0,00	39 270,00 0,00
39	AcE13B	Стремянки	kg	630,30	9,85 0,00	6 210,51 0,00
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,63	335,24 153,02	211,20 96,40
41	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1 472,00	9,66 0,00	14 219,52 0,00
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	1,47	342,04 152,93	502,80 224,80
43	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)	m3	1,71	321,49 55,91	549,74 95,60
44	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	17,10	87,46 3,60	1 495,59 61,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Колодцы.						180 974,97
Incluziv salariu						18 614,80
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия, щебеночного и бетонного покрытия дороги. 1.5.1. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=332,5x1=332,5м2)				
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	665,00	18,46 11,60	12 272,70 7 714,00
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	23,28	83,55 64,00	1 945,15 1 490,00
47	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,60	591,12 0,00	354,67 0,00
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основания дороги)	m3	33,25	241,32 36,01	8 023,81 1 197,20
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	59,85	211,92 39,60	12 683,49 2 370,00
50	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	332,50	72,04 2,00	23 954,88 664,80
51	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	332,50	85,31 2,00	28 366,12 664,80
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=332,5x1=332,5м2)						87 600,82
Incluziv salariu						14 100,80
		1.5.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(S=583x1=583м2)				

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	1,05	591,71 0,00	621,30 0,00
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основания дороги)	m3	58,30	241,31 36,00	14 068,14 2 098,80
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	104,94	211,93 39,60	22 239,59 4 155,60
Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(S=583x1=583м2)						36 929,03
Incluziv salariu						6 254,40
		1.5.3. Вывоз мусора.				
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3	0,82	653,39 0,00	535,78 0,00
56	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	145,75	11,40 0,00	1 662,00 0,00
Total Вывоз мусора.						2 197,78
Incluziv salariu						0,00
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия, щебеночного и бетонного покрытия дороги.						126 727,63
Incluziv salariu						20 355,20
Total			lei		661 718,09	
Asigurare soicale si medicale			22,50 %		26 859,87	
Cheltueli de transport			4,00 %		18 389,45	
Celtuiele directe			100,00 +		706 967,41	
Cheltuieli regie			10,00 %		70 696,74	

1	2	3	4	5	6	7
	Total		100,00 +			777 664,15
	Benificul de deviz		3,00 %			23 329,92
	Total Наружные сети канализации.					800 994,07
	Incluziv salariu					119 377,20
	Total		lei			800 994,07
	TVA		20,00 %			160 198,81

Total deviz:
Incluziv salariu

961 192,88
119 377,20

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)