

Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 714 118,29 lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m	86,30	277,83 28,38	23 976,38 2 449,19
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm	m	70,80	235,65 33,11	16 684,35 2 344,19
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2	35,00	26,79 25,54	937,72 893,97
4	pret de piata	Diblu 6x80	buc	100,00	1,00 0,00	100,00 0,00
5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,00	235,10 160,82	8 228,67 5 628,70
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,10	35,04 4,26	1 299,87 157,93
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	35,00	9,04 2,84	316,33 99,33
8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00	79,07 52,03	2 767,45 1 821,05
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	532,00	82,28 70,95	43 774,39 37 745,40

10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,50	118,25 118,25	295,63 295,63
11	RpCU09C2	Coborirea materialelor de la inaltime	t	1,50	189,20 189,20	283,80 283,80
12	TsH222A	Incarcarea deseurilor in transport auto	m3	1,50	105,01 105,01	157,51 157,51
13	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3,00	32,00 0,00	96,00 0,00
14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	3,20	1 405,31 1 404,81	4 496,99 4 495,39
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2	392,00	500,93 218,53	196 362,99 85 662,19
16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m	31,40	26,96 9,46	846,54 297,04
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	392,00	28,79 11,35	11 284,50 4 449,98
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,15	44,87 6,62	51,60 7,62
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	392,00	192,31 115,41	75 386,30 45 241,50

20		Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,00	15,00 0,00	4 170,00 0,00
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compesiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	55,55	425,27 267,06	23 623,57 14 834,95
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,55	28,79 11,35	1 599,12 630,60
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	44,87 6,62	44,87 6,62
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,55	192,31 115,41	10 682,93 6 411,14
25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m	52,00	268,11 89,87	13 941,80 4 673,24

	Total	lei	441 409,33
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	52 460,88
	Transportarea materialelor	10,00 %	21 366,65
	Cheltuieli de regie	10,00 %	51 523,69
	Beneficiu de deviz	5,00 %	28 338,03
	TVA	20,00 %	119 019,71
	Total deviz:		714 118,29
	Inclisiv salariu		218 586,99

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)