

**Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor din incinta Centrului
National Anticoruptie, mun.
Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 19**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie curenta a incaperilor

Valoarea de deviz 387 822,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Izolator cabinet medical				
		1.1.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	17,300	16,53 15,45	285,97 267,29
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	70,00 70,00	35,00 35,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	0,500	61,05 61,05	30,52 30,52
4	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	98,04 0,00	49,02 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				400,51 332,81
		1.1.2. Pereti				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	14,300	24,57 8,40	351,35 120,12

1	2	3	4	5	6	7
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,300	96,13 73,20	1 374,60 1 046,76
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,300	27,09 12,00	387,33 171,60
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,300	5,20 1,80	74,36 25,74
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	14,300	40,97 32,50	585,83 464,75
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,700	5,20 1,80	248,04 85,86
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(Vopsea ultralavabila), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se ordoneaza cu beneficiarul)	m2	47,700	57,58 33,00	2 746,47 1 574,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 767,98 3 488,93
		1.1.3. Tavane				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	27,09 12,00	81,26 36,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	3,000	5,20 1,80	15,60 5,40
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,000	40,97 32,50	122,90 97,50
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	14,400	5,20 1,80	74,88 25,92
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(Vopsea	m2	14,400	57,58 33,00	829,12 475,20

1	2	3	4	5	6	7
		ultralavabila), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se oordoneaza cu beneficiarul)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 123,76 640,02
		1.1.4. Lucrari diverse				
17	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (radiatoare si tevi existente)	m2	2,200	54,76 47,40	120,47 104,28
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(radiatoare si tevi existente)	m2	2,200	9,60 6,60	21,12 14,52
19	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei)Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,200	78,80 57,60	173,36 126,72
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				314,95 245,52
		Total Izolator cabinet medical Inclusiv salariu				7 607,21 4 707,28
		1.2. Biroul D28				
		1.2.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	13,20 13,20	79,20 79,20
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	29,500	16,53 15,45	487,63 455,77
22	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t	1,000	70,00 70,00	70,00 70,00

1	2	3	4	5	6	7
		verticala se considera 10 pe orizontala)				
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	1,000	61,05 61,05	61,05 61,05
24	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,000	98,04 0,00	98,04 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				795,92 666,02
		1.2.2. Pereti				
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	29,500	24,57 8,40	724,82 247,80
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,500	96,13 73,20	2 835,72 2 159,40
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,500	27,09 12,00	799,04 354,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,500	5,20 1,80	153,40 53,10
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	29,500	40,97 32,50	1 208,53 958,75
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,400	5,20 1,80	511,68 177,12
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se ordoneaza cu beneficiarul)	m2	98,400	55,58 33,00	5 468,88 3 247,20
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	41,900	61,66 35,75	2 583,50 1 497,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 285,55 8 695,30
		1.2.3. Lucrari diverse				
33	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (radiatoare si tevi existente)	m2	4,400	54,76 47,40	240,94 208,56
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(radiatoare si tevi existente)	m2	4,400	9,60 6,60	42,24 29,04
35	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei(Radiatoare si tevi existente))Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,400	78,80 57,60	346,72 253,44
36	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite-usa	m2	1,600	116,37 75,00	186,19 120,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				816,10 611,04
		Total Biroul D28 Inclusiv salariu				15 897,57 9 972,36
		1.3. Biroul 213				
		1.3.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	13,20 13,20	52,80 52,80
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	15,900	16,53 15,45	262,83 245,66
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	0,500	70,00 70,00	35,00 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
40	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	0,500	61,05 61,05	30,52 30,52
41	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	98,04 0,00	49,02 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				430,17 363,98
		1.3.2. Pereti				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	15,900	24,57 8,40	390,66 133,56
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,900	96,13 73,20	1 528,40 1 163,88
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,900	27,09 12,00	430,67 190,80
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,900	5,20 1,80	82,68 28,62
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,900	40,97 32,50	651,38 516,75
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,900	5,20 1,80	275,08 95,22
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se ordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,900	55,58 33,00	2 940,08 1 745,70
49	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,100	61,66 35,75	1 300,99 754,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 599,94 4 628,85
		1.3.3. Lucrari diverse				
50	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (radiatoare si tevi existente)	m2	6,600	54,76 47,40	361,42 312,84
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(radiatoare si tevi existente)	m2	6,600	9,60 6,60	63,36 43,56
52	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei(Radiatoare si tevi existente))Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	6,600	78,80 57,60	520,08 380,16
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				944,86 736,56
		Total Biroul 213 Inclusiv salariu				8 974,97 5 729,40
		1.4. Biroul 313				
		1.4.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	19,000	16,53 15,45	314,07 293,55
54	IzG35A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive	m	5,500	42,75 33,60	235,13 184,80
55	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de cimentk=4	m2	7,600	74,28 69,00	564,53 524,40
56	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t	1,000	70,00 70,00	70,00 70,00

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala)				
57	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	1,000	61,05 61,05	61,05 61,05
58	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,000	98,04 0,00	98,04 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				1 342,81 1 133,80
		1.4.2. Pereti				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	19,000	24,57 8,40	466,83 159,60
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,000	96,13 73,20	1 826,39 1 390,80
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,000	27,09 12,00	514,63 228,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,000	5,20 1,80	98,80 34,20
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	19,000	40,97 32,50	778,38 617,50
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,200	5,20 1,80	328,64 113,76
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se oordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,200	55,58 33,00	3 512,53 2 085,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 526,20 4 629,46
		1.4.3. Pardosea				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat,	m2	7,600	24,57 8,40	186,73 63,84

1	2	3	4	5	6	7
		la pardosea				
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	7,600	176,96 83,00	1 344,90 630,80
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	7,600	344,62 80,50	2 619,08 611,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 150,72 1 306,44
		Total Biroul 313 Inclusiv salariu				13 019,74 7 069,70
		1.5. Biroul 319b				
		1.5.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	13,20 13,20	79,20 79,20
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	13,400	16,53 15,45	221,50 207,03
71	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	70,00 70,00	35,00 35,00
72	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	0,500	61,05 61,05	30,52 30,52
73	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	98,04 0,00	49,02 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				415,25 351,75
		1.5.2. Pereti				
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,400	24,57 8,40	329,24 112,56

1	2	3	4	5	6	7
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,400	96,13 73,20	1 288,09 980,88
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,400	27,09 12,00	362,95 160,80
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,400	5,20 1,80	69,68 24,12
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,400	40,97 32,50	548,96 435,50
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,800	5,20 1,80	232,96 80,64
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se ordoneaza cu beneficiarul)	m2	44,800	55,58 33,00	2 489,89 1 478,40
81	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,100	61,66 35,75	1 177,67 682,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 499,45 3 955,72
		Total Biroul 319b Inclusiv salariu				6 914,70 4 307,48
		1.6. Biroul 324b				
		1.6.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	13,20 13,20	39,60 39,60
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	16,300	16,53 15,45	269,44 251,84
84	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	0,500	70,00 70,00	35,00 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
85	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	0,500	61,05 61,05	30,52 30,52
86	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	98,04 0,00	49,02 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				423,58 356,96
		1.6.2. Pereti				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	16,300	24,57 8,40	400,49 136,92
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,300	96,13 73,20	1 566,85 1 193,16
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,300	27,09 12,00	441,50 195,60
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,300	5,20 1,80	84,76 29,34
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	16,300	40,97 32,50	667,77 529,75
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	5,20 1,80	282,36 97,74
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se ordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,300	55,58 33,00	3 017,89 1 791,90
94	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,800	61,66 35,75	1 097,53 636,35

1	2	3	4	5	6	7
95	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn(protectia la pereti din pal melaminat cu latimea de 15cm)	m	2,000	217,93 18,00	435,86 36,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 995,00 4 646,76
		Total Biroul 324b Inclusiv salariu				8 418,59 5 003,72
		1.7. Biroul 603				
		1.7.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
96	RpCO56Ba pl	Demontari: lpanouri prefabricate Armstrong la tavane	m2	30,500	54,05 54,05	1 648,53 1 648,53
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,000	13,20 13,20	118,80 118,80
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	29,200	16,53 15,45	482,68 451,14
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,100	24,15 24,15	50,72 50,72
100	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,800	216,65 213,45	173,32 170,76
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	70,00 70,00	70,00 70,00
102	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	1,000	61,05 61,05	61,05 61,05
103	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,000	98,04 0,00	98,04 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				2 703,13 2 570,99
		1.7.2. Pereti				
104	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj	m2	2,100	497,50 160,99	1 044,74 338,08

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(acoperire gol de usa)				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	29,200	24,57 8,40	717,44 245,28
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,200	96,13 73,20	2 806,88 2 137,44
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,200	27,09 12,00	790,91 350,40
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	5,20 1,80	151,84 52,56
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	29,200	40,97 32,50	1 196,24 949,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	97,300	5,20 1,80	505,96 175,14
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se ordoneaza cu beneficiarul)	m2	97,300	55,58 33,00	5 407,74 3 210,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 621,76 7 458,80
		1.7.3. Pereti PGS				
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	27,100	497,50 160,99	13 482,22 4 362,88
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,200	5,20 1,80	281,84 97,56
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	54,200	96,13 73,20	5 210,03 3 967,44

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,200	27,09 12,00	1 468,06 650,40
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,200	5,20 1,80	281,84 97,56
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,200	40,97 32,50	2 220,42 1 761,50
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,200	5,20 1,80	281,84 97,56
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se oordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,200	55,58 33,00	3 012,33 1 788,60
120	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,900	61,66 35,75	1 411,99 818,67
121	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	12,400	112,99 59,50	1 401,08 737,80
		Total Pereti PGS Inclusiv salariu				29 051,63 14 379,98
		1.7.4. Tavane				
122	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,000	659,26 147,60	1 318,52 295,20
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placi 600x600x12mm(placi local)	m2	32,000	343,97 131,25	11 007,04 4 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 325,56 4 495,20
		1.7.5. Articole de timplarie				
124	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 momplectu(Usa din MDF in complet cu furnitura necesara ,articolele din timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare ,material agrementat in RM.designul si culoare se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,000	4 621,56 106,75	23 107,78 533,75
125	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(doar manopera)	m2	2,100	106,75 106,75	224,18 224,18
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				23 331,95 757,92
		1.7.6. Lucrari diverse				
126	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (radiatoare si tevi existente)	m2	6,600	54,76 47,40	361,42 312,84
127	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(radiatoare si tevi existente)	m2	6,600	9,60 6,60	63,36 43,56
128	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei(Radiatoare si tevi existente))Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000	m2	6,600	78,80 57,60	520,08 380,16

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,0000				
129	VA10H	Piesa speciala(cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,700	845,54 231,00	591,88 161,70
130	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,500	832,63 220,20	416,32 110,10
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 953,06 1 008,36
		Total Biroul 603 Inclusiv salariu				81 987,09 30 671,26
		1.8. Depozit 603				
		1.8.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
131	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,20 13,20	26,40 26,40
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	23,700	16,53 15,45	391,76 366,17
133	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	70,00 70,00	35,00 35,00
134	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	0,500	61,05 61,05	30,52 30,52
135	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	98,04 0,00	49,02 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				532,71 458,09
		1.8.2. Pereti				
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat,	m2	18,100	24,57 8,40	444,72 152,04

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti				
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete planeКоэффициент к материалам=1,5000	m2	9,000	155,09 100,50	1 395,78 904,50
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,100	96,13 73,20	1 739,88 1 324,92
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,100	27,09 12,00	490,26 217,20
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,100	5,20 1,80	94,12 32,58
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	18,100	40,97 32,50	741,51 588,25
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,200	5,20 1,80	313,04 108,36
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se ordoneaza cu beneficiarul)	m2	60,200	55,58 33,00	3 345,80 1 986,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 565,10 5 314,45
		1.8.3. Tavane				
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	5,700	24,57 8,40	140,05 47,88
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,700	96,13 73,20	547,92 417,24
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	5,700	27,09	154,39

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,00	68,40
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	5,700	5,20 1,80	29,64 10,26
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,700	40,97 32,50	233,51 185,25
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	18,900	5,20 1,80	98,28 34,02
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se oordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,900	55,58 33,00	1 050,42 623,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 254,21 1 386,75
		1.8.4. Lucrari diverse				
151	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (radiatoare si tevi existente)	m2	2,200	54,76 47,40	120,47 104,28
152	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(radiatoare si tevi existente)	m2	2,200	9,60 6,60	21,12 14,52
153	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei(Radiatoare si tevi existente))Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,200	78,80 57,60	173,36 126,72
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				314,95 245,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Depozit 603 Inclusiv salariu				11 666,97 7 404,81
		1.9. Biroul 604				
		1.9.1. Lucrari de desfaceri demomontari				
154	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	13,20 13,20	39,60 39,60
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lmetaloplast	m2	8,900	24,15 24,15	214,94 214,94
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Local)	m2	13,400	16,53 15,45	221,50 207,03
157	RpIC17B	Demontarea tevilor din metaloplast de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 25-42 mm	m	20,000	55,15 48,60	1 103,00 972,00
158	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	70,00 70,00	35,00 35,00
159	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	0,500	61,05 61,05	30,52 30,52
160	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	98,04 0,00	49,02 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demomontari Inclusiv salariu				1 693,58 1 499,09
		1.9.2. Pereti				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,400	24,57 8,40	329,24 112,56
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,400	96,13 73,20	1 288,09 980,88
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	13,400	27,09 12,00	362,95 160,80

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,400	5,20 1,80	69,68 24,12
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,400	40,97 32,50	548,96 435,50
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,700	5,20 1,80	232,44 80,46
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se ordoneaza cu beneficiarul)	m2	44,700	55,58 33,00	2 484,34 1 475,10
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,600	61,66 35,75	1 023,52 593,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 339,23 3 862,87
		1.9.3. Tavane				
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placi 600x600mm(placi Trento local)	m2	2,500	343,97 131,25	859,92 328,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				859,92 328,13
		1.9.4. Pardosea				
170	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,700	344,62 80,50	5 410,51 1 263,85
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 410,50 1 263,85
		1.9.5. Lucrari diverse				
171	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	20,000	50,06 24,00	1 001,18 480,00

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
172	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	75,90 51,00	303,60 204,00
173	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (radiatoare si tevi existente)	m2	2,200	54,76 47,40	120,47 104,28
174	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(radiatoare si tevi existente)	m2	2,200	9,60 6,60	21,12 14,52
175	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei(Radiatoare si tevi existente))Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,200	78,80 57,60	173,36 126,72
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 619,73 929,52
		Total Biroul 604 Inclusiv salariu				15 922,96 7 883,45
		<i>Total</i>	lei			170 409,80
		<i>Asigurarea socila</i>	24,00 %			19 859,87
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			3 470,52
		<i>Total</i>	100,00 +			193 740,19
		<i>Cheltueli de regie</i>	8,00 %			15 499,21
		<i>Total</i>	100,00 +			209 239,40
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			8 369,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				217 608,98 82 749,46
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Izolator cabinet medical				
176	RpEC01A	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit-pe pereti	buc	3,000	335,54 187,20	1 006,61 561,60
177	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	3,000	354,98 73,20	1 064,94 219,60
178	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	3,000	499,20 91,20	1 497,60 273,60
179	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	3,000	420,52 215,40	1 261,56 646,20
180	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	2,000	72,16 29,40	144,33 58,80
181	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	1,000	87,41 29,40	87,41 29,40
182	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	3,000	79,41 26,40	238,22 79,20
		Total Izolator cabinet medical Inclusiv salariu				5 300,66 1 868,40
		2.2. Birou D28				
183	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC,4 tuburi	buc	6,000	499,20 91,20	2 995,20 547,20
		Total Birou D28				2 995,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				547,20
		2.3. Birou 213				
184	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	4,000	499,20 91,20	1 996,80 364,80
		Total Birou 213 Inclusiv salariu				1 996,80 364,80
		2.4. Birou 319b				
185	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	2,000	499,20 91,20	998,40 182,40
		Total Birou 319b Inclusiv salariu				998,40 182,40
		2.5. Birou 603				
		2.5.1. electricitate				
186	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	9,000	499,20 91,20	4 492,80 820,80
187	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	12,000	420,52 215,40	5 046,24 2 584,80
188	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	5,000	72,16 29,40	360,82 147,00
189	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	12,000	87,41 29,40	1 048,86 352,80
190	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza pentru Internet RJ45	buc	12,000	149,41 26,40	1 792,86 316,80
191	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40 cm	m	12,000	68,39 34,20	820,64 410,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total electricitate Inclusiv salariu				13 562,22 4 632,60
		2.5.2. Ventilare				
192	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h (Instalare sistem Multisplit cu 2 unitati interioare)	buc	1,000	4 488,78 4 218,00	4 488,78 4 218,00
193	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (montarea unitatii interioare existente in biroul alaturat)	buc	1,000	3 144,91 2 986,20	3 144,91 2 986,20
194	pret	Traseu freon izolat	m	5,000	400,00 0,00	2 000,00 0,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				9 633,69 7 204,20
		Total Birou 603 Inclusiv salariu				23 195,92 11 836,80
		2.6. Depozit 603				
195	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	2,000	499,20 91,20	998,40 182,40
		Total Depozit 603 Inclusiv salariu				998,40 182,40
		2.7. Birou 604				
196	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	3,000	499,20 91,20	1 497,60 273,60
197	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	4,000	87,41 29,40	349,62 117,60
198	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	1,000	72,16 29,40	72,16 29,40
		Total Birou 604 Inclusiv salariu				1 919,38 420,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 404,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 696,62
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			879,39
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 705,98
		<i>Total</i>	100,00 +			53 686,75
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			2 147,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 834,22 15 402,60
		3. Utilaj birou 603				
199	pret	Multisplit unitate contionare exterioara Gree GWHD(18)NK6LO Inverter	buc	1,000	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00
200	pret	Multisplit unitate contionare interioara Gree GWHD09QB 9000 BTU	buc	2,000	9 576,00 0,00	19 152,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 152,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			589,82
		Total Utilaj birou 603 Inclusiv salariu				49 741,82

		Total	lei			323 185,03
		Tva	20,00 %			64 637,01
		Total deviz: Inclisiv salariu				387 822,04 98 152,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)